IRES R + M s.r.o.
Michalská 9
811 03 Bratislava
IČO: 36 197 882

(C)

2 5 -02- 2013

„VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“
„číslo spisu: “R-1/VO-2013“

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Šrobárova 2
Úsek verejného obstarávania
041 80 **Košice**

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH

„NÁVRH OBCHODNÝCH PODMIENOK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA"

RÁMCOVÁ DOHODA č. V-01/2013

Uzavretá v súlade s §11 a §64 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. I

STRANY DOHODY

1. **Objednávateľ:** Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
   Šrobárova 2, 041 80 Košice
   V zastúpení: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor
   IČO: 00 397 768
   Zástupcovia na rokovanie vo veciach:
   technických: Ing. Ingrid Faťolová
   zmluvných: JUDr. Zuzana K. Gažová
   Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
   Č. účtu: 7000241690/8180

   (ďalej „objednávateľ")

2. **Zhotoviteľ** *(doplní zhotoviteľ):* IRES R + M s.r.o.
   Michalská 9, 811 03 Bratislava
   V zastúpení: Róbert Lengeň – štatutárny orgán spoločnosti
   Marián Lengeň - štatutárny orgán spoločnosti
   IČO: 36 197 882
   DIČ: 20 200 600 31
   IČ DPH: SK2020060031
   Zástupcovia na rokovanie vo veciach:
   technických: Marián Lengeň - štatutárny orgán spoločnosti
   zmluvných: Róbert Lengeň – štatutárny orgán spoločnosti
   Bankové spojenie: VÚB banka
   Č. účtu: 1398299958/0200
   Zapísaný v registri: Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : S.r.o.,
   Vložka číslo : 83266/B

   (ďalej „zhotoviteľ")

Čl. II

PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

Táto dohoda sa uzatvára podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"), ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže pod názvom ***„Rekonštrukcia elektroinštalácie objektu RBL".***

Čl. III

PRÁVNE PREDPISY

Vzájomné vzťahy oboch strán dohody sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Čl. IV

PREDMET DOHODY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe samostatných zmlúv o dielo zabezpečiť pre objednávateľa vykonanie diela, a to: ***„Rekonštrukcia elektroinštalácie objektu RBL"*** v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, spracovanou spoločnosťou PEVLUMA s.r.o., kpt. Nálepku 1/u, Košice - autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Vladimír Klešč, v Košiciach v 12/2010.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. V

CENA DIELA A DOBA TRVANIA DOHODY

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Príloha č.1 je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Celková cena bez DPH:	303. 860, 07 €
DPH 20 %:	60. 772, 02 €
Celková cena s DPH:	364. 632, 09 €

   Slovom: Tristošesťdesiatštyritisícšesťstotridsaťdva 09/100 €
2. V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu dohody (na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska) v EUR vrátane projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a jednom vyhotovení na digitálnom nosiči.
3. Ceny uvedené v Prílohe č. 1 k tejto dohode sú záväzné počas doby platnosti tejto dohody.
4. Cenu možno meniť formou dodatku k tejto dohode, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou, z uvedených dôvodov:
   a) menej práce;
   b) zmena materiálu, konštrukčného riešenia vopred vzájomne odsúhlasená zmluvnými stranami zápisom v montážnom denníku;
   c) zmena sadzby DPH.
5. V prípade naviac prác, ak položky boli obsahom položkovitého rozpočtu, takéto naviac práce budú po odsúhlasení objednávateľom riešené dodatkom k tejto dohode odsúhlaseným oboma stranami, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou.

6. V prípade naviac prác, ak položky neboli obsahom položkovitého rozpočtu, bude cena práce predmetom samostatnej zmluvy a zhotoviteľ je povinný k oceneniu týchto prác použiť ceny z cenníka CENEKON alebo ODIS v platnej cenovej úrovni. Pri použití HZS bude použitá sadzba podľa cenníka VRN - HZS.

7. Podkladom pre uzavretie dodatku resp. samostatnej zmluvy z titulu naviac prác bude obojstranne odsúhlasený zápis v montážnom denníku, resp. špecifikácia požadovaných naviac prác doložená objednávateľom. Návrh dodatku k tejto dohode resp. samostatnej zmluve so zhotoviteľom musí byť doložený podporným stanoviskom stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka.

Čl. VI

PODMIENKY, ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA

1. Strany dohody sa dohodli, že vykonanie predmetu dohody v zmysle čl. IV tejto dohody bude realizované postupne po dobu jej platnosti podľa dohody zhotoviteľa a objednávateľa a to na základe samostatných zmlúv o dielo, uzavretých v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Strany dohody sa dohodli, že podstatnými náležitosťami každej samostatnej zmluvy o dielo budú nasledovné ustanovenia:

   - rozsah plnenia,
   - miesto, čas a termín plnenia,
   - spôsob plnenia,
   - cena predmetu zmluvy,
   - platobné podmienky,
   - rozsah a obsah zápisov v montážnom denníku,
   - záruka, reklamačné konanie,
   - sankcie za nesplnenie záväzku,
   - odstúpenie od zmluvy.

Čl. VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

2. Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek jej strana písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná doba sú tri mesiace a začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

3. Strany tejto dohody sa dohodli, že iné ukončenie tejto dohody je možné okamžitým odstúpením a za podmienok bližšie určených v samostatných zmluvách o dielo.

4. Zmeny, resp. doplnenia tejto dohody môžu byť vykonané formou dodatkov k tejto dohode po ich odsúhlasení oboma stranami dohody. Takéto dodatky budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto dohody.

5. Táto dohoda je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ 2 exempláre.

6. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 05. 02. 2013

V Košiciach dňa 05. 02. 2013

Za zhotov-

Za objednávateľa:

.. 03 Bratislava
DPH: SK2020060031

.....

štat-

.....

.....
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor

Príloha č. 7.1.1

Návrh na doplnenia obchodných podmienok verejného obstarávateľa uchádzačom k Návrhu Rámcovej dohody č. V-01/2013.

Príloha č. 7.1.1

Návrh na doplnenie obchodných podmienok k Návrhu Rámcovej dohody č. V- 01/2013

V zmysle podmienok pre verejnú súťaž /**bod 1.2, časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky** / na uskutočnneie stavebných prác na predmet obstarávania:

„Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach"

Firma **IRES R + M s.r.o., so sídlom na Michalská 9, 811 03 Bratislava IČO : 36 197 882, IČ DPH SK 20 200 600 31,** v zastúpení štautárnym orgánom : Marián LENGEŇ, Vám následne predkladá návrh na doplnenie obchodných podmienok, ktoré sa nebudú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa a nebudú sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

Čl. IV
PREDMET DOHODY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou a projektovou dokumentáciou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku 5. Rámcovej dohody.

3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do sedem /7/ pracovných dní po podpísaní tejto zmluvy.

Čl. V
CENA DIELA A DOBA TRVANIA DOHODY

1. Zhotoviteľ môže začať s vykonávaním naviac prác na základe písomného súhlasu.

2. Dohodnutý rozsah diela môže byť rozšírený o ďalšie požiadavky objednávateľa, ktoré uplatní ako naviac práce. Tieto budú riešené vo forme dodatku k tejto zmluve o dielo.

3. Objednávateľ uzná zhotoviteľovi nárok na prípadné naviac práce v prípade spôsobenom vadou projektu stavby odovzdanú zhotoviteľovi podľa článku 4. Tejto Rámcovej dohody. Vady projektu stavby sú preukázateľné chyby vo výkresovej časti.

4. Objednávateľ uzná zhotoviteľovi nárok na prípadné naviac práce v prípade požiadavky objednávateľa nezahrnutej v predmete Rámcovej dohody podľa článku 4. tejto Rámcovej dohody.

5. Odborný technický dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah prác, zmeniť druh alebo kvalitu prác, zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela a zmeniť postup prác alebo ich termín vykonania ktoré považuje za nevyhnutné

a primerané, ktoré boli odsúhlasené projektantom. Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou.

Čl. VII
ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v čl. 7. bod 1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s vykonaním diela plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľných zvyšných nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

2. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto dohodou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

3. Práva a povinností tejto dohody prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť druhej strane všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy.

5. Všetky spory vyplývajúce z tejto dohody, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si uvedenú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nevýhodných podmienok. Na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

7. Táto rámcová dohoda sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdnych sporov vzniknutých z tejto dohody alebo v súvislosti touto dohodou je príslušným súdom všeobecný súd objednávateľa.

8. Rámcová dohoda vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzovaná.

10. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od rámcovej dohody, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody /okrem prípadov charakterizovaných ak vyššia moc, resp. zásah úradných miest/.

V Bratislave dňa 05. 02. 2013

Za zhotoviteľ:

s.r.o.
...á 9, 811 03 Bratislava
97 867 IČ DPH: SK2020[illegible]031

.....

.....

štat

Príloha č. 7.2

ZMLUVA O DIELO
č. V – 02/ 2013

uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov na
uskutočnenie prác

„Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ"
v Košiciach

Objednávateľ : **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**
Šrobárova 2
041 80 **Košice**

Zhotoviteľ : **IRES R + M s.r.o.**
Michalská 9
811 03 **Bratislava**

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH

„NÁVRH OBCHODNÝCH PODMIENOK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA"

ZMLUVA O DIELO č. V-02/2013

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:	**Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach** Šrobárova 2, 041 80 Košice
V zastúpení:	prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor
IČO:	00 397 768
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:	
technických:	Ing. Ingrid Faťolová
zmluvných:	JUDr. Zuzana K. Gažová
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Bratislava
Č. účtu:	7000241690/8180

(ďalej „objednávateľ")

2. Zhotoviteľ *(doplní zhotoviteľ):*	IRES R + M s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava
V zastúpení:	Róbert Lengeň – štatutárny orgán spoločnosti Marián Lengeň - štatutárny orgán spoločnosti
IČO:	36 197 882
DIČ:	2020060031
IČ DPH:	SK2020060031
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:	
technických:	Marián Lengeň - štatutárny orgán spoločnosti
zmluvných:	Róbert Lengeň – štatutárny orgán spoločnosti
Bankové spojenie:	VÚB banka
Č. účtu:	1398299958/0200
Zapísaný v registri:	Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : S.r.o., Vložka číslo : 83266/B

(ďalej „zhotoviteľ")

(ďalej spolu len „zmluvné strany")

Čl. II

PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Zmluva je uzatvorená v zmysle ust. § 3 ods. 3 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. Rámcovej dohody č. V-01/2013 uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 05. 02. 2013.

Čl. III

PRÁVNE PREDPISY

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"), ust. zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Čl. IV

PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy zabezpečiť pre objednávateľa vykonanie diela, a to ***„Rekonštrukcia elektroinštalácie objektu RBL"***, v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, spracovanou spoločnosťou PEVLUMA s.r.o., kpt. Nálepku 1/u, Košice - autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Vladimír Klešč, v 12/2010.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Bližšia špecifikácia a rozsah diela uvedeného v ods. 1 tohto článku sú stanovené v Prílohe č. 1, ktorá je v súlade s Prílohou č. 1 k Rámcovej dohode č. V-01/2013, a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. V

MIESTO A ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ vykoná dielo nasledovne:

   a) začatie diela - v termíne najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy;
   b) ukončenie diela – najneskôr v termíne do **24 mesiacov** odo dňa prevzatia pracoviska.

2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ zápisom v montážnom denníku minimálne 3 dni vopred pred dňom ukončenia diela.
3. Záväzok zhotoviteľa sa považuje za splnený okamihom ukončenia inštalácie a odskúšaní základných funkcií odovzdávaného diela alebo jeho časti povereným zástupcom objednávateľa, ktorý prevzatie potvrdí svojim podpisom a odtlačkom pečiatky na preberacom protokole. Preberací protokol bude súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom a následne doručenej objednávateľovi.
4. Za splnenie termínu vykonania diela sa považuje odovzdanie a prevzatie diela, na základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela, ktorá je podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.
5. Ak zhotoviteľ riadne ukončí dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. O plnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne sa zaväzuje zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred zápisom v montážnom denníku.
6. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti, v prípade ak jeho technické a úžitkové parametre nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tomto článku.
8. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je: objekt RBL Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice.

Čl. VI

CENA DIELA

1. Cena za zhotovenie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Príloha č.1 je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
   Celková cena bez DPH: 303. 860, 07 €
   DPH 20 %: 60. 772, 02 €
   Celková cena s DPH: 364. 632, 09 €
   Slovom: Tristošesťdesiatštyritisícšesťstotridsaťdva 09/100 €
2. Cenu možno meniť dodatkom k zmluve odsúhlaseným oboma stranami, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou, z uvedených dôvodov:
   a) menej práce oproti zmluve;
   b) zmena materiálu, konštrukčného riešenia vopred vzájomne odsúhlasená zmluvnými stranami zápisom v montážnom denníku;
   c) zmena sadzby DPH.
3. V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy (na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska) vrátane projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a jednom vyhotovení na digitálnom nosiči.
4. V prípade naviac prác, ak položky neboli obsahom položkovitého rozpočtu, bude cena práce predmetom samostatnej zmluvy o dielo, a zhotoviteľ je povinný k oceneniu týchto prác použiť ceny z cenníka CENEKON alebo ODIS v platnej cenovej úrovni. Pri použití HZS bude použitá sadzba podľa cenníka VRN - HZS.
5. Podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve resp. samostatnej zmluvy o dielo z titulu naviac prác bude obojstranne odsúhlasený zápis v montážnom denníku, resp. špecifikácia požadovaných naviac prác doložená zhotoviteľom.

Čl. VII

FINANCOVANIE

1. Úhrada ceny diela bude prebiehať formou čiastkových faktúr za dodávky a práce, ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcom mesiaci, až do výšky najmenej 90 % celkovej dohodnutej ceny diela. Podkladom pre vystavenie faktúr bude položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok za uvedené obdobie predložený zhotoviteľom a potvrdený objednávateľom.
2. Súpis vykonaných prác a dodávok je dokladom o vecnom plnení dodávok a vykonaných prác a súčasne dokladom na vystavenie čiastkovej faktúry. Súpis vykonaných prác a dodávok pripravuje zhotoviteľ a odsúhlasuje ich s objednávateľom.
3. Konečnou faktúrou bude vyfakturovaných zvyšných 10 % ceny diela po jeho odovzdaní a prevzatí v prípade, pokiaľ dielo nebude mať vady a nedorobky. Konečná faktúra bude obsahovať celkový odpočet uhradených faktúr. Podkladom konečnej faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý pripravuje zhotoviteľ a odsúhlasuje ich s objednávateľom.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia. Objednávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu diela.
5. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať potrebné náležitosti.
7. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po obdržaní novej opravenej faktúry.
8. V nadväznosti na ods. 1. tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje ku každej vystavenej faktúre priložiť položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:

a) položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer (rozpočte), pričom súpis vykonaných prác a dodávok musí byť vytvorený priamo z výkazu výmer (rozpočtu);

b) súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer (rozpočtom), ktorý je súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k tejto zmluve, musia byť „upravené" práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k tejto zmluve,

c) súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany objednávateľa technickým dozorom objednávateľa,

d) súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác a dodávok v súlade s touto zmluvou.

9. Objednávateľ je oprávnený v prípade vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela zadržať najviac 10 % z dohodnutej ceny diela. Zhotoviteľovi bude zadržaná čiastka vyplatená až po odstránení všetkých ojedinelých vád a nedorobkov diela, uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác, po potvrdení ich odstránenia objednávateľom alebo po riadnom dokončení diela, jeho dokončenej časti po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.

Čl. VIII

SPOLUPÔSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr 4 dni po podpísaní zmluvy:
   - 2 x realizačnú projektovú dokumentáciu,
   - 1 x fotokópie dokladov (vyjadrenia) dotknutých orgánov.
2. Pre styk s objednávateľom pri realizácii prác určuje objednávateľ ako technický dozor Ing. Ingrid Faťolovú, tel..
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne pri vykonaní diela potrebnú súčinnosť. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť prístup určeným zamestnancom zhotoviteľa a osobám ním určeným do priestorov svojho objektu za účelom splnenia predmetu tejto zmluvy.
4. Objednávateľ preškolí pred nástupom na práce zamestnancov zhotoviteľa o predpisoch BOZP a o ochrane pred požiarmi platných v čase vykonávania diela v objekte objednávateľa.
5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na pracovisku, o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia a o postupe v prípade požiaru.
6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa bude termín ukončenia a odovzdania diela upravený písomným dodatkom k tejto zmluve.
7. Dielo bude preberané naraz ako celok.
8. Vlastníkom diela je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom.

Čl. IX

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a podmienkami stanovenými orgánmi štátnej správy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do piatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy spracuje harmonogram prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet tejto zmluvy za prebiehajúcej plnej prevádzky a je povinný pri vykonaní diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.
4. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil ujmu objednávateľovi.

6. Poverený stavbyvedúci pre túto stavbu je: p. Marián Lengeň osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 09296*10*, tel.č.: 055/ 799 51 48.

7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na vykonanie diela podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.

8. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v ktorom sa vykonáva dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len vo vyznačenom priestore.

9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov, ktorí budú vykonávať práce na zhotovovanom diele.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, tak aby pri zhotovení diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávateľa ani riadny chod práce. Vzhľadom na charakter diela zhotoviteľ zabezpečí pracovisko tak, aby nedošlo k pádu predmetov z výšky.

13. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky.

14. Zhotoviteľ nepreberá záruky za poškodenie podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené v projektovej dokumentácii, neboli vyznačené a ani mu ich objednávateľ inak dodatočne neoznámil najneskôr do dňa podpisu zápisnice podľa ust. čl. V ods. 3. tejto zmluvy.

15. Zhotoviteľ je povinný všetky práce vykonať v zmysle platných STN, ON a technických podmienok zodpovedajúcich materiálov a kvalite, ktorá musí byť v súlade s STN a ON.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť doklady nevyhnutné na začatie preberacieho konania, ak ich nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady vzniknuté z tohto dôvodu.

17. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo riadnym ukončením podľa projektovej dokumentácie. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ zápisom v montážnom denníku.

18. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia a odovzdania diela.

Čl. X
MONTÁŽNY DENNÍK

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) montážny denník (ďalej len „MD") o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.

2. V MD musia byť zapísané nasledovné údaje:
   - mesiac, deň, dátum;
   - čas začiatku a skončenia prác na stavbe;
   - počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela;
   - podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce.

3. Objednávateľ je povinný obsah MD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 7 pracovných dní.

4. Zápisy v MD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov k tejto zmluve.

5. MD je vedený v dvoch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi a kópia objednávateľovi.

6. Pre odovzdanie diela zhotoviteľ zabezpečí následnú dokumentáciu:

- projektovú dokumentáciu s vyznačením realizovaných zmien v dvoch vyhotoveniach, a v jednom vyhotovení v digitálnej forme;
- východzie revízne správy;
- atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov;
- záručné listy a iné doklady;
- zaškolenie pracovníkov na obsluhu vyhradených technických zariadení.

Čl. XI

ZÁRUKY

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané dielo 36 mesiacov od prevzatia diela objednávateľom na základe zápisnice o prevzatí a odovzdaní diela v zmysle ust. čl. V ods. 3. tejto zmluvy.
2. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prípadné ojedinelé vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom táto zápisnica bude zároveň považovaná za reklamáciu vád a nedorobkov.
3. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru a rozsahu až do doby kým ich zhotoviteľ neodstráni.
4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi.
5. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácií.
6. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady diela v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.
8. V prípade výskytu vád diela zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád v mieste vykonania diela.
9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady predmetu zmluvy v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže objednávateľ v závislosti od rozsahu a charakteru vady odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny.
10. V prípade opakovaného výskytu tej istej vady diela a v závislosti od jej charakteru a rozsahu má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny diela.
11. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie diela na objednávateľových objektoch a ich vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť objednávateľovi a bezodkladne uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny veci v čase poškodenia.

Čl. XII

SANKCIE

1. Ak sa zhotoviteľ dostane bez zavinenia objednávateľa do omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy oproti schválenému harmonogramu podľa článku IX. ods. 2. tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa úhradu **zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny diela (bez DPH)** za každý, aj začatý deň omeškania, maximálne do výšky 10 % ceny diela. Objednávateľ zmluvnú pokutu neuplatní v prípadoch charakterizovaných ako vyššia moc resp. zásah úradných miest.
2. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnene vystavenej faktúry so všetkými požadovanými prílohami oproti lehote jej splatnosti podľa článku VII. ods. 4. tejto zmluvy je

zhotoviteľ oprávnený uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý, aj začatý, deň omeškania s výnimkou skutočnosti charakterizovaných ako vyššia moc resp. zásah úradných miest.

3. Ak zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo bez relevantného dôvodu v lehote stanovenej v článku V, ods. 1. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý deň omeškania až do prevzatia pracoviska (staveniska).

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutom termíne uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35,- € za každý deň omeškania a vadu.

5. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady alebo nedorobky odstrániť.

6. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu.

7. Zaplatené zmluvné pokuty sa započítavajú do vyčíslenej náhrady škody.

Čl. XIII

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
   - zhotoviteľ bezdôvodne odmietne vykonávať dielo;
   - zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch;
   - objednávateľ rozhodne o zastavení prác;
   - z dôvodu nedodržiavania platných STN pri dodávkach a prácach v priebehu zhotovovania diela;
   - z dôvodu omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako jeden mesiac.

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana odstupuje od zmluvy.

Čl. XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ 2 exempláre.

2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve. Tieto dodatky tvoria jej nedeliteľnú súčasť.

3. Prípadné spory zmluvných strán budú riešené snahou o dohodu, v prípade nezhody o veci rozhodne príslušný súd.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 05. 02. 2013

V Košiciach dňa 05. 02. 2013

Za objednávateľa:

M s.r.o. 1
lská 9, 811 03 Bratislava
197 887 IČ DPH: SK2020060031

.....

.....
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor

Príloha č. 7.2.1

Návrh na doplnenia obchodných podmienok verejného obstarávateľa uchádzačom k Návrhu zmluvy dohody č. V-02/2013.

Príloha č. 7.2.1

Návrh na doplnenie obchodných podmienok k Zmluve o dielo č. V- 02/2013

V zmysle podmienok pre verejnú súťaž /**bod 1.2, časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky** / na uskutočnneie stavebných prác na predmet obstarávania:

„Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach"

Firma **IRES R + M s.r.o., so sídlom na Michalská 9, 811 03 Bratislava IČO : 36 197 882, IČ DPH SK 20 200 600 31,** v zastúpení štautárnym orgánom : Marián LENGEŇ, Vám následne predkladá návrh na doplnenie obchodných podmienok, ktoré sa nebudú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa a nebudú sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

Čl. IV
PREDMET ZMLUVY

1. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou a projektovou dokumentáciou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku 6.Zmluvy o dielo.

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do sedem /7/ pracovných dní po podpísaní tejto zmluvy.

3. Objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi projekt stavby v troch /3/ výtlačkoch do termínu odovzdania staveniska.

Čl. V
MIESTO A ČAS PLNENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 1. písm. b) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľných zvyšných nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

2. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v bode 1. písm. b) tohto článku dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú nedeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. VI
CENA DIELA

1. Zhotoviteľ môže začať s vykonávaním naviac prác na základe písomného súhlasu.

2. Dohodnutý rozsah diela môže byť rozšírený o ďalšie požiadavky objednávateľa, ktoré uplatní ako naviac práce. Tieto budú riešené vo forme dodatku k tejto zmluve o dielo.

3. Objednávateľ uzná zhotoviteľovi nárok na prípadné naviac práce v prípade spôsobenom vadou projektu stavby odovzdanú zhotoviteľovi podľa článku 4. tejto ZoD. Vady projektu stavby sú preukázateľné chyby vo výkresovej časti.

4. Objednávateľ uzná zhotoviteľovi nárok na prípadné naviac práce v prípade požiadavky objednávateľa nezahrnutej v predmete ZoD podľa článku 4. tejto ZoD.

5. Odborný technický dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah prác, zmeniť druh alebo kvalitu prác, zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela a zmeniť postup prác alebo ich termín vykonania ktoré považuje za nevyhnutné a primerané, ktoré boli odsúhlasené projektantom. Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou.

Čl. VII
FINANCOVANIE

1. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných prác – výkaz výmer v cenovom ohodnotení.

2. Výkaz vykonaných prác, ktorého cena je predmetom čiastkových a konečnej faktúry, musí byť potvrdený stavebným dozorom.

3. Zhotoviteľ bude dielo fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného oprávneným pracovníkom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svojím podpisom.

4. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v dvoch originálnych vyhotoveniach.

5. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

6. Odsúhlasenie faktúr objednávateľ vykoná do piatich /5/ kalendárnych dní, ktorý svojim podpisom a odtlačkom pečiatky na súpise vykonaných prác a dodávok potvrdí vecnú a finančnú správnosť ich vyhotovenia.

7. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi, pričom za deň finančného plenenia sa považuje deň pripísania fakturovanej sumy na účet zhotoviteľa z účtu objednávateľa.

8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú všetky vykonané práce odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa a objednávateľ sa zaväzuje tieto náklady zaplatiť.

9. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.

Čl. VIII
SPOLUPÔSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

2. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

3. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhrady škodu, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.

4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať protokolárne zhotoviteľovi stavenisko, a to v stave zodpovedajúcom projektovým podmienkam, bez nárokov tretích osôb, v termíne 7 dní od podpisu tejto zmluvy.

5. Objednávateľ určí zhotoviteľovi priestory na prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska. Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku 6, bodu 1 tejto zmluvy. Uvoľnenie a vyčistenie zariadenia staveniska vykoná zhotoviteľ do 10 dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru, zamestnanci UPJŠ Košice poverení rektorom alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.

7. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

8. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

9. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

10. Objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme.

11. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

Čl. IX
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

2. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné uplatní si svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadením miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na priemernú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.

3. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru investora. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.

4. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania.

5. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim správcom a užívateľom) písomnou formou.

6. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.

7. Nesmú byť pripustené do prevádzky zariadenia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

8. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce na predmete plnenia zmluvy v rámci platných technicko – kvalitatívnych podmienok. Pri realizácii diela zhotoviteľ bude rešpektovať podklady objednávateľa, pokyny projektanta, statika a stavebného dozora.

Čl. X
MONTÁŽNY DENNÍK

1. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do dvoch /2/ dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.

2. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.

3. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

4. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v montážnom denníku a pritom musí rešpektovať technologický postup prác.

5. Montážny denník je záväzným dokumentom stavby pre obe strany a všetky dodatky, viac práce, zmeny a pod. sa budú riešiť na základe montážneho denníka. V prípade sporu sa montážny denník považuje za právny doklad.

6. Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať len po odsúhlasení v montážnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávateľom.

Čl. XI
ZÁRUKY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

2. Záručná lehota na vykonané dielo je **36 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

3. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 9.

5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.

6. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku ku zmluve na náklady objednávateľa.

7. Vady projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 551-552 Obchodného zákonníka.

Čl. XII
SANKCIE

1. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. 7. Tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

3. Vyššiu moc predstavujú okolnosti, ktoré sa nedajú predvídať, alebo sa im nedá predísť /napr. vojna, povstanie, mobilizácia, živelné pohromy, explózia, prírodné katastrofy, štrajky odborov buď všeobecné, alebo ovplyvňujúce celé priemyselné odvetvia, zásahy úradu, alebo činiteľov vlády a iné prípady mimo dosah a ovládania, či kontroly zmluvných strán/.

4. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na prípad vyššej moci, je povinná podať druhej strane o tom písomnú správu najneskôr do 10 dní po zistení každej takejto okolnosti vyššej moci a určiť predpoklad zdržania.

Čl. XIII
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

2. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy:
   a) Ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy,
   b) Ak bol na majetok objednávateľa vyhlásený konkurz,
   c) Ak bolo proti majetku objednávateľa začaté konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie,
   d) Ak bol proti objednávateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý nárok návrhu na vyhlásenie konkurzu,
   e) Ak objednávateľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať je v likvidácii,
   f) Ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky všeobecne, alebo v stanovenej lehote, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce, alebo inak znemožní vykonávanie prác, pokiaľ sa obidve strany nedohodli inak.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah, konštrukciu ako aj zostavu tejto ZoD neposkytnú tretím osobám, mimo orgánov kontrolnej činnosti a ako dôkazový materiál označený súdom pri riešení sporu.

Čl. XIV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

2. Práva a povinností tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

3. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdnych sporov vzniknutých z tejto zmluvy alebo v súvislosti touto zmluvou je príslušným súdom všeobecný súd objednávateľa.

4. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo účtu v peňažnom ústave, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené právne.

5. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od ZoD, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody /okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest/.

7. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

8. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

9. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzovaná.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak, jednostranne nevýhodných podmienok.

11. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

12. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 05. 02. 2013

Za zhotoviteľa:

P+M s.r.o.
lichalská 9, 811 03 Bratislava
0: 36 197 88 IČ DPH: SK2020060031

.....

osti

Príloha č. 8.1 – 8.4

Cena za obstarávaný predmet zákazky stanovený podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ,vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov časti

„B.2"

Spôsob určenia ceny

Príloha č. 8.1

PODROBNÁ CENA NA REALIZÁCIU PREDMETU OBSTARÁVANIA

stavebného diela

„Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte RBL PF UPJŠ v Košiciach"

SPRACOVANÁ V SÚLADE S USTANOVANIAMI ZÁKONA NR SR č. 18/1996 Z.z.
O CENÁCH VYHLÁŠKOU č. 87/1996 Z.z.

NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA CELKOM VRÁTANE DPH

364. 632, 09 €

/s DPH/

Navrhovaná zmluvná cena predmetu obstarávania spracovaná podľa **časti B.2 – Spôsob určenia ceny** v zložení:

Objekt: Bleskozvod

Základ ceny pre DPH 20 %	:	4. 285, 71 €
DPH 20 %	:	857, 14 €
Cena spolu za celý predmet zákazky	:	**4. 285, 71 €**
Výška DPH 20 % a hodnota DPH	:	857, 14 €
Navrhovaná zmluvná cena za časť diela vrátane DPH	:	**4. 285, 71 €**

Objekt: Elektroinštalácia - I. PP

Základ ceny pre DPH 20 %	:	34. 426, 04 €
DPH 20 %	:	6. 885, 21 €
Cena spolu za celý predmet zákazky	:	**34. 426, 04 €**
Výška DPH 20 % a hodnota DPH	:	6. 885, 21 €
Navrhovaná zmluvná cena za časť diela vrátane DPH	:	**34. 426, 04 €**

Objekt: Elektroinštalácia - I. NP

Základ ceny pre DPH 20 %	:	45. 768, 34 €
DPH 20 %	:	9. 153, 67 €
Cena spolu za celý predmet zákazky	:	**45. 768, 34 €**
Výška DPH 20 % a hodnota DPH	:	9. 153, 67 €
Navrhovaná zmluvná cena za časť diela vrátane DPH	:	**54. 922, 01 €**

Objekt: Elektroinštalácia - II.NP

Základ ceny pre DPH 20 %	:	47. 644, 48 €
DPH 20 %	:	9. 528, 90 €
Cena spolu za celý predmet zákazky	:	**47. 644, 48 €**
Výška DPH 20 % a hodnota DPH	:	9. 528, 90 €
Navrhovaná zmluvná cena za časť diela vrátane DPH	:	**57. 173, 38 €**

Objekt: Elektroinštalácia - III.NP

Základ ceny pre DPH 20 %	:	43. 842, 56 €
DPH 20	:	8. 768, 51 €
Cena spolu za celý predmet zákazky	:	**43. 842, 56 €**
Výška DPH 20 % a hodnota DPH	:	8. 768, 51 €
Navrhovaná zmluvná cena za časť diela vrátane DPH	:	**52. 611, 07 €**

Objekt: Elektroinštalácia - IV. NP

Základ ceny pre DPH 20 %	:	43. 842, 56 €
DPH 20 %	:	8. 768, 51 €
Cena spolu za celý predmet zákazky	:	**43. 842, 56 €**
Výška DPH 20 % a hodnota DPH	:	8. 768, 51 €
Navrhovaná zmluvná cena za časť diela vrátane DPH	:	**52. 611, 07 €**

Objekt: Elektroinštalácia - V. NP

Základ ceny pre DPH 20 %	:	33. 872, 63 €
DPH 20 %	:	6. 774, 53 €
Cena spolu za celý predmet zákazky	:	**33. 872, 63 €**
Výška DPH 20 % a hodnota DPH	:	6. 774, 53 €
Navrhovaná zmluvná cena za časť diela vrátane DPH	:	**40. 647, 16 €**

Objekt: Hlavný rozv. + stúpačky zmena

Základ ceny pre DPH 20 %	:	51. 882, 92 €
DPH 20 %	:	10. 376, 58 €
Cena spolu za celý predmet zákazky	:	**51. 882, 92 €**
Výška DPH 20 % a hodnota DPH	:	10. 376, 58 €
Navrhovaná zmluvná cena za časť diela vrátane DPH	:	**62. 259, 50 €**

Cena za dielo predstavuje

Navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH:	303. 860, 07 €
Sadzba DPH a výška DPH v EUR:	60. 772, 02 €
Navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH :	364. 632, 09 €

s.r.o.
alská 9, 811 03 Bratislava
6 797 802 IČ DPH: SK2020000031

V Košiciach dňa: 05. 02. 2013

---

nosti/

Príloha č. 8.2

Podrobná rekapitulácia navrhovanej ceny spracovaná po jednotlivých stavebných objektoch a v rozsahu predloženého výkazu výmer, ktorý bol súčasťou projektu stavby

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: **UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach**
Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava

Dátum: 5.2.2013
Projektant: PEVLUMA s.r.o., Kpt. Nálepku1/u, Košice
Spracoval: M. Lengeň

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
147	UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach				
147-1	Bleskozvod	4 285,71	0,00	857,14	5 142,85
147-2	Elektroinštalácia - I. PP	34 426,04	0,00	6 885,21	41 311,25
147-3	Elektroinštalácia - I. NP	42 137,39	0,00	8 427,48	50 564,87
147-4	Elektroinštalácia - II.NP	45 768,34	0,00	9 153,67	54 922,01
147-5	Elektroinštalácia - III. NP	47 644,48	0,00	9 528,90	57 173,38
147-6	Elektroinštalácia - IV. NP	43 842,56	0,00	8 768,51	52 611,07
147-7	Elektroinštalácia - V.NP	33 872,63	0,00	6 774,53	40 647,16
147-8	Hlavný rozv.+stúpačky zmena	51 882,92	0,00	10 376,58	62 259,50
	Celkom	303 860,07	0,00	60 772,02	364 632,09

ires R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava

Príloha č. 8.3

Ocenený výkaz výmer spracovaný v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou predmetu zákazky verejného obstarávateľa

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Košice
		IČO	DIČ
Objednávateľ	UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice		
Projektant	PEVLUMA s.r.o., Kpt. Nálepku1/u, Košice		
Zhotoviteľ	IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava	36197882	SK2020060031
	Rozpočet číslo / Spracoval: M. Lengeň	Dňa: 05.02.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	69 709,91	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	69 503,49	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	120 128,62			17 Ostatné	0,00
6		Montáž	44 518,05			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		303 860,07	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátu

Pečiatka

Zhc

Dát

Pečiatka

ires R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	303 860,07
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 303 860,10 DPH	60 772,02
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**	**364 632,09**

E Prípočty a odpočty		
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach	JKSO	
Názov objektu	Bleskozvod	EČO	
Názov časti		Miesto	Košice
		IČO	DIČ
Objednávateľ	UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice		
Projektant	PEVLUMA s.r.o , Kpt. Nálepku1/u, Košice		
Zhotoviteľ	IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava	36197882	SK2020060031
	Rozpočet číslo / Spracoval: M. Lengeň	Dňa: 05.02.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	5,24	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	1 282,90	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	921,57			17 Ostatné	0,00
6		Montáž	2 076,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 285,71	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

IRES R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
Pečiatka: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		4 285,71
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	4 285,71 DPH	857,14
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**5 142,85**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Bleskozvod
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	4 285,71
1	**Bleskozvod**	3 384,21
2	**Ostatné**	515,40
3	**Revízia - Hlava XI**	386,10
	Celkom	4 285,71

Bratislava
(2020060031)

ROZPOČET

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Bleskozvod
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	HSV				4 285,71	
	D		1	Bleskozvod				3 384,21	
1	K	921	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	240,00	6,05	1 452,00	20,0
2	M	MAT	3549001A70	Drôt uzemňovací zvodový AlMgSi D8	kg	55,00	6,28	345,40	20,0
3	M	MAT	3549021A06	Podpera PV 15	ks	90,00	0,90	81,00	20,0
4	M	MAT	3549021A00	Podpera vedenia PV 11 pod škridľovu krytinu	ks	40,00	1,55	62,00	20,0
5	M	MAT	3549021A01	Podpera vedenia PV01	ks	90,00	1,01	90,90	20,0
6	K	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,00	1,38	27,60	20,0
7	K	921	210220002	Vedenie uzemň. na povrch	m	10,00	1,98	19,80	20,0
8	M	MAT	3549000A01	Drôt uzemňovací zvodový FeZn D10	kg	20,00	1,89	37,80	20,0
9	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	10,00	3,92	39,20	20,0
10	M	MAT	3549040A34	Svorka SO žľabová	ks	10,00	1,01	10,10	20,0
11	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	20,00	2,79	55,80	20,0
12	M	MAT	3549040A21	Svorka SS	ks	20,00	0,59	11,80	20,0
13	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,00	3,92	7,84	20,0
14	M	MAT	3549040A10	Svorka krížová	ks	2,00	0,69	1,38	20,0
15	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	9,00	3,92	35,28	20,0
16	M	MAT	3549040A36	Svorka SZ skušobná	ks	2,00	1,20		

17	K	921	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	9,00	9,76	87,84	20,0
18	M	MAT	3549060A01	Uholník ochranný OU 1,7	ks	9,00	4,43	39,87	20,0
19	M	MAT	3549060A05	Držiak ochr. uholníka DU Z	ks	18,00	0,93	16,74	20,0
20	K	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	4,00	16,16	64,64	20,0
21	M	MAT	3549050A03	Tyč zemniaca ZT 2 D25	ks	4,00	16,55	66,20	20,0
22	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	8,00	3,92	31,36	20,0
23	M	MAT	3549040A05	Svorka SJ 02	ks	8,00	1,27	10,16	20,0
24	K	921	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	4,00	19,71	78,84	20,0
25	M	MAT	3549030A43	Tyč zvodová JP 30 s osadením D20x45	ks	4,00	23,87	95,48	20,0
26	M	MAT	3549040A05	Svorka SJ 02	ks	8,00	1,27	10,16	20,0
27	K	PK	971081700	Oprava mozaiky	m2	20,00	16,09	321,80	20,0
28	M	MAT	3549030A81	Strieška ochranná OS 02	ks	4,00	1,31	5,24	20,0
29	K	946	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	20,00	7,40	148,00	20,0
30	K	946	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	20,00	1,39	27,80	20,0
31	M	MAT	000000001	Podružný materiál	%	9,92	4,05	40,18	20,0
32	K	PK	213280080	PPV pomocné a podružné výkony	%	27,79	2,14	59,60	20,0
	D		2	**Ostatné**				**515,40**	
33	K	PK	213290080	Napojenie na existujúce zemniče	hod	60,00	8,59	515,40	20,0
	D		3	**Revízia - Hlava XI**				**386,10**	
34	K	PK	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,00	12,87	386,10	20,0
				Celkom				4 285,71	

R+M s.r.o.
Michalská 9, 81
IČO: 36 197 882 1/

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia - I. PP	EČO	
Názov časti		Miesto	Košice
		IČO	DIČ
Objednávateľ	UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice		
Projektant	PEVLUMA s.r.o., Kpt. Nálepku1/u, Košice		
Zhotoviteľ	IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava	36197882	SK2020060031
	Rozpočet číslo / Spracoval: M. Lengeň	Dňa: 05.02.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 843,17	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	6 063,32	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	16 516,70			17 Ostatné	0,00
6		Montáž	5 002,85			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		34 426,04	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum

Z'

Pečiatka

Dátum a

Pečiatka

ires R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

D Celkové náklady		
23 Súčet 7, 12, 19-22		34 426,04
24 20 %	0,00 DPH	0,00
25 20 %	34 426,04 DPH	6 885,21
26 **Cena s DPH (r. 23-25)**		**41 311,25**

E Prípočty a odpočty	
27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kĺzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodlach
Objekt: Elektroinštalácia - I. PP
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	M	4 561,31
21-M	Elektromontáže silnoprúd	4 561,31
HSV	HSV	29 864,73
0	Káble a vodiče	18 688,31
2	Inštalačný materiál	4 376,44
3	Ostatné	645,15
4	Revízia- Hlava XI	404,40
5	Rozvádzač - atyp- RL01	2 597,21
6	Rozvádzač atyp RL02	767,93
7	Rozvádzač atyp- RL03	2 385,29
	Celkom	34 426,04

ROZPOČET

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Elektroinštalácia - I. PP
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	M					
	D		21-M	**Elektromontáže silnoprúd**				**4 561,31**	
								4 561,31	
1	K	921	211200101.1	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	4,00	5,90	23,60	20,0
2	M	MAT	3488S00030	Svietidlo núdzové TMTLUX 8W.3 NM/3h IP 44	ks	4,00	49,95	199,80	20,0
3	K	921	210200059.1	Svietidlo žiarovkové - stropné IP 54 1x 100 W	ks	4,00	5,90	23,60	20,0
4	M	MAT	3474P0258.1	Žiarivka kompaktná Master PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	ks	4,00	4,29	17,16	20,0
5	M	MAT	3483P00047.1	Svietidlo nástenné žiarivkové FWG210 2xPL-C/2P18W I WH IP65	ks	4,00	32,18	128,72	20,0
6	K	921	210200069.1	Svietidlo žiarovkové nástenné IP 54 1x100	ks	24,00	5,90	141,60	20,0
7	M	MAT	3483E0162.1	Svietodlo stropné 511 26 01 Ž 100W IP 54	ks	24,00	19,62	470,88	20,0
8	M	MAT	3474P0093	Žiarivka kompaktná ECONOMY 20W 865 E27	ks	24,00	4,32	103,68	20,0
9	K	921	210201019.1	Svietidlo žiarivkové - stropné IP20 2x36W	ks	49,00	5,90	289,10	20,0
10	M	MAT	34891210264.1	Svietidlo žiarivkové TCW 215 2xTL-D 36W HFP PI + zdroj	ks	49,00	49,11	2 406,39	20,0
11	K	921	210201011.1	Svietidlo žiarivkové - stropné IP 20 1x36W	ks	4,00	5,90	23,60	20,0
12	M	MAT	34891210263	Svietidlo žiarivkové stropné LUMEN PLAST A 1367 1x36W EVG +zdroj	ks	4,00	25,96	103,84	20,0
13	K	PK	210201011d.1	Demontáž svietidla	ks	81,00	3,38	273,78	20,0
14	M	MAT	000000001.2	Podružný materiál	%	33,05	4,05	133,85	20,0
15	K	PK	213280060.2	PPV pomocné a podružné výkony	%	43,83	5,06	221,71	20,0
	D		HSV	HSV					
	D		0	**Káble a vodiče**					

R+M
Micha
IČO: 36

'4/138

16	K	921	210810045.1	Silový kábel pevne uložený CYKY 3x1.5	m	210,00	0,58	121,80	20,0
17	M	MAT	341211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1KV 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	210,00	0,96	201,60	20,0
18	K	921	210810045.1	Silový kábel pevne uložený CYKY 3x1.5	m	700,00	0,58	406,00	20,0
19	M	MAT	341211M110	Kábel bezhalogénový 1 CHKE-R-J 3x1,5	m	700,00	1,13	791,00	20,0
20	K	921	210810046.1	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	950,00	0,58	551,00	20,0
21	M	MAT	341211M120	Kábel bezhalogénový 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	950,00	1,62	1 539,00	20,0
22	K	921	210810057.3	Silový kábel 750V - pevne uložený CYKY 5x4	m	735,00	0,58	426,30	20,0
23	M	MAT	341211M330	Kábel bezhalogénový 1- CHKE-R-J 5x4	m	210,00	7,63	1 602,30	20,0
24	K	921	210100258.1	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou do 5 x 4 mm2	ks	110,00	2,36	259,60	20,0
25	K	921	210800646.1	Vodič prepojovací pevne uložený CYA 6	m	100,00	0,58	58,00	20,0
26	M	MAT	341023M047	Vodič bezhalogénový 1-CHKE-R-J 1x6 drôt	m	100,00	1,82	182,00	20,0
27	K	921	210020310.1	Káblový žľab kovový do 100x250 mm	m	130,00	4,08	530,40	20,0
28	M	MAT	5534730K09	Žľab káblový MARS 250/100 vč. prislušenstva	m	130,00	31,67	4 117,10	20,0
29	M	MAT	5534730K09.5	Záves pre žľab 250/100	ks	130,00	15,57	2 024,10	20,0
30	K	921	210010101.1	Lišta elektroinšt. do š. 20 mm	m	200,00	1,15	230,00	20,0
31	M	MAT	345710K010	Lišta el. inšt. PVC vkladacia LV 24x22 biela	m	200,00	1,30	260,00	20,0
32	K	921	210010102	Lišta elektroinšt. PVC do š. 40mm	m	100,00	1,15	115,00	20,0
33	M	MAT	345710K070	Lišta el. inšt. PVC hranatá LHD 40/20 H biela	m	100,00	1,44	144,00	20,0
34	K	921	211010002.2	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	1 000,00	0,42	420,00	20,0
35	M	MAT	345955K001	Hmoždinka PA HM 8/1	ks	1 000,00	0,03	30,00	20,0
36	K	013	974029121.1	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 3 cm a š. 3 cm	m	320,00	3,43	1 097,60	20,0
37	K	013	974029133.1	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 5 cm a š. do 10 cm	m	120,00	7,21	865,20	20,0
38	K	PK	971081701.1	Oprava omietok	m2	132,00	6,75	891,00	20,0
39	K	PK	971081702.1	Oprava obkladačiek	m2	10,00	21,09	[illegible]	20,0

R+M
Michalsk
IČO [illegible]

40	M	MAT	000000001.2	Podružný materiál	%	174,34	4,05	706,08	20,0
41	K	PK	213280060.2	PPV pomocné a podružné výkony	%	179,57	5,06	908,33	20,0
	D		2	Inštalačný materiál				4 376,44	
42	K	921	210110041.1	Spínače zapustené IP 20 - radenie 1	ks	30,00	1,11	33,30	20,0
43	M	MAT	345300A001	Spínač rad. 1 : 3559-A01345 bez krytu, rámika	ks	30,00	2,88	86,40	20,0
44	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	30,00	1,23	36,90	20,0
45	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	30,00	0,77	23,10	20,0
46	K	921	210110043.1	Spínač zapustený IP 20 radenie 5	ks	10,00	1,27	12,70	20,0
47	M	MAT	345313A001	Prepínač rad 5 : 3559 -A05345 bezkrytu a rámika	ks	10,00	4,17	41,70	20,0
48	M	MAT	345502A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A652 B delený biely	ks	10,00	1,57	15,70	20,0
49	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	10,00	0,77	7,70	20,0
50	K	921	210110045.1	Spínač zapustený IP 20 radenie 6	ks	14,00	1,27	17,78	20,0
51	M	MAT	345324A001	Prepínač rad. 6 3559-AA06345 bez krytu a rámika	ks	14,00	3,27	45,78	20,0
52	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	14,00	1,23	17,22	20,0
53	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	14,00	0,77	10,78	20,0
54	K	921	210110046.1	Spínač zapustený IP 20 radenie 7	ks	2,00	1,43	2,86	20,0
55	M	MAT	345327A001	Prepínač rad. 7 : 3559-A07345 bez krytu a rámika	ks	2,00	4,44	8,88	20,0
56	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	2,00	1,23	2,46	20,0
57	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	2,00	0,77	1,54	20,0
58	K	921	210110047.1	Spínač zapustený IP 20 rad. 1S sig. tlej.	ks	4,00	1,27	5,08	20,0
59	M	MAT	345301A001	Spínač rad. 1S : 3559- A21345 bez krytu a rámika	ks	4,00	3,74	14,96	20,0
60	M	MAT	345550A101	Tlejivka signalizačná 3916-22221	ks	4,00	0,88	3,52	20,0
61	M	MAT	345501A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A653 B	ks	4,00	1,74	6,96	20,0
62	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	4,00	0,77		

R+M
Michalsk
IČO. 36 19

63	K	921	210110001.2	Spínač nástenný zapustený IP 20 radenie 1	ks	17,00	2,31	39,27	20,0
64	M	MAT	345350A201	Spínač rad.1 3553-011929 B biely	ks	17,00	2,69	45,73	20,0
65	K	PK	210110001d.1	Demontáž spínačov zapusteny	ks	65,00	0,76	49,40	20,0
66	K	921	210111012.1	Domová zásuvka zapustená, IP 20 10/16 A 250 V priebežná	ks	130,00	2,86	371,80	20,0
67	M	MAT	345411A321	Zásuvka 2-nás. 5513A CO2357 B Tangonatočená o 45° biela	ks	120,00	4,41	529,20	20,0
68	M	MAT	345415A221	Zásuvka 2 nás. 5583-CO2357 B Tango prepäť. ochr. (s 45°)	ks	10,00	43,44	434,40	20,0
69	K	921	210111011.1	Domová zásuvka zapustená IP 20 10/16 A 250 V koncová	ks	12,00	2,40	28,80	20,0
70	M	MAT	3585608B01	Zvodič prepätia typ 3 : CZ-275A do krabic s akust. signalizáciou poruchy	ks	12,00	28,55	342,60	20,0
71	K	921	210111031.1	Zásuvka nást. IP41 Koncová	ks	1,00	3,50	3,50	20,0
72	M	MAT	345420A201	Zásuvka 1 nás. 5518-2929 B Praktik IP 44 s viečkom	ks	1,00	2,97	2,97	20,0
73	K	PK	210111012d.1	Demontáž zásuvka IP 20	ks	40,00	0,68	27,20	20,0
74	K	921	210110027.1	Spínač nástenný IP 65	ks	3,00	6,08	18,24	20,0
75	M	MAT	358119283.1	Vypínač 3 pól. SCAME ISOLÁTOR 32A	ks	3,00	92,25	276,75	20,0
76	K	921	210010301.1	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	190,00	0,80	152,00	20,0
77	M	MAT	345612K002	Škatuľa KU univerzálna KU 68-1901	ks	190,00	0,16	30,40	20,0
78	K	921	210010321.1	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	150,00	3,40	510,00	20,0
79	M	MAT	345608K000	Škatuľa rozvodná KU 68-1903 D73x42kompletná	ks	150,00	0,81	121,50	20,0
80	K	921	210010333.1	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	30,00	3,93	117,90	20,0
81	M	MAT	345621K541	Škatuľa KO odbočná uzatvorená IP 65 005. CS K 12x vstup plast svetlo šedá	ks	30,00	2,03	60,90	20,0
82	M	MAT	345641K015	Svorkovnica bezskrutková TYP 015 (5x2,5mm)	ks	150,00	0,16	24,00	20,0
83	K	PK	210220325.1	Ekvipotencionálna svorkovnica - pripojenie	ks	3,00	9,86	29,58	20,0
84	M	MAT	3459090O86	Pripojnica potencionálného vyrovnania	ks	3,00	28,03	84,09	20,0
85	K	921	210190004.1	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	3,00	23,34	70,02	20,0
86	K	PK	210190004d.1	Demontáž rozvodnice do 150Kg	ks	4,00	11,66	46,6	

R+M
Michalsk
IČO: 36 197 2

87	M	MAT	000000001.2	Podružný materiál	%	41,66	4,05	168,72	20,0
88	K	PK	213280060.2	PPV pomocné a podružné výkony	%	77,58	5,06	392,43	20,0
	D		3	**Ostatné**				**645,15**	
89	K	PK	213290015.2	Drobné stavebné úpravy- prierazy	hod	30,00	7,59	227,70	20,0
90	K	PK	2103290025.1	Zapojenie inšt. a ukon. káblov	hod	20,00	7,59	151,80	20,0
91	K	PK	213290040.2	Demontáž eyistujúceho zariadenia	hod	20,00	7,59	151,80	20,0
92	K	PK	213290050.2	Úprava rozvodnice	hod	15,00	7,59	113,85	20,0
	D		4	**Revízia- Hlava XI**				**404,40**	
93	K	PK	213291000.3	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,00	10,11	404,40	20,0
	D		5	**Rozvádzač - atyp- RL01**				**2 597,21**	
94	M	MAT	3589100011	Skriňa oceloplechová 600x300x2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
95	M	MAT	3587702C60	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
96	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepatia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
97	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	5,00	17,55	87,75	20,0
98	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	8,00	48,29	386,32	20,0
99	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	7,00	4,41	30,87	20,0
100	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	23,00	3,78	86,94	20,0
101	M	MAT	3585301C06	Istič 3-pól. 10kA C60H 25/3/B	ks	3,00	16,67	50,01	20,0
102	M	MAT	358900102.2	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	136,03	136,03	20,0
103	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	20,07	27,00	541,89	20,0
	D		6	**Rozvádzač atyp RL02**				**767,93**	
104	M	MAT	357001F103	Rozvodnica 283033 BF-O-5/120-C dvere ocelový biely plech IP30	ks	1,00	162,00	162,00	20,0
105	M	MAT	3587702C60c	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
106	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepatia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	

Michalek

107	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	3,00	17,55	52,65	20,0
108	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	3,00	48,29	144,87	20,0
109	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	6,00	4,41	26,46	20,0
110	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	12,00	3,78	45,36	20,0
111	M	MAT	358900102.3	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	43,61	43,61	20,0
112	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	6,04	27,00	163,08	20,0
	D		**7**	**Rozvádzač atyp- RL03**				**2 385,29**	
113	M	MAT	3589100011	Skriňa oceloplechová 600x300x2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
114	M	MAT	3587702C60	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
115	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
116	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	5,00	17,55	87,75	20,0
117	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	5,00	48,29	241,45	20,0
118	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	6,00	4,41	26,46	20,0
119	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	18,00	3,78	68,04	20,0
120	M	MAT	3585301C06	Istič 3-pól. 10kA C60H 25/3/B	ks	3,00	16,67	50,01	20,0
121	M	MAT	358900102.2	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	136,03	136,03	20,0
122	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	18,45	27,00	498,15	20,0
				Celkom				**34 426,04**	

ires R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia - I. NP	EČO	
Názov časti		Miesto	Košice
		IČO	DIČ
Objednávateľ	UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice		
Projektant	PEVLUMA s.r.o., Kpt. Nálepku1/u, Košice		
Zhotoviteľ	IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava	36197882	SK2020060031
	Rozpočet číslo / Spracoval: M. Lengeň	Dňa: 05.02.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8 751,50	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	11 091,28	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	15 799,36				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	6 495,25				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		42 137,39	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

L

Z

Dátum

Pečiatka

IRES R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

Pečiatka

D Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22		42 137,39
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	42 137,39 DPH	8 427,48
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**50 564,87**

E Prípočty a odpočty	
27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kĺzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Elektroinštalácia - I. NP
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	M	
21-M	Elektromontáže silnoprúd	3 661,58
HSV	HSV	3 661,58
0	Káble a vodiče	38 475,81
2	Inštalačný materiál	21 645,89
3	Ostatné	7 575,95
4	Revízia- Hlava XI	839,80
5	Rozvádzač - atyp- RL04	472,00
6	Rozvádzač atyp RL05	2 507,60
7	Rozvádzač atyp- RL06	2 257,57
8	Rozvádzač - atyp - RS	2 729,15
	Celkom	447,85
		42 137,39

IRES R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
0031

ROZPOČET

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Elektroinštalácia - I. NP
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	M					
	D		21-M	**Elektromontáže silnoprúd**				**3 661,58**	
								3 661,58	
1	K	921	211200101	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	4,00	6,89	27,56	20,0
2	M	MAT	3488S00030	Svietidlo núdzové TMTLUX 8W.3 NM/3h IP 44	ks	4,00	49,95	199,80	20,0
3	K	921	210200059	Svietidlo žiarovkové - stropné IP 54 1x 100 W	ks	9,00	6,89	62,01	20,0
4	M	MAT	3474P0258	Žiarivka kompaktná Master PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	ks	18,00	5,06	91,08	20,0
5	M	MAT	3483P00047	Svietidlo nástenné žiarivkové FWG200 2xPL-C/2P18W I WH IP65	ks	9,00	50,36	453,24	20,0
6	K	921	210200069	Svietidlo žiarovkové nástenné IP 54 1x100W	ks	8,00	6,89	55,12	20,0
7	M	MAT	3483E0162	Svietodlo stropné 511 26 01 Ž 100W IP 54	ks	8,00	19,80	158,40	20,0
8	M	MAT	3474P0093	Žiarivka kompaktná ECONOMY 20W 865 E27	ks	8,00	4,32	34,56	20,0
9	K	921	210201019	Svietidlo žiarivkové - stropné IP20 2x36W	ks	41,00	6,89	282,49	20,0
10	M	MAT	34891210264	Svietidlo žiarivkové MCP 80-BW-S A2367 M80BW-S EVG + zdroj	ks	41,00	39,46	1 617,86	20,0
11	K	921	210201011	Svietidlo žiarivkové - stropné IP 20 1x36W	ks	4,00	6,89	27,56	20,0
12	M	MAT	34891210263	Svietidlo žiarivkové stropné LUMEN PLAST A 1367 1x36W EVG +zdroj	ks	4,00	25,96	103,84	20,0
13	K	PK	210201011d	Demontáž svietidla	ks	62,00	3,93	243,66	20,0
14	M	MAT	000000001.2	Podružný materiál	%	25,50	4,05	103,28	2(
15	K	PK	213280060.1	PPV pomocné a podružné výkony	%	34,11	5,90	201,12	2(
	D		HSV	HSV					

IRES R+M s.r.o.
Michalská 9, 811
IČO: 34 197 882 IČ DP

	D		0	Káble a vodiče				21 645,89	
16	K	921	210810045	Silový kábel pevne uložený CYKY 3x1.5	m	180,00	0,68	122,40	20,0
17	M	MAT	341211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1KV 1-CHKE-R-O 3x1.5	m	180,00	0,96	172,80	20,0
18	K	921	210810045	Silový kábel pevne uložený CYKY 3x1.5	m	980,00	0,68	666,40	20,0
19	M	MAT	341211M110	Kábel bezhalogénový 1 CHKE-R-J 3x1,5	m	980,00	1,13	1 107,40	20,0
20	K	921	210810045	Silový kábel pevne uložený CYKY 3x1.5	m	160,00	0,68	108,80	20,0
21	M	MAT	341220M110	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-V -J 3x1,5	m	160,00	2,30	368,00	20,0
22	K	921	210810046	Silový kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2.5	m	1 350,00	0,68	918,00	20,0
23	K	PK	341211M120	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1 350,00	1,17	1 579,50	20,0
24	K	921	210810049	Silový kábel 750 - pevne uložený CYKY 4x1.5	m	320,00	0,68	217,60	20,0
25	M	MAT	341211M211	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-O 4x1.5	m	320,00	1,53	489,60	20,0
26	K	921	210810056	Silový kábel 750 V pevne uložený CYKY 5x2.5	m	45,00	0,68	30,60	20,0
27	M	MAT	341211M320	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	45,00	2,51	112,95	20,0
28	K	921	210810057.2	Silový kábel 750V - pevne uložený CYKY 5x4	m	60,00	0,68	40,80	20,0
29	M	MAT	341211M330	Kábel bezhalogénový 1- CHKE-R-J 5x4	m	60,00	7,63	457,80	20,0
30	K	921	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou do 5 x 4 mm2	ks	154,00	2,75	423,50	20,0
31	K	921	210800646	Vodič prepojovací pevne uložený CYA 6	m	100,00	0,68	68,00	20,0
32	M	MAT	341023M047	Vodič bezhalogénový 1-CHKE-R-J 1x6 drôt	m	100,00	1,82	182,00	20,0
33	K	921	210020310	Káblový žľab kovový do 100x250 mm	m	130,00	4,75	617,50	20,0
34	M	MAT	5534730K09	Žľab káblový MARS 250/100 vč. príslušenstva	m	130,00	31,67	4 117,10	20,0
35	M	MAT	5534730K09.5	Záves pre žľab 250/100	ks	130,00	15,57	2 024,10	20,0
36	K	921	210010101	Lišta elektroinšt. do š. 20 mm	m	200,00	1,34	268,00	

R+M s.r.o.
Michalské 9, 811 0
IČO: 36 197 002 IČ DPH:

37	M	MAT	345710K010	Lišta el. inšt. PVC vkladacia LV 24x22 biela	m	200,00	1,30	260,00	20,0
38	K	921	211010002.1	Osadenie polyamidovej prichytky do tehlového muriva HM 8	ks	1 000,00	0,49	490,00	20,0
39	M	MAT	345955K001	Hmoždinka PA HM 8/1	ks	1 000,00	0,03	30,00	20,0
40	K	013	974029121	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 3 cm a š. 3 cm	m	450,00	4,00	1 800,00	20,0
41	K	013	974029133	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 5 cm a š. do 10 cm	m	180,00	8,40	1 512,00	20,0
42	K	PK	971081701	Oprava omietok	m2	189,00	7,86	1 485,54	20,0
43	K	PK	971081702	Oprava obkladačiek	m2	13,00	24,60	319,80	20,0
44	M	MAT	000000001.2	Podružný materiál	%	111,91	4,05	453,24	20,0
45	K	PK	213280060.1	PPV pomocné a podružné výkony	%	203,94	5,90	1 202,46	20,0
	D		2	**Inštalačný materiál**				**7 575,95**	
46	K	921	210110041	Spínače zapustené IP 20 - radenie 1	ks	30,00	1,30	39,00	20,0
47	M	MAT	345300A001	Spínač rad. 1 : 3559-A01345 bez krytu, rámika	ks	30,00	2,88	86,40	20,0
48	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	30,00	1,23	36,90	20,0
49	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	30,00	0,77	23,10	20,0
50	K	921	210110043	Spínač zapustený IP 20 radenie 5	ks	5,00	1,49	7,45	20,0
51	M	MAT	345313A001	Prepínač rad 5 : 3559 -A05345 bezkrytu a rámika	ks	5,00	4,17	20,85	20,0
52	M	MAT	345502A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A652 B delený biely	ks	5,00	1,57	7,85	20,0
53	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	5,00	0,77	3,85	20,0
54	K	921	210110045	Spínač zapustený IP 20 radenie 6	ks	12,00	1,49	17,88	20,0
55	M	MAT	345324A001	Prepínač rad. 6 3559-AA06345 bez krytu a rámika	ks	12,00	3,27	39,24	20,0
56	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	12,00	1,23	14,76	
57	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	12,00	0,77	9,24	2

R+M s.r.o.
Michalská 9,
IČO: 36 197 882

84/138

58	K	921	210110046	Spínač zapustený IP 20 radenie 7	ks	2,00	1,66	3,32	20,0
59	M	MAT	345327A001	Prepínač rad. 7 : 3559-A07345 bez krytu a rámika	ks	2,00	4,44	8,88	20,0
60	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	2,00	1,23	2,46	20,0
61	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	2,00	0,77	1,54	20,0
62	K	921	210110047	Spínač zapustený IP 20 rad. 1S sig. tlej.	ks	4,00	1,49	5,96	20,0
63	M	MAT	345301A001	Spínač rad. 1S : 3559- A21345 bez krytu a rámika	ks	4,00	3,74	14,96	20,0
64	M	MAT	345550A101	Tlejivka signalizačná 3916-22221	ks	4,00	0,88	3,52	20,0
65	M	MAT	345501A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A653 B	ks	4,00	1,74	6,96	20,0
66	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	4,00	0,77	3,08	20,0
67	K	921	210110001	Spínač nástenný zapustený IP 20 radenie 1	ks	6,00	2,69	16,14	20,0
68	M	MAT	345350A201	Spínač rad.1 3553-011929 B biely	ks	6,00	2,69	16,14	20,0
69	K	PK	210110001d	Demontáž spínačov zapusteny	ks	53,00	0,85	45,05	20,0
70	K	921	210111012	Domová zásuvka zapustená, IP 20 10/16 A 250 V priebežná	ks	167,00	3,33	556,11	20,0
71	M	MAT	345411A321	Zásuvka 2-nás. 5513A CO2357 B Tangonatočená o 45° biela	ks	122,00	4,41	538,02	20,0
72	M	MAT	345415A221	Zásuvka 2 nás. 5583-CO2357 B Tango prepäť. ochr. (s 45°)	ks	45,00	43,44	1 954,80	20,0
73	K	921	210111011	Domová zásuvka zapustená IP 20 10/16 A 250 V koncová	ks	15,00	2,79	41,85	20,0
74	M	MAT	3585608B01	Zvodič prepätia typ 3 : CZ-275A do krabic s akust. signalizáciou poruchy	ks	15,00	28,55	428,25	20,0
75	K	921	210111031	Zásuvka nást. IP41 Koncová	ks	5,00	4,08	20,40	20,0
76	M	MAT	345420A201	Zásuvka 1 nás. 5518-2929 B Praktik IP 44 s viečkom	ks	5,00	2,97	14,85	20,0
77	K	921	210111103	Zasuvka priemys. nástenná IP 44 16A/500V	ks	2,00	4,19	8,38	20,0
78	M	MAT	358000D600	Zásuvka 400V/16A IZS 1653 IP 44 červená	ks	2,00	4,39	8,78	
79	K	921	210111104	Zásuvka nástenná IP 44 32A	ks	3,00	3,79	11,3	

R+I s.r.o.
Michalská 9, 8
IČO: 36 197 882 IČ DPH:

80	M	MAT	358001D600	Zasuvka 400V/32A IZS 3253 IP 44 červená	ks	3,00	6,33	18,99	20,0
81	K	PK	210111012d	Demontáž zásuvka IP 20	ks	80,00	1,28	102,40	20,0
82	K	PK	210110001.1	Prekáblovanie stolov	ks	15,00	49,14	737,10	20,0
83	K	921	210110027	Spínač nástenný IP 65	ks	1,00	7,09	7,09	20,0
84	M	MAT	358119283	Vypínač 3 pól. SCAME ISOLÁTOR 32A	ks	1,00	33,75	33,75	20,0
85	K	921	210111131	Zásuvka priemys. IP67	ks	15,00	2,69	40,35	20,0
86	M	MAT	35800D600	Zasuvka 400V/16A vstavaná 3P+N+PE IE 1653 Ip 44 červená	ks	15,00	3,36	50,40	20,0
87	K	921	210111513	Vidlica priem. IP 44	ks	15,00	2,69	40,35	20,0
88	M	MAT	358025D601	Vidlica 400V/16A IV 1653 IP 44 červená	ks	15,00	2,92	43,80	20,0
89	K	921	210140433	Ovládač pomocných obvodov v Al skrini	ks	4,00	7,61	30,44	20,0
90	M	MAT	3581301C073	Ovládač 2 tlačidlový so signálkou XAL - D363M	ks	4,00	36,34	145,36	20,0
91	K	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	220,00	0,93	204,60	20,0
92	M	MAT	345612K002	Škatuľa KU univerzálna KU 68-1901	ks	220,00	0,16	35,20	20,0
93	K	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	200,00	3,97	794,00	20,0
94	M	MAT	345608K000	Škatuľa rozvodná KU 68-1903 D73x42kompletná	ks	200,00	0,81	162,00	20,0
95	K	921	210010333	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	30,00	4,58	137,40	20,0
96	M	MAT	345621K541	Škatuľa KO odbočná uzatvorená IP 65 005 CS K 12x vstup plast svetlo šedá	ks	30,00	2,03	60,90	20,0
97	M	MAT	345641K015	Svorkovnica bezskrutková TYP 015 (5x2,5mm)	ks	150,00	0,16	24,00	20,0
98	K	PK	210220325	Ekvipotencionálna svorkovnica - pripojenie	ks	3,00	11,49	34,47	20,0
99	M	MAT	3459090O86	Prípojnica potencionálneho vyrovnania	ks	3,00	28,03	84,09	20,0
100	K	921	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,00	5,16	5,	
101	K	921	210190004	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	3,00	27,22	81,	

R+M s.r.o.
Michalská 9,
IČO: 36 197 882

102	K	PK	210190004d	Demontáž rozvodnice do 150Kg	ks	4,00	14,74	58,96	20,0
103	M	MAT	000000001.2	Podružný materiál	%	41,66	4,05	168,72	20,0
104	K	PK	213280060.1	PPV pomocné a podružné výkony	%	77,58	5,90	457,42	20,0
	D		3	Ostatné				839,80	
105	K	PK	213290015.1	Drobné stavebné úpravy- prierazy	hod	30,00	8,84	265,20	20,0
106	K	PK	2103290025	Zapoj. inšt. a ukončenie káblov	hod	30,00	8,84	265,20	20,0
107	K	PK	213290040.1	Demontáž eyistujúceho zariadenia	hod	20,00	8,84	176,80	20,0
108	K	PK	213290050.1	Úprava rozvodnice	hod	15,00	8,84	132,60	20,0
	D		4	Revízia- Hlava XI				472,00	
109	K	PK	213291000.2	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,00	11,80	472,00	20,0
	D		5	Rozvádzač - atyp- RL04				2 507,60	
110	M	MAT	3589100011	Skriňa ocelopiechová 600x300x2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
111	M	MAT	3587702C60	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
112	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
113	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	7,00	17,55	122,85	20,0
114	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól 23042 ID 40/030 AC	ks	7,00	48,29	338,03	20,0
115	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	17,00	4,41	74,97	20,0
116	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	20,00	3,78	75,60	20,0
117	M	MAT	35858C013	Stýkač inštlačný 2 pól. CT 25 cievka 230/240V	ks	1,00	19,35	19,35	20,0
118	M	MAT	3584410C02	Schodiskový automat 15231 MINe 3-20min230V AC	ks	1,00	14,58	14,58	20,0
119	M	MAT	358900102.1	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	40,50	40,50	2
120	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	20,16	27,00	544,32	2

R+M s.r.o.
Michalská 9, 811
IČO: 36 197 882 DI

	D		6	**Rozvádzač atyp RL05**				**2 257,57**	
121	M	MAT	3589100011	Skriňa oceloplechová 600x300x2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
122	M	MAT	3587702C60c	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
123	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
124	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	5,00	17,55	87,75	20,0
125	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól 23042 ID 40/030 AC	ks	5,00	48,29	241,45	20,0
126	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	9,00	4,41	39,69	20,0
127	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	21,00	3,78	79,38	20,0
128	M	MAT	358900102.1	Popisné štítky, hreb. lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	40,50	40,50	20,0
129	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	18,20	27,00	491,40	20,0
	D		7	**Rozvádzač atyp- RL06**				**2 729,15**	
130	M	MAT	3589100011	Skriňa oceloplechová 600x300x2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
131	M	MAT	3587702C60	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
132	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
133	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	8,00	17,55	140,40	20,0
134	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	7,00	48,29	338,03	20,0
135	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	8,00	4,41	35,28	20,0
136	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	22,00	3,78	83,16	20,0
137	M	MAT	35858C013	Stykač inštlačný 2 pól. CT 25 cievka 230/240V	ks	1,00	19,35	19,35	20,0
138	M	MAT	3584410C02	Schodiskový automat 15231 MINe 3-20min230V AC	ks	1,00	14,58	14,58	20,0
139	M	MAT	3585301C04	Istič 3 pól. 10kA C60H 16/3/B	ks	3,00	15,15	45,45	20,0
140	M	MAT	3585510C21	CHránič prúdový 4 pól 23038 ID 25/030-AC	ks	3,00	48,53	145,59	20,0

R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 0
IČO: 36 197 882 IČ DPH:

141	M	MAT	358900102.1	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	40,50	40,50	20,0
142	M	MAT	999990375	Vyroba rozvádzača	%	21,83	27,00	589,41	20,0
	D		8	**Rozvádzač - atyp - RS**				**447,85**	
143	M	MAT	357003F128	Rozvodnica BC--0-3/54-TW-ECO : 281695 dvere plastové biele	ks	1,00	132,30	132,30	20,0
144	M	MAT	3587702C60b	Vypínač 3 pol. 63A -15011	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
145	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	2,00	17,55	35,10	20,0
146	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	2,00	48,29	96,58	20,0
147	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	3,00	4,41	13,23	20,0
148	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	9,00	3,78	34,02	20,0
149	M	MAT	358900102.1	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	40,50	40,50	20,0
150	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	2,62	27,00	70,74	20,0
				Celkom				42 137,39	

R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020000031

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia - II NP	EČO	
Názov časti		Miesto	Košice
		IČO	DIČ
Objednávateľ	UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice		
Projektant	PEVLUMA s.r.o., Kpt. Nálepku1/u, Košice		
Zhotoviteľ	IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava	36197882	SK2020060031
	Rozpočet číslo / Spracoval: M. Lengeň	Dňa: 05.02.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	9 784,29	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	12 570,11	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	15 906,83			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	7 507,11			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		45 768,34	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum — Pečiatka

Zhoto

Dátum a — Pečiatka

IRES R+M s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava IČO: 36 197 882, IČ DPH: SK2020060031

D Celkové náklady		
23 Súčet 7, 12, 19-22		45 768,34
24 20 %	0,00 DPH	0,00
25 20 %	45 768,34 DPH	9 153,67
26 **Cena s DPH (r. 23-25)**		**54 922,01**

E Prípočty a odpočty	
27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kĺzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Elektroinštalácia - II.NP
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	M	2 966,92
21-M	Elektromontáže silnoprúd	2 966,92
HSV	HSV	42 801,42
0	Káble a vodiče	22 959,30
2	Inštalačný materiál	9 555,12
3	Ostatné	868,30
4	Revízia- Hlava XI	487,20
5	Rozvádzač - atyp- RL07	2 945,29
6	Rozvádzač atyp RL08	2 944,66
7	Rozvádzač atyp- RL09	3 041,55
	Celkom	45 768,34

ROZPOČET

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Elektroinštalácia - II.NP
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	M					
	D		21-M	**Elektromontáže silnoprúd**				**2 966,92**	
								2 966,92	
1	K	921	211200101.2	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	4,00	7,41	29,64	20,0
2	M	MAT	3488S00030	Svietidlo núdzové TMTLUX 8W.3 NM/3h IP 44	ks	4,00	49,95	199,80	20,0
3	K	921	210200059.2	Svietidlo žiarovkové - stropné IP 54 1x 100 W	ks	8,00	7,10	56,80	20,0
4	M	MAT	3474P0258	Žiarivka kompaktná Master PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	ks	16,00	5,06	80,96	20,0
5	M	MAT	3483P00047	Svietidlo nástenné žiarivkové FWG200 2xPL-C/2P18W I WH IP65	ks	8,00	50,36	402,88	20,0
6	K	921	210200069.2	Svietidlo žiarovkové nástenné IP 54 1x100W	ks	7,00	7,10	49,70	20,0
7	M	MAT	3483E0162	Svietodlo stropné 511 26 01 Ž 100W IP 54	ks	7,00	19,80	138,60	20,0
8	M	MAT	3474P0093	Žiarivka kompaktná ECONOMY 20W 865 E27	ks	7,00	4,32	30,24	20,0
9	K	921	210201019.2	Svietidlo žiarivkové - stropné IP20 2x36W	ks	30,00	7,10	213,00	20,0
10	M	MAT	34891210264	Svietidlo žiarivkove MCP 80-BW-S A2367 M80BW-S EVG + zdroj	ks	30,00	39,46	1 183,80	20,0
11	K	921	210201011.2	Svietidlo žiarivkové - stropné IP 20 1x36W	ks	4,00	7,10	28,40	20,0
12	M	MAT	34891210263	Svietidlo žiarivkové stropné LUMEN PLAST A 1367 1x36W EVG +zdroj	ks	4,00	25,96	103,84	20,0
13	K	PK	210201011d.2	Demontáž svietidla	ks	49,00	4,06	198,94	20,0
14	M	MAT	000000001.2	Podružný materiál	%	20,55	4,05	83,23	20,0
15	K	PK	213280060.3	PPV pomocné a podružné výkony	%	27,44	6,09	167,09	
	D		HSV	HSV					

42 801,42

R+M s.r.
Michalská
IČO: 36 197

	D		0	Káble a vodiče				22 959,30	
16	K	921	210810045.2	Silový kábel pevne uložený CYKY 3x1.5	m	216,00	0,70	151,20	20,0
17	M	MAT	341211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1KV 1-CHKE-R-O 3x1.5	m	216,00	0,96	207,36	20,0
18	K	921	210810045.2	Silový kábel pevne uložený CYKY 3x1.5	m	1 050,00	0,70	735,00	20,0
19	M	MAT	341211M110	Kábel bezhalogénový 1 CHKE-R-J 3x1.5	m	1 050,00	1,13	1 186,50	20,0
20	K	921	210810046.2	Silový kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2.5	m	1 850,00	0,70	1 295,00	20,0
21	K	PK	341211M120.1	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1 850,00	1,22	2 257,00	20,0
22	K	921	210810049.1	Silový kábel 750 - pevne uložený CYKY 4x1.5	m	100,00	0,70	70,00	20,0
23	M	MAT	341211M211	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-O 4x1.5	m	100,00	1,53	153,00	20,0
24	K	921	210810056.1	Silový kábel 750 V pevne uložený CYKY 5x2.5	m	180,00	0,70	126,00	20,0
25	M	MAT	341211M320	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	180,00	2,51	451,80	20,0
26	K	921	210810057.4	Silový kábel 750V - pevne uložený CYKY 5x4	m	60,00	0,70	42,00	20,0
27	M	MAT	341211M330	Kábel bezhalogénový 1- CHKE-R-J 5x4	m	60,00	7,63	457,80	20,0
28	K	921	210100258.2	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou do 5 x 4 mm2	ks	184,00	2,85	524,40	20,0
29	K	921	210800646.2	Vodič prepojovací pevne uložený CYA 6	m	100,00	0,70	70,00	20,0
30	M	MAT	341023M047	Vodič bezhalogénový 1-CHKE-R-J 1x6 drôt	m	100,00	1,82	182,00	20,0
31	K	921	210020310.2	Káblový žľab kovový do 100x250 mm	m	130,00	4,91	638,30	20,0
32	M	MAT	5534730K09	Žľab káblový MARS 250/100 vč. príslušenstva	m	130,00	31,67	4 117,10	20,0
33	M	MAT	5534730K09.5	Záves pre žľab 250/100	ks	130,00	15,57	2 024,10	20,0
34	K	921	210010101.2	Lišta elektroinšt. do š. 20 mm	m	200,00	1,38	276,00	20,0
35	M	MAT	345710K010	Lišta el. inšt PVC vkladacia LV 24x22 biela	m	200,00	1,30	260,00	20,0
36	K	921	211010002.3	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	1 000,00	0,51	510,00	20,0
37	M	MAT	345955K001	Hmoždinka PA HM 8/1	ks	1 000,00	0,03		

R+M
Michalsk
IČO: 36 197

38	K	013	974029121.2	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 3 cm a š. 3 cm	m	500,00	4,13	2 065,00	20,0
39	K	013	974029133.2	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 5 cm a š. do 10 cm	m	200,00	6,47	1 294,00	20,0
40	K	PK	971081701.2	Oprava omietok	m2	210,00	8,11	1 703,10	20,0
41	K	PK	971081702.2	Oprava obkladačiek	m2	13,00	25,29	328,77	20,0
42	M	MAT	000000001.2	Podružný materiál	%	117,50	4,05	475,88	20,0
43	K	PK	213280060.3	PPV pomocné a podružné výkony	%	218,09	6,09	1 327,99	20,0
	D		2	Inštalačný materiál				9 555,12	
44	K	921	210110041.2	Spínače zapustené IP 20 - radenie 1	ks	50,00	1,34	67,00	20,0
45	M	MAT	345300A001	Spínač rad. 1 : 3559-A01345 bez krytu, rámika	ks	50,00	2,88	144,00	20,0
46	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	50,00	1,23	61,50	20,0
47	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	50,00	0,77	38,50	20,0
48	K	921	210110043.2	Spínač zapustený IP 20 radenie 5	ks	2,00	1,54	3,08	20,0
49	M	MAT	345313A001	Prepínač rad 5 : 3559 -A05345 bezkrytu a rámika	ks	2,00	4,17	8,34	20,0
50	M	MAT	345502A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A652 B delený biely	ks	2,00	1,57	3,14	20,0
51	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	2,00	0,77	1,54	20,0
52	K	921	210110045.2	Spínač zapustený IP 20 radenie 6	ks	10,00	1,54	15,40	20,0
53	M	MAT	345324A001	Prepínač rad. 6 3559-AA06345 bez krytu a rámika	ks	10,00	3,27	32,70	20,0
54	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	10,00	1,23	12,30	20,0
55	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	10,00	0,77	7,70	20,0
56	K	921	210110046.2	Spínač zapustený IP 20 radenie 7	ks	2,00	1,73	3,46	20,0
57	M	MAT	345327A001	Prepínač rad. 7 : 3559-A07345 bez krytu a rámika	ks	2,00	4,44	8,88	20,0
58	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	2,00	1,23	2,46	20,0
59	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	2,00	0,77	1,54	20,0

60	K	921	210110047.2	Spínač zapustený IP 20 rad. 1S sig. tlej.	ks	4,00	1,54	6,16	20,0
61	M	MAT	345301A001	Spínač rad. 1S : 3559- A21345 bez krytu a rámika	ks	4,00	3,74	14,96	20,0
62	M	MAT	345550A101	Tlejivka signalizačná 3916-22221	ks	4,00	0,88	3,52	20,0
63	M	MAT	345501A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A653 B	ks	4,00	1,74	6,96	20,0
64	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	4,00	0,77	3,08	20,0
65	K	921	210110001.3	Spínač nástenný zapustený IP 20 radenie 1	ks	4,00	2,78	11,12	20,0
66	M	MAT	345350A201	Spínač rad.1 3553-011929 B biely	ks	4,00	2,69	10,76	20,0
67	K	PK	210110001d.2	Demontáž spínačov zapusteny	ks	72,00	0,88	63,36	20,0
68	K	921	210111012.2	Domová zásuvka zapustená, IP 20 10/16 A 250 V priebežná	ks	225,00	3,44	774,00	20,0
69	M	MAT	345411A321	Zásuvka 2-nás. 5513A CO2357 B Tangonatočena o 45° biela	ks	180,00	4,41	793,80	20,0
70	M	MAT	345415A221	Zásuvka 2 nás. 5583-CO2357 B Tango prepať. ochr. (s 45°)	ks	45,00	43,44	1 954,80	20,0
71	K	921	210111011.2	Domová zásuvka zapustená IP 20 10/16 A 250 V koncová	ks	20,00	2,89	57,80	20,0
72	M	MAT	3585608B01	Zvodič prepätia typ 3 : CZ-275A do krabic s akust. signalizáciou poruchy	ks	20,00	28,55	571,00	20,0
73	K	921	210111031.2	Zásuvka nást. IP41 Koncová	ks	5,00	4,21	21,05	20,0
74	M	MAT	345420A201	Zásuvka 1 nás. 5518-2929 B Praktik IP 44 s viečkom	ks	5,00	2,97	14,85	20,0
75	K	921	210111131.1	Zásuvka priemys. IP67	ks	12,00	2,78	33,36	20,0
76	M	MAT	358005D600	Zásuvka 400V/16A IE 1653 IP44 červená	ks	12,00	3,36	40,32	20,0
77	K	PK	210111012d.2	Demontáž zásuvka IP 20	ks	80,00	1,32	105,60	20,0
78	K	PK	210110001.1.1	Prekáblovanie stolov	ks	20,00	50,75	1 015,00	20,0
79	K	921	210111103.1	Zásuvka nástenná 10/16A IP44	ks	4,00	4,32	17,28	20,0
80	M	MAT	358000D600.1	Zásuvkový BOX ISM 20312	ks	4,00	81,00	324,00	20,0
81	K	921	210110027.2	Spínač nástenný IP 65	ks	2,00	7,32	14,64	20,0
82	M	MAT	358119283	Vypínač 3 pól. SCAME ISOLÁTOR 32A	ks	2,00	33,75	67,50	[illegible]

R+, Michal
IČO: 36 19[illegible]

95/13a

83	K	921	210111131.1	Zásuvka priemys. IP67	ks	20,00	2,78	55,60	20,0
84	M	MAT	35800D600	Zasuvka 400V/16A vstavaná 3P+N+PE IE 1653 Ip 44 červená	ks	20,00	3,36	67,20	20,0
85	K	921	210111513.1	Vidlica priem. IP 44 16A	ks	20,00	2,78	55,60	20,0
86	M	MAT	358025D601	Vidlica 400V/16A IV 1653 IP 44 červena	ks	20,00	2,92	58,40	20,0
87	K	921	210140433.1	Ovládač pomocných obvodov v Al skrini	ks	3,00	7,87	23,61	20,0
88	M	MAT	3581301C073	Ovládač 2 tlačidlový so signalkou XAL - D363M	ks	3,00	36,34	109,02	20,0
89	K	921	210010301.2	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	293,00	0,96	281,28	20,0
90	M	MAT	345612K002	Škatuľa KU univerzálna KU 68-1901	ks	293,00	0,16	46,88	20,0
91	K	921	210010321.2	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	250,00	4,10	1 025,00	20,0
92	M	MAT	345608K000	Škatuľa rozvodná KU 68-1903 D73x42kompletná	ks	250,00	0,81	202,50	20,0
93	K	921	210010333.2	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	30,00	4,73	141,90	20,0
94	M	MAT	345621K541	Škatuľa KO odbočná uzatvorená IP 65 005 CS K 12x vstup plast svetlo šedá	ks	30,00	2,03	60,90	20,0
95	M	MAT	345641K015	Svorkovnica bezskrutková TYP 015 (5x2,5mm)	ks	150,00	0,16	24,00	20,0
96	K	PK	210220325.2	Ekvipotencionálna svorkovnica - pripojenie	ks	3,00	11,87	35,61	20,0
97	M	MAT	3459090O86	Prípojnica potencionálného vyrovnania	ks	3,00	28,03	84,09	20,0
98	K	921	210190004.2	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	3,00	28,11	84,33	20,0
99	K	PK	210190004d.2	Demontáž rozvodnice do 150Kg	ks	4,00	15,23	60,92	20,0
100	M	MAT	000000001.2	Podružný materiál	%	51,75	4,05	209,59	20,0
101	K	PK	213280060.3	PPV pomocné a podružné výkony	%	97,26	6,09	592,23	20,0
	D		3	Ostatné				868,30	
102	K	PK	213290015.3	Drobné stavebné úpravy- prierazy	hod	30,00	9,14	274,20	20,0
103	K	PK	2103290025.2	Zapojenie inšt. a ukon. káblov	hod	30,00	9,14	274,20	20,0
104	K	PK	213290040.3	Demontáž eylstujúceho zariadenia	hod	20,00	9,14	182,80	

Michals.
IČO: 35 197

105	K	PK	213290050.3	Úprava rozvodnice	hod	15,00	9,14	137,10	20,0
	D		4	**Revízia- Hlava XI**				**487,20**	
106	K	PK	213291000.4	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,00	12,18	487,20	20,0
	D		5	**Rozvádzač - atyp- RL07**				**2 945,29**	
107	M	MAT	3589100011	Skriňa ocelopiechová 600x300x2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
108	M	MAT	3587702C60	Vypínač 3 pol 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
109	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
110	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	6,00	17,55	105,30	20,0
111	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	6,00	48,29	289,74	20,0
112	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	10,00	4,41	44,10	20,0
113	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	26,00	3,78	98,28	20,0
114	M	MAT	3585301C04	Istič 3 pól. 10kA C60H 16/3/B	ks	6,00	15,15	90,90	20,0
115	M	MAT	3585510C21	CHránič prúdový 4 pol 23038 ID 25/030-AC	ks	6,00	48,53	291,18	20,0
116	M	MAT	358900102.2	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	136,03	136,03	20,0
117	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	22,68	27,00	612,36	20,0
	D		6	**Rozvádzač atyp RL08**				**2 944,66**	
118	M	MAT	3589100011	Skriňa ocelopiechová 600x300x2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
119	M	MAT	3587702C60c	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
120	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
121	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	6,00	17,55	105,30	20,0
122	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	6,00	48,29	289,74	20,0
123	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	9,00	4,41	39,69	20
124	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	27,00	3,78	102	

R+M
Michalko
IČO: 36 197 86

125	M	MAT	3585301C04	Istič 3 pól. 10kA C60H 16/3/B	ks	6,00	15,15	90,90	20,0
126	M	MAT	3585510C21	CHránič prúdový 4 pól 23038 ID 25/030-AC	ks	6,00	48,53	291,18	20,0
127	M	MAT	358900102.2	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	136,03	136,03	20,0
128	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	22,68	27,00	612,36	20,0
	D		7	**Rozvádzač atyp- RL09**				**3 041,55**	
129	M	MAT	3589100011	Skriňa oceloplechová 600x300x2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
130	M	MAT	3587702C60	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
131	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
132	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	10,00	17,55	175,50	20,0
133	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	10,00	48,29	482,90	20,0
134	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	12,00	4,41	52,92	20,0
135	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	30,00	3,78	113,40	20,0
136	M	MAT	3585301C04	Istič 3 pól. 10kA C60H 16/3/B	ks	3,00	15,15	45,45	20,0
137	M	MAT	3585510C21	CHránič prúdový 4 pól 23038 ID 25/030-AC	ks	3,00	48,53	145,59	20,0
138	M	MAT	358900102.2	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	136,03	136,03	20,0
139	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	22,68	27,00	612,36	20,0
				Celkom				45 768,34	

ratislava
05/03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia - III. NP	EČO	
Názov časti		Miesto	Košice
		IČO	DIČ
Objednávateľ	UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice		
Projektant	PEVLUMA s.r.o., Kpt. Nálepku1/u, Košice		
Zhotoviteľ	IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava	36197882	SK2020060031

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	M. Lengeň	05.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	9 689,97	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	12 996,44	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	16 961,94			17 Ostatné	0,00
6		Montáž	7 996,13			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		47 644,48	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

D

Z

Pečiatka

Ires R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	47 644,48
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 47 644,48 DPH	9 528,90
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**	**57 173,38**

E Prípočty a odpočty		
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Elektroinštalácia - III. NP
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	M	3 868,36
21-M	Elektromontáže silnoprúd	3 868,36
HSV	HSV	43 776,12
0	Káble a vodiče	24 122,20
2	Inštalačný materiál	9 517,37
3	Ostatné	849,30
4	Revizia- Hlava XI	476,80
5	Rozvádzač - atyp- RLO10	3 028,67
6	Rozvádzač atyp RLO11	2 915,58
7	Rozvádzač atyp- RLO12	2 866,20
	Celkom	47 644,48

IRES R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
IČO: 36197 882 IČ DPH: SK2020060031

ROZPOČET

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Elektroinštalácia - III. NP
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	M					
	D		21-M	Elektromontáže silnoprúd				3 868,36	
								3 868,36	
1	K	921	211200101	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	4,00	6,95	27,80	20,0
2	M	MAT	3488S00030	Svietidlo núdzové TMTLUX 8W.3 NM/3h IP 44	ks	4,00	49,95	199,80	20,0
3	K	921	210200059	Svietidlo žiarovkové - stropné IP 54 1x 100 W	ks	7,00	6,95	48,65	20,0
4	M	MAT	3474P0258	Žiarivka kompaktná Master PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	ks	14,00	5,06	70,84	20,0
5	M	MAT	3483P00047	Svietidlo nástenné žiarivkove FWG200 2xPL-C/2P18W I WH IP65	ks	7,00	50,36	352,52	20,0
6	K	921	210200069	Svietidlo žiarovkové nástenné IP 54 1x100W	ks	7,00	6,95	48,65	20,0
7	M	MAT	3483E0162	Svietodlo stropné 511 26 01 Ž 100W IP 54	ks	7,00	19,80	138,60	20,0
8	M	MAT	3474P0093	Žiarivka kompaktná ECONOMY 20W 865 E27	ks	7,00	4,32	30,24	20,0
9	K	921	210201019	Svietidlo žiarivkové - stropné IP20 2x36W	ks	47,00	6,95	326,65	20,0
10	M	MAT	34891210264	Svietidlo žiarivkové MCP 80-BW-S A2367 M80BW-S EVG + zdroj	ks	47,00	39,46	1 854,62	20,0
11	K	921	210201011	Svietidlo žiarivkové - stropné IP 20 1x36W	ks	6,00	6,95	41,70	20,0
12	M	MAT	34891210263	Svietidlo žiarivkové stropné LUMEN PLAST A 1367 1x36W EVG +zdroj	ks	6,00	25,96	155,76	20,0
13	K	PK	210201011d	Demontáž svietidla	ks	67,00	3,97	265,99	20,0
14	M	MAT	000000001	Podružný materiál	%	25,50	4,05	103,28	20,0
15	K	PK	213280060	PPV pomocné a podružné výkony	%	34,11	5,96		
	D		HSV	HSV					

R+M
Michalsi
IČO: 36 19

	D		0	Káble a vodiče				24 122,20	
16	K	921	210810045	Silový kábel pevne uložený CYKY 3x1.5	m	183,00	0,69	126,27	20,0
17	M	MAT	341211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1KV 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	183,00	0,96	175,68	20,0
18	K	921	210810045	Silový kábel pevne uložený CYKY 3x1.5	m	1 550,00	0,69	1 069,50	20,0
19	M	MAT	341211M110	Kábel bezhalogénový 1 CHKE-R-J 3x1,5	m	1 550,00	1,13	1 751,50	20,0
20	K	921	210810046	Silový kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2.5	m	1 950,00	0,69	1 345,50	20,0
21	K	PK	341211M120	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1 950,00	1,19	2 320,50	20,0
22	K	921	210810049	Silový kábel 750 - pevne uložený CYKY 4x1.5	m	100,00	0,69	69,00	20,0
23	M	MAT	341211M211	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-O 4x1,5	m	100,00	1,53	153,00	20,0
24	K	921	210810056	Silový kábel 750 V pevne uložený CYKY 5x2.5	m	180,00	0,69	124,20	20,0
25	M	MAT	341211M320	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	180,00	2,51	451,80	20,0
26	K	921	210810057	Silový kábel 750V - pevne uložený CYKY 5x4	m	30,00	0,69	20,70	20,0
27	M	MAT	341211M330	Kábel bezhalogénový 1- CHKE-R-J 5x4	m	30,00	7,63	228,90	20,0
28	K	921	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou do 5 x 4 mm2	ks	234,00	2,78	650,52	20,0
29	K	921	210800646	Vodič prepojovací pevne uložený CYA 6	m	100,00	0,69	69,00	20,0
30	M	MAT	341023M047	Vodič bezhalogénový 1-CHKE-R-J 1x6 drôt	m	100,00	1,82	182,00	20,0
31	K	921	210020310	Káblový žľab kovový do 100x250 mm	m	130,00	4,81	625,30	20,0
32	M	MAT	5534730K09	Žľab káblový MARS 250/100 vč. príslušenstva	m	130,00	31,67	4 117,10	20,0
33	M	MAT	5534730K09.5	Záves pre žľab 250/100	ks	130,00	15,57	2 024,10	20,0
34	K	921	210010101	Lišta elektroinšt. do š. 20 mm	m	200,00	1,35	270,00	20,0
35	M	MAT	345710K010	Lišta el. inšt PVC vkladacia LV 24x22 biela	m	200,00	1,30	260,00	20,0
36	K	921	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	1 000,00	0,50	500,00	

R+A
Michalis,
IČO: 36 19

37	M	MAT	345955K001	Hmoždinka PA HM 8/1	ks	1 000,00	0,03	30,00	20,0
38	K	013	974029121	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 3 cm a š. 3 cm	m	500,00	4,04	2 020,00	20,0
39	K	013	974029133	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 5 cm a š. do 10 cm	m	200,00	8,49	1 698,00	20,0
40	K	PK	971081701	Oprava omietok	m2	210,00	7,95	1 669,50	20,0
41	K	PK	971081702	Oprava obkladačiek	m2	13,00	24,81	322,53	20,0
42	M	MAT	000000001	Podružný materiál	%	120,50	4,05	488,03	20,0
43	K	PK	213280060	PPV pomocné a podružné výkony	%	228,16	5,96	1 359,57	20,0
	D		2	Inštalačný materiál				9 517,37	
44	K	921	210110041	Spínače zapustené IP 20 - radenie 1	ks	42,00	1,31	55,02	20,0
45	M	MAT	345300A001	Spínač rad. 1 : 3559-A01345 bez krytu, rámika	ks	42,00	2,88	120,96	20,0
46	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	42,00	1,23	51,66	20,0
47	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	42,00	0,77	32,34	20,0
48	K	921	210110043	Spínač zapustený IP 20 radenie 5	ks	2,00	1,51	3,02	20,0
49	M	MAT	345313A001	Prepínač rad 5 . 3559 -A05345 bezkrytu a rámika	ks	2,00	4,17	8,34	20,0
50	M	MAT	345502A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A652 B delený biely	ks	2,00	1,57	3,14	20,0
51	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	2,00	0,77	1,54	20,0
52	K	921	210110045	Spínač zapustený IP 20 radenie 6	ks	10,00	1,50	15,00	20,0
53	M	MAT	345324A001	Prepínač rad. 6 3559-AA06345 bez krytu a rámika	ks	10,00	3,27	32,70	20,0
54	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	10,00	1,23	12,30	20,0
55	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	10,00	0,77	7,70	20,0
56	K	921	210110046	Spínač zapustený IP 20 radenie 7	ks	2,00	1,69	3,38	20
57	M	MAT	345327A001	Prepínač rad. 7 : 3559-A07345 bez krytu a rámika	ks	2,00	4,44		

Mich
KO: 31

58	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	2,00	1,23	2,46	20,0
59	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	2,00	0,77	1,54	20,0
60	K	921	210110047	Spínač zapustený IP 20 rad. 1S sig. tlej.	ks	5,00	1,50	7,50	20,0
61	M	MAT	345301A001	Spínač rad. 1S : 3559- A21345 bez krytu a rámika	ks	5,00	3,74	18,70	20,0
62	M	MAT	345550A101	Tlejivka signalizačná 3916-22221	ks	5,00	0,88	4,40	20,0
63	M	MAT	345501A201	Kryt kolískovy Tango 3558A-A653 B	ks	5,00	1,74	8,70	20,0
64	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	5,00	0,77	3,85	20,0
65	K	921	210110001	Spínač nástenný zapustený IP 20 radenie 1	ks	4,00	2,71	10,84	20,0
66	M	MAT	345350A201	Spínač rad.1 3553-011929 B biely	ks	4,00	2,69	10,76	20,0
67	K	PK	210110001d	Demontáž spínačov zapusteny	ks	65,00	0,85	55,25	20,0
68	K	921	210111012	Domová zásuvka zapustená, IP 20 10/16 A 250 V priebežná	ks	205,00	3,38	692,90	20,0
69	M	MAT	345411A321	Zásuvka 2-nás. 5513A CO2357 B Tangonatočená o 45° biela	ks	160,00	4,41	705,60	20,0
70	M	MAT	345415A221	Zasuvka 2 nás. 5583-CO2357 B Tango prepäť. ochr. (s 45°)	ks	45,00	43,44	1 954,80	20,0
71	K	921	210111011	Domová zásuvka zapustená IP 20 10/16 A 250 V koncová	ks	20,00	2,82	56,40	20,0
72	M	MAT	3585608B01	Zvodič prepätia typ 3 : CZ-275A do krabíc s akust. signalizáciou poruchy	ks	20,00	28,55	571,00	20,0
73	K	921	210111031	Zásuvka nást. IP41 Koncová	ks	5,00	4,12	20,60	20,0
74	M	MAT	345420A201	Zásuvka 1 nás. 5518-2929 B Praktik IP 44 s viečkom	ks	5,00	2,97	14,85	20,0
75	K	921	210111103	Zasuvka priemys. nástenná IP 44 16A/500V	ks	20,00	4,24	84,80	20,0
76	M	MAT	358000D600	Zásuvka 400V/16A IZS 1653 IP 44 červená	ks	20,00	4,39	87,80	20,0
77	K	PK	210111012d	Demontáž zásuvka IP 20	ks	80,00	1,30	104,00	20,0
78	K	PK	210110001.1	Prekáblovanie stolov	ks	20,00	49,65	993,00	
79	K	921	210111131	Zásuvka priemys. IP67	ks	20,00	2,71		

80	M	MAT	35800D600	Zásuvka 400V/16A vstavaná 3P+N+PE IE 1653 Ip 44 červená	ks	20,00	3.36	67,20	20,0
81	K	921	210111513	Vidlica priem. IP 44	ks	20,00	2,71	54,20	20,0
82	M	MAT	358025D601	Vidlica 400V/16A IV 1653 IP 44 červená	ks	20,00	2,92	58,40	20,0
83	K	921	210140433	Ovládač pomocných obvodov v Al skrini	ks	1,00	3,93	3,93	20,0
84	M	MAT	3581301C073	Ovládač 2 tlačidlový so signálkou XAL - D363M	ks	1,00	27,00	27,00	20,0
85	K	921	210140433a	Ovládač pomocných obvodov v Al skrini 3 tlač.	ks	12,00	7,70	92,40	20,0
86	M	MAT	3581301C073a	Ovládač 2 tlačidlový so signálkou XAL - D363M	ks	12,00	36,34	436,08	20,0
87	K	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	268,00	0,95	254,60	20,0
88	M	MAT	345612K002	Škatuľa KU univerzálna KU 68-1901	ks	268,00	0,16	42,88	20,0
89	K	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	250,00	4,01	1 002,50	20,0
90	M	MAT	345608K000	Škatuľa rozvodná KU 68 1903 D73x42kompletná	ks	250,00	0,81	202,50	20,0
91	K	921	210010333	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	30,00	4,63	138,90	20,0
92	M	MAT	345621K541	Škatuľa KO odbočná uzatvorená IP 65 005. CS K 12x vstup plast svetlo šedá	ks	30,00	2,03	60,90	20,0
93	M	MAT	345641K015	Svorkovnica bezskrutková TYP 015 (5x2,5mm)	ks	150,00	1,51	226,50	20,0
94	K	PK	210220325	Ekvipotencionálna svorkovnica - pripojenie	ks	3,00	11,61	34,83	20,0
95	M	MAT	3459090O86	Pripojnica potencionálného vyrovnania	ks	3,00	28,03	84,09	20,0
96	K	921	210190004	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	3,00	27,50	82,50	20,0
97	K	PK	210190004d	Demontáž rozvodnice do 150Kg	ks	4,00	13,74	54,96	20,0
98	M	MAT	000000001	Podružný materiál	%	50,40	4,05	204,12	20,0
99	K	PK	213280060	PPV pomocné a podružné výkony	%	95,48	5,96	568,95	20,0
	D		3	Ostatné				849,30	
100	K	PK	213290015	Drobné stavebné úpravy- prierazy	hod	30,00	8,94	268,[illegible]	

Michal[illegible]
KO: 16 19

101	K	PK	2103290025	Zapoj. Inšt. a ukončenie vodičov	hod	30,00	8,94	268,20	20,0
102	K	PK	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	20,00	8,94	178,80	20,0
103	K	PK	213290050	Úprava rozvodnice	hod	15,00	8,94	134,10	20,0
	D		4	**Revízia- Hlava XI**				**476,80**	
104	K	PK	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,00	11,92	476,80	20,0
	D		5	**Rozvádzač - atyp- RLO10**				**3 028,67**	
105	M	MAT	3589100011	Skriňa oceloplechová 600x300x2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
106	M	MAT	3587702C60	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
107	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
108	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	8,00	17,55	140,40	20,0
109	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	8,00	48,29	386,32	20,0
110	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	14,00	4,41	61,74	20,0
111	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	34,00	3,78	128,52	20,0
112	M	MAT	3585301C04	Istič 3 pól 10kA C60H 16/3/B	ks	6,00	15,15	90,90	20,0
113	M	MAT	3585510C21	CHránič prúdový 4 pól 23038 ID 25/030-AC	ks	3,00	48,53	145,59	20,0
114	M	MAT	358900102	Popisné štítky, hreb. lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	136,03	136,03	20,0
115	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	24,51	27,00	661,77	20,0
	D		6	**Rozvádzač atyp RLO11**				**2 915,58**	
116	M	MAT	3589100011	Skriňa oceloplechová 600x300x2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
117	M	MAT	3587702C60c	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
118	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
119	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	7,00	17,55	122,1	

R+M s.r.o.
Michalská 9,
IČO: 36 197 883

120	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	7,00	48,29	338,03	20,0
121	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	14,00	4,41	61,74	20,0
122	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	28,00	3,78	105,84	20,0
123	M	MAT	3585301C04	Istič 3 pól. 10kA C60H 16/3/B	ks	6,00	15,15	90,90	20,0
124	M	MAT	3585510C21	CHránič prúdový 4 pól 23038 ID 25/030-AC	ks	3,00	48,53	145,59	20,0
125	M	MAT	358900102	Popisné štítky, hreb. lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	136,03	136,03	20,0
126	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	23,60	27,00	637,20	20,0
	D		7	**Rozvádzač atyp- RLO12**				**2 866,20**	
127	M	MAT	3589100011	Skriňa oceloplechová 600x300x2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
128	M	MAT	3587702C60	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
129	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
130	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	8,00	17,55	140,40	20,0
131	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	9,00	48,29	434,61	20,0
132	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	13,00	4,41	57,33	20,0
133	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	32,00	3,78	120,96	20,0
134	M	MAT	3585301C08	Istič 3 pol. 10kA C60H 40/3 /B	ks	1,00	19,99	19,99	20,0
135	M	MAT	3585301C06	Istič 3pól. 10kA C60H 25/3/B	ks	1,00	16,67	16,67	20,0
136	M	MAT	35858C047	Stýkač inštalačný 4 pól CT 40A cievka 240V	ks	1,00	54,54	54,54	20,0
137	M	MAT	3585101C01	Istič 1pól 10kA C60H 6/1/B	ks	1,00	4,55	4,55	20,0
138	M	MAT	358900102	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	136,03	136,03	20,0
139	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	22,36	27,00	603,72	-
				Celkom					

R+M Michalek
IČO: 36 197

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia - IV. NP	EČO	
Názov časti		Miesto	Košice
		IČO	DIČ
Objednávateľ	UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice		
Projektant	PEVLUMA s.r.o., Kpt. Nálepku1/u, Košice		
Zhotoviteľ	IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava	36197882	SK2020060031
	Rozpočet číslo / Spracoval: M. Lengeň	Dňa: 05.02.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8 867,52	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	11 994,84	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	16 065,23			17 Ostatné	0,00
6		Montáž	6 914,97			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		43 842,56	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D

Z

Pečiatka

D

Pečiatka

IRES R+M s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	43 842,56
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 43 842,56 DPH	8 768,51
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**	**52 611,07**

E Prípočty a odpočty		
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Elektroinštalácia - IV. NP
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	M	4 078,23
21-M	Elektromontáže silnoprúd	4 078,23
HSV	HSV	39 764,33
0	Káble a vodiče	21 226,89
2	Inštalačný materiál	9 216,95
3	Ostatné	837,90
4	Revizia- Hlava XI	470,00
5	Rozvádzač - atyp- RLO13	2 580,81
6	Rozvádzač atyp RLO14	2 951,68
7	Rozvádzač atyp- RLO15	2 480,10
	Celkom	43 842,56

ires R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
IČO 0060031

ROZPOČET

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Elektroinštalácia - IV. NP
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	M					
	D		21-M	**Elektromontáže silnoprúd**				**4 078,23**	
								4 078,23	
1	K	921	211200101	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	4,00	6,86	27,44	20,0
2	M	MAT	3488S00030	Svietidlo núdzové TMTLUX 8W.3 NM/3h IP 44	ks	4,00	49,95	199,80	20,0
3	K	921	210200059	Svietidlo žiarovkové - stropné IP 54 1x 100 W	ks	7,00	6,86	48,02	20,0
4	M	MAT	3474P0258	Žiarivka kompaktná Master PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	ks	14,00	5,06	70,84	20,0
5	M	MAT	3483P00047	Svietidlo nástenné žiarivkové FWG200 2xPL-C/2P18W I WH IP65	ks	7,00	50,36	352,52	20,0
6	K	921	210200069	Svietidlo žiarovkové nástenné IP 54 1x100W	ks	7,00	6,86	48,02	20,0
7	M	MAT	3483E0162	Svietodlo stropné 511 26 01 Ž 100W IP 54	ks	7,00	19,80	138,60	20,0
8	M	MAT	3474P0093	Žiarivka kompaktná ECONOMY 20W 865 E27	ks	7,00	4,32	30,24	20,0
9	K	921	210201019	Svietidlo žiarivkové - stropné IP20 2x36W	ks	50,00	6,86	343,00	20,0
10	M	MAT	34891210264	Svietidlo žiarivkové MCP 80-BW-S A2367 M80BW-S EVG + zdroj	ks	50,00	39,46	1 973,00	20,0
11	K	921	210201011	Svietidlo žiarivkové - stropné IP 20 1x36W	ks	7,00	6,86	48,02	20,0
12	M	MAT	34891210263	Svietidlo žiarivkové stropné LUMEN PLAST A 1367 1x36W EVG +zdroj	ks	7,00	25,96	181,72	20,0
13	K	PK	210201011d	Demontáž svietidla	ks	71,00	3,92	278,32	20,0
14	M	MAT	000000001	Podružný materiál	%	28,35	4,05	114,82	20,0
15	K	PK	213280060	PPV pomocné a podružné výkony	%	38,12	5,87		
	D		HSV	HSV					

IRES R+M s.r.o.
Michalská 9,
IČO: 36 197 887

110/13d

	D		0	Káble a vodiče					
								21 226,89	
16	K	921	210810045	Silový kábel pevne uložený CYKY 3x1.5	m	210,00	0,68	142,80	20,0
17	M	MAT	341211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1KV 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	210,00	0,96	201,60	20,0
18	K	921	210810045	Silový kábel pevne uložený CYKY 3x1.5	m	1 050,00	0,68	714,00	20,0
19	M	MAT	341211M110	Kábel bezhalogénový 1 CHKE-R-J 3x1,5	m	1 050,00	1,13	1 186,50	20,0
20	K	921	210810046	Silový kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2.5	m	1 345,00	0,68	914,60	20,0
21	K	PK	341211M120	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1 345,00	1,17	1 573,65	20,0
22	K	921	210810049	Silový kábel 750 - pevne uložený CYKY 4x1.5	m	100,00	0,68	68,00	20,0
23	M	MAT	341211M211	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-O 4x1,5	m	100,00	1,53	153,00	20,0
24	K	921	210810056	Silový kábel 750 V pevne uložený CYKY 5x2.5	m	45,00	0,68	30,60	20,0
25	M	MAT	341211M320	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	45,00	2,51	112,95	20,0
26	K	921	210810057	Silový kábel 750V - pevne uložený CYKY 5x4	m	30,00	0,68	20,40	20,0
27	M	MAT	341211M330	Kábel bezhalogénovy 1- CHKE-R-J 5x4	m	30,00	7,61	228,30	20,0
28	K	921	210810057a	Silový kábel 750V - pevne uložený CYKY 5x4-16	m	20,00	0,68	13,60	20,0
29	M	MAT	341211M350	Kábel bezhalogénový 1-CHKE-R-J 5x10	m	20,00	6,70	134,00	20,0
30	K	921	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou do 5 x 4 mm2	ks	146,00	2,74	400,04	20,0
31	K	921	210800646	Vodič prepojovací pevne uložený CYA 6	m	100,00	0,68	68,00	20,0
32	M	MAT	341023M047	Vodič bezhalogénový 1-CHKE-R-J 1x6 drôt	m	100,00	1,82	182,00	20,0
33	K	921	210020310	Káblový žľab kovový do 100x250 mm	m	130,00	4,74	616,20	20,0
34	M	MAT	5534730K09	Žľab káblovy MARS 250/100 vč. prislušenstva	m	130,00	31,67	4 117,10	20,0
35	M	MAT	5534730K09.5	Zaves pre žľab 250/100	ks	130,00	15,57	2 024,10	20,0
36	K	921	210010101	Lišta elektroinšt. do š. 20 mm	m	200,00	1,34	26	

RtM s.r.o
Michalská 9
IČO: 36 197 882

37	M	MAT	345710K010	Lišta el. inšt. PVC vkladacia LV 24x22 biela	m	200,00	1,30	260,00	20,0
38	K	921	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	1 000,00	0,49	490,00	20,0
39	M	MAT	345955K001	Hmoždinka PA HM 8/1	ks	1 000,00	0,03	30,00	20,0
40	K	013	974029121	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 3 cm a š. 3 cm	m	500,00	3,98	1 990,00	20,0
41	K	013	974029133	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 5 cm a š. do 10 cm	m	200,00	8,37	1 674,00	20,0
42	K	PK	971081701	Oprava omietok	m2	210,00	7,83	1 644,30	20,0
43	K	PK	971081702	Oprava obkladačiek	m2	13,00	24,48	318,24	20,0
44	M	MAT	000000001	Podružný materiál	%	111,91	4,05	453,24	20,0
45	K	PK	213280060	PPV pomocné a podružné výkony	%	203,94	5,87	1 197,67	20,0
	D		2	**Inštalačný materiál**				**9 216,95**	
46	K	921	210110041	Spínače zapustené IP 20 - radenie 1	ks	48,00	1,30	62,40	20,0
47	M	MAT	345300A001	Spínač rad. 1 : 3559-A01345 bez krytu, rámika	ks	48,00	2,88	138,24	20,0
48	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	48,00	1,23	59,04	20,0
49	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	48,00	0,77	36,96	20,0
50	K	921	210110043	Spínač zapustený IP 20 radenie 5	ks	2,00	1,49	2,98	20,0
51	M	MAT	345313A001	Prepínač rad 5 : 3559 -A05345 bezkrytu a rámika	ks	2,00	4,17	8,34	20,0
52	M	MAT	345502A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A652 B delený biely	ks	2,00	1,57	3,14	20,0
53	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	2,00	0,77	1,54	20,0
54	K	921	210110045	Spínač zapustený IP 20 radenie 6	ks	10,00	1,49	14,90	20,0
55	M	MAT	345324A001	Prepínač rad. 6 3559-AA06345 bez krytu a rámika	ks	10,00	3,27	32,70	20,0
56	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	10,00	1,23	12,30	
57	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	10,00	0,77	7,	

R+M s.r.o.
Michalská 2,
IČO: 36 197 882

58	K	921	210110046	Spínač zapustený IP 20 radenie 7	ks	2,00	1,66	3,32	20,0
59	M	MAT	345327A001	Prepínač rad. 7 : 3559-A07345 bez krytu a rámika	ks	2,00	4,44	8,88	20,0
60	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	2,00	1,23	2,46	20,0
61	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	2,00	0,77	1,54	20,0
62	K	921	210110047	Spínač zapustený IP 20 rad. 1S sig. tlej.	ks	4,00	1,49	5,96	20,0
63	M	MAT	345301A001	Spínač rad. 1S : 3559- A21345 bez krytu a rámika	ks	4,00	3,74	14,96	20,0
64	M	MAT	345550A101	Tlejivka signalizačná 3916-22221	ks	4,00	0,88	3,52	20,0
65	M	MAT	345501A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A653 B	ks	4,00	1,74	6,96	20,0
66	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	4,00	0,77	3,08	20,0
67	K	921	210110001	Spínač nástenný zapustený IP 20 radenie 1	ks	4,00	2,67	10,68	20,0
68	M	MAT	345350A201	Spínač rad.1 3553-011929 B biely	ks	4,00	2,69	10,76	20,0
69	K	PK	210110001d	Demontáž spínačov zapusteny	ks	66,00	0,84	55,44	20,0
70	K	921	210111012	Domová zásuvka zapustená, IP 20 10/16 A 250 V priebežná	ks	230,00	3,32	763,60	20,0
71	M	MAT	345411A321	Zásuvka 2-nás. 5513A CO2357 B Tangonatočená o 45° biela	ks	185,00	4,41	815,85	20,0
72	M	MAT	345415A221	Zásuvka 2 nás. 5583-CO2357 B Tango prepäť. ochr. (s 45°)	ks	45,00	43,44	1 954,80	20,0
73	K	921	210111011	Domová zásuvka zapustená IP 20 10/16 A 250 V koncová	ks	20,00	2,78	55,60	20,0
74	M	MAT	3585608B01	Zvodič prepätia typ 3 : CZ-275A do krabic s akust. signalizáciou poruchy	ks	20,00	28,55	571,00	20,0
75	K	921	210111031	Zásuvka nást. IP41 Koncová	ks	5,00	4,06	20,30	20,0
76	M	MAT	345420A201	Zásuvka 1 nás. 5518-2929 B Praktik IP 44 s viečkom	ks	5,00	2,97	14,85	20,0
77	K	921	210111103	Zasuvka priemys. nástenná IP 44 16A/500V	ks	6,00	4,17	25,02	20,0
78	M	MAT	358000D600	Zásuvka 400V/16A IZS 1653 IP 44 červená	ks	6,00	4,39	26,34	20,0
79	K	PK	210111012d	Demontáž zásuvka IP 20	ks	80,00	1,27	1(	

R+M s
Mich.alské
IČO: 36 157

80	K	PK	210110001.1	Prekáblovanie stolov	ks	20,00	48,94	978,80	20,0
81	K	921	210110027	Spínač nástenný IP 65	ks	2,00	7,06	14,12	20,0
82	M	MAT	358119283	Vypínač 3 pól. SCAME ISOLÁTOR 32A	ks	2,00	33,75	67,50	20,0
83	K	921	210111131	Zásuvka priemys. IP67	ks	20,00	2,67	53,40	20,0
84	M	MAT	35800D600	Zásuvka 400V/16A vstavaná 3P+N+PE IE 1653 Ip 44 červená	ks	20,00	3,36	67,20	20,0
85	K	921	210111513	Vidlica priem. IP 44	ks	20,00	2,67	53,40	20,0
86	M	MAT	358025D601	Vidlica 400V/16A IV 1653 IP 44 červená	ks	20,00	2,92	58,40	20,0
87	K	921	210140433a	Ovládač pomocných obvodov v Al skrini 3 tlač.	ks	6,00	7,59	45,54	20,0
88	M	MAT	3581301C073a	Ovládač 2 tlačidlový so signálkou XAL - D363M	ks	6,00	36,34	218,04	20,0
89	K	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	296,00	0,93	275,28	20,0
90	M	MAT	345612K002	Škatuľa KU univerzálna KU 68-1901	ks	296,00	0,16	47,36	20,0
91	K	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	260,00	3,96	1 029,60	20,0
92	M	MAT	345608K000	Škatuľa rozvodná KU 68-1903 D73x42kompletná	ks	260,00	0,81	210,60	20,0
93	K	921	210010333	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	30,00	4,56	136,80	20,0
94	M	MAT	345621K541	Škatuľa KO odbočná uzatvorená IP 65 005. CS.K 12x vstup plast svetlo šedá	ks	30,00	2,03	60,90	20,0
95	M	MAT	345641K015	Svorkovnica bezskrutková TYP 015 (5x2,5mm)	ks	150,00	0,16	24,00	20,0
96	K	PK	210220325	Ekvipotencionálna svorkovnica - pripojenie	ks	3,00	11,45	34,35	20,0
97	M	MAT	3459090O86	Pripojnica potencionálneho vyrovnania	ks	3,00	28,03	84,09	20,0
98	K	921	210190004	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	3,00	27,11	81,33	20,0
99	K	PK	210190004d	Demontáž rozvodnice do 150Kg	ks	4,00	13,54	54,16	20,0
100	M	MAT	000000001	Podružný materiál	%	50,07	4,05	202,78	20,0
101	K	PK	213280060	PPV pomocné a podružné výkony	%	95,79	5,87	562,5	

R+M s.r.o.
Michalská 9
IČO: 36 197 88

	D		3	**Ostatné**				**837,90**	
102	K	PK	213290015	Drobné stavebné úpravy- prierazy	hod	30,00	8,82	264,60	20,0
103	K	PK	2103290025	Zapoj. inšt. a ukončenie vodičov	hod	30,00	8,82	264,60	20,0
104	K	PK	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	20,00	8,82	176,40	20,0
105	K	PK	213290050	Úprava rozvodnice	hod	15,00	8,82	132,30	20,0
	D		4	**Revízia- Hlava XI**				**470,00**	
106	K	PK	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,00	11,75	470,00	20,0
	D		5	**Rozvádzač - atyp- RLO13**				**2 580,81**	
107	M	MAT	3589100011	Skriňa oceloplechová 600x300x2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
108	M	MAT	3587702C60	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
109	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
110	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	7,00	17,55	122,85	20,0
111	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól 23042 ID 40/030 AC	ks	7,00	48,29	338,03	20,0
112	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	11,00	4,41	48,51	20,0
113	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	31,00	3,78	117,18	20,0
114	M	MAT	358900102	Popisné štítky, hreb. lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	136,03	136,03	20,0
115	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	20,03	27,00	540,81	20,0
	D		6	**Rozvádzač atyp RLO14**				**2 951,68**	
116	M	MAT	3589100011	Skriňa oceloplechová 600x300x2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
117	M	MAT	3587702C60c	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
118	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
119	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	6,00	17,55	105,3	

R+M s.r.o.
Michalská
IČO: 36 197 88

120	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	6,00	48,29	289,74	20,0
121	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	15,00	4,41	66,15	20,0
122	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	21,00	3,78	79,38	20,0
123	M	MAT	3585301C04	Istič 3 pól. 10kA C60H 16/3/B	ks	6,00	15,15	90,90	20,0
124	M	MAT	3585510C21	CHránič prúdový 4 pól 23038 ID 25/030-AC	ks	6,00	48,53	291,18	20,0
125	M	MAT	358900102	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	136,03	136,03	20,0
126	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	22,80	27,00	615,60	20,0
	D		7	**Rozvádzač atyp- RLO15**				**2 480,10**	
127	M	MAT	3589100011a	Skriňa oceloplechová 600/300/2000 komplet	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
128	M	MAT	3587702C60	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
129	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
130	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	4,00	17,55	70,20	20,0
131	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	4,00	48,29	193,16	20,0
132	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	8,00	4,41	35,28	20,0
133	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	16,00	3,78	60,48	20,0
134	M	MAT	3585301C04	Istič 3 pól. 10kA C60H 16/3/B	ks	3,00	15,15	45,45	20,0
135	M	MAT	3585510C21	CHránič prúdový 4 pól 23038 ID 25/030-AC	ks	3,00	48,53	145,59	20,0
136	M	MAT	358900102	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	136,03	136,03	20,0
137	M	MAT	999990375	Vyroba rozvádzača	%	19,13	27,00	516,51	20,0
				Celkom				43 842,56	

R+M s.r.o.
Michalská 1
IČO: 36 197 88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia - V.NP	EČO	
Názov časti		Miesto	Košice
		IČO	DIČ
Objednávateľ	UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice		
Projektant	PEVLUMA s.r.o., Kpt. Nálepku1/u, Košice		
Zhotoviteľ	IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava	36197882	SK2020060031

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	M. Lengeň	05.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	10 573,70	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	9 708,37	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	7 797,98			17 Ostatné	0,00
6		Montáž	5 792,58			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 872,63	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum

Pečiatka

Zhot

Dátum

IRES R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	33 872,63
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 33 872,63 DPH	6 774,53
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**	**40 647,16**

E Prípočty a odpočty		
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Elektroinštalácia - V.NP
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	M	3 232,22
21-M	Elektromontáže silnoprúd	3 232,22
HSV	HSV	30 640,41
0	Káble a vodiče	14 616,32
2	Inštalačný materiál	4 542,24
3	Ostatné	923,40
4	Revízia- Hlava XI	518,40
5	Rozvádzač - atyp- RLO16	1 156,08
6	Rozvádzač atyp RLO17	869,24
7	Rozvádzač atyp- RLO18	465,01
8	Rozvádzač - RM8	3 472,84
9	Rozvádzač RM9	4 076,88
	Celkom	33 872,63

ires R+M s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
SK2020060031

ROZPOČET

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Elektroinštalácia - V.NP
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	M					
	D		21-M	Elektromontáže silnoprúd				3 232,22	
								3 232,22	
1	K	921	211200101	Núdzové orientačné svietidlo NOO 1/MM	ks	4,00	7,56	30,24	20,0
2	M	MAT	3488S00030	Svietidlo núdzové TMTLUX 8W.3 NM/3h IP 44	ks	4,00	49,95	199,80	20,0
3	K	921	210200059	Svietidlo žiarovkové - stropné IP 54 1x 100 W	ks	12,00	7,56	90,72	20,0
4	M	MAT	3474P0258	Žiarivka kompaktná Master PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	ks	24,00	5,06	121,44	20,0
5	M	MAT	3483P00047	Svietidlo nástenné žiarivkové FWG200 2xPL-C/2P18W I WH IP65	ks	12,00	50,36	604,32	20,0
6	K	921	210200069	Svietidlo žiarovkové nástenné IP 54 1x100W	ks	4,00	7,56	30,24	20,0
7	M	MAT	3483E0162	Svietodlo stropné 511 26 01 Ž 100W IP 54	ks	4,00	19,80	79,20	20,0
8	M	MAT	3474P0093	Žiarivka kompaktná ECONOMY 20W 865 E27	ks	4,00	4,32	17,28	20,0
9	K	921	210201019	Svietidlo žiarivkové - stropné IP20 2x36W	ks	23,00	7,56	173,88	20,0
10	M	MAT	34891210264	Svietidlo žiarivkové MCP 80-BW-S A2367 M80BW-S EVG + zdroj	ks	23,00	39,46	907,58	20,0
11	K	921	210201011	Svietidlo žiarivkové - stropné IP 20 1x36W	ks	14,00	7,56	105,84	20,0
12	M	MAT	34891210263	Svietidlo žiarivkové stropné LUMEN PLAST A 1367 1x36W EVG +zdroj	ks	14,00	25,96	363,44	20,0
13	K	PK	210201011d	Demontáž svietidla	ks	53,00	4,32	228,96	20,0
14	M	MAT	000000001	Podružný materiál	%	21,92	4,05	88,78	20,0
15	K	PK	213280060	PPV pomocné a podružné výkony	%	29,41	6,48	190,50	20,0
	D		HSV	HSV				30 640,41	
	D		0	Káble a vodiče				14 616	
16	K	921	210810045	Silový kábel pevne uložený CYKY 3x1.5	m	195,00	0,74	144	

R+M s.
Michalská
IČO: 36 197 8

17	M	MAT	341211M111	Kábel bezhalogénový Cu 1KV 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	195,00	0,96	187,20	20,0
18	K	921	210810045	Silový kábel pevne uložený CYKY 3x1.5	m	480,00	0,74	355,20	20,0
19	M	MAT	341211M110	Kábel bezhalogénový 1 CHKE-R-J 3x1,5	m	480,00	1,13	542,40	20,0
20	K	921	210810046	Silový kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2.5	m	750,00	0,74	555,00	20,0
21	K	PK	341211M120	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	750,00	1,30	975,00	20,0
22	K	921	210810049	Silový kábel 750 - pevne uložený CYKY 4x1.5	m	460,00	0,74	340,40	20,0
23	M	MAT	341211M211	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-J 4x1.5	m	460,00	1,53	703,80	20,0
24	K	921	210810056	Silový kábel 750 V pevne uložený CYKY 5x2.5	m	15,00	0,74	11,10	20,0
25	M	MAT	341211M320	Kábel bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	15,00	2,51	37,65	20,0
26	K	921	210810055	Silový kábel pevne uložený CYKY 5x1.5	m	1 250,00	0,74	925,00	20,0
27	M	MAT	341211M311	Kábel bezhalogénový 1-CHKE-R- O	m	1 250,00	1,43	1 787,50	20,0
28	K	921	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou do 5 x 4 mm2	ks	154,00	3,02	465,08	20,0
29	K	921	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	2,00	3,67	7,34	20,0
30	K	921	210800646	Vodič prepojovací pevne uložený CYA 6	m	100,00	0,74	74,00	20,0
31	M	MAT	341023M047	Vodič bezhalogénový 1-CHKE-R-J 1x6 drôt	m	100,00	1,82	182,00	20,0
32	K	921	210010101	Lišta elektroinšt. do š. 20 mm	m	200,00	1,47	294,00	20,0
33	M	MAT	345710K010	Lišta el. inšt. PVC vkladacia LV 24x22 biela	m	200,00	1,30	260,00	20,0
34	K	921	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	500,00	0,54	270,00	20,0
35	M	MAT	345955K001	Hmoždinka PA HM 8/1	ks	500,00	0,00	0,00	20,0
36	K	013	974029121	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 3 cm a š. 3 cm	m	400,00	4,40	1 760,00	20,0
37	K	013	974029133	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 5 cm a š. do 10 cm	m	200,00	9,22	1 844,00	20,0
38	K	PK	971081701	Oprava omietok	m2	180,00	8,64	1 555,20	20,0
39	K	PK	971081702	Oprava obkladačiek	m2	10,00	26,97	269,70	20
40	M	MAT	000000001	Podružný materiál	%	53,04	4,05	214,81	20
41	K	PK	213280060	PPV pomocné a podružné výkony	%	132,10	6,48	855,64	20
	D		2	Inštalačný materiál				4 542,24	

R+M s.r.o.
Michalská 9, 8
IČO: 36 197 382 IČ

42	K	921	210110041	**Spínače zapustené IP 20 - radenie 1**	**ks**	**41,00**	**1,43**	**58,63**	**20,0**
43	M	MAT	345300A001	Spínač rad. 1 : 3559-A01345 bez krytu, rámika	ks	41,00	2,88	118,08	20,0
44	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	41,00	1,23	50,43	20,0
45	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	41,00	0,77	31,57	20,0
46	K	921	210110043	**Spínač zapustený IP 20 radenie 5**	**ks**	**3,00**	**1,63**	**4,89**	**20,0**
47	M	MAT	345313A001	Prepínač rad 5 : 3559 -A05345 bezkrytu a rámika	ks	3,00	4,17	12,51	20,0
48	M	MAT	345502A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A652 B delený biely	ks	3,00	1,57	4,71	20,0
49	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	3,00	0,77	2,31	20,0
50	K	921	210110045	**Spínač zapustený IP 20 radenie 6**	**ks**	**8,00**	**1,63**	**13,04**	**20,0**
51	M	MAT	345324A001	Prepínač rad. 6 3559-AA06345 bez krytu a rámika	ks	8,00	3,27	26,16	20,0
52	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	8,00	1,23	9,84	20,0
53	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	8,00	0,77	6,16	20,0
54	K	921	210110046	**Spínač zapustený IP 20 radenie 7**	**ks**	**2,00**	**1,84**	**3,68**	**20,0**
55	M	MAT	345327A001	Prepínač rad. 7 : 3559-A07345 bez krytu a rámika	ks	2,00	4,44	8,88	20,0
56	M	MAT	345500A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A651 B biely	ks	2,00	1,23	2,46	20,0
57	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	2,00	0,77	1,54	20,0
58	K	921	210110047	**Spínač zapustený IP 20 rad. 1S sig. tlej.**	**ks**	**4,00**	**1,63**	**6,52**	**20,0**
59	M	MAT	345301A001	Spínač rad. 1S : 3559- A21345 bez krytu a rámika	ks	4,00	3,74	14,96	20,0
60	M	MAT	345550A101	Tlejivka signalizačná 3916-22221	ks	4,00	0,88	3,52	20,0
61	M	MAT	345501A201	Kryt kolískový Tango 3558A-A653 B	ks	4,00	1,74	6,96	20,0
62	M	MAT	345531A021	Rámik 1- násobný Tango 3901A-B10 B biely	ks	4,00	0,77	3,08	20,0
63	K	921	210110001	**Spínač nástenný zapustený IP 20 radenie 1**	**ks**	**7,00**	**2,96**	**20,72**	**20,0**
64	M	MAT	345350A201	Spínač rad.1 3553-011929 B biely	ks	7,00	2,69	18,83	20,0
65	K	PK	210110001d	**Demontáž spínačov zapusteny**	**ks**	**65,00**	**0,93**	**60,45**	
66	K	921	210111012	**Domová zásuvka zapustená, IP 20 10/16 A 250 V priebežná**	**ks**	**102,00**	**3,66**	**373,32**	
67	M	MAT	345411A321	Zásuvka 2-nás. 5513A CO2357 B Tangonatočená o 45° biela	ks	92,00	4,41	[illegible]	

68	M	MAT	345415A221	Zásuvka 2 nás. 5583-CO2357 B Tango prepäť. ochr. (s 45°)	ks	10,00	43,44	434,40	20,0
69	K	921	210111031	Zásuvka nást. IP41 Koncová	ks	13,00	4,48	58,24	20,0
70	M	MAT	345420A201	Zásuvka 1 nás. 5518-2929 B Praktik IP 44 s viečkom	ks	13,00	2,97	38,61	20,0
71	K	PK	210111012d	Demontáž zásuvka IP 20	ks	40,00	1,40	56,00	20,0
72	K	921	210140433a	Ovládač pomocných obvodov v Al skrini 3 tlač.	ks	6,00	8,37	50,22	20,0
73	M	MAT	3581301C073a	Ovládač 2 tlačidlový so signálkou XAL - D363M	ks	6,00	36,34	218,04	20,0
74	K	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	160,00	1,03	164,80	20,0
75	M	MAT	345612K002	Škatuľa KU univerzálna KU 68-1901	ks	160,00	0,16	25,60	20,0
76	K	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	130,00	4,36	566,80	20,0
77	M	MAT	345608K000	Škatuľa rozvodná KU 68-1903 D73x42kompletná	ks	130,00	0,81	105,30	20,0
78	K	921	210010333	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	90,00	5,02	451,80	20,0
79	M	MAT	345621K541	Škatuľa KO odbočná uzatvorená IP 65 005. CS.K 12x vstup plast svetlo šedá	ks	90,00	2,03	182,70	20,0
80	M	MAT	345641K015	Svorkovnica bezskrutková TYP 015 (5x2,5mm)	ks	450,00	0,16	72,00	20,0
81	K	PK	210220325	Ekvipotencionálna svorkovnica - pripojenie	ks	5,00	12,62	63,10	20,0
82	M	MAT	3459090O86	Prípojnica potencionálného vyrovnania	ks	5,00	28,03	140,15	20,0
83	K	921	210190004	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	3,00	28,32	84,96	20,0
84	K	921	210190005	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	2,00	31,31	62,62	20,0
85	K	PK	210190004d	Demontáž rozvodnice do 150Kg	ks	6,00	19,10	114,60	20,0
86	M	MAT	000000001	Podružný materiál	%	22,20	4,05	89,91	20,0
87	K	PK	213280060	PPV pomocné a podružné výkony	%	45,30	6,48	293,42	20,0
	D		3	Ostatné				923,40	
88	K	PK	213290015	Drobné stavebné úpravy- prierazy	hod	30,00	9,72	291,60	20,0
89	K	PK	2103290025	Zapoj inšt. a ukončenie vodičov	hod	30,00	9,72	291,60	20,0
90	K	PK	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	20,00	9,72	194,[illegible]	[illegible]
91	K	PK	213290050	Úprava rozvodnice	hod	15,00	9,72	145,[illegible]	
	D		4	Revízia- Hlava XI				[illegible]	

R+M s.r.o.
Michalská 9, [illegible]
IČO: 36 192 882 [illegible]

122/13d

92	K	PK	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,00	12,96	518,40	20,0
	D		5	**Rozvádzač - atyp- RLO16**				**1 156,08**	
93	M	MAT	357001F103	Rozvodnica 283033 : BF-O-5/120C dvere oceľový biely plech	ks	1,00	173,75	173,75	20,0
94	M	MAT	3587702C60	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
95	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
96	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	5,00	17,55	87,75	20,0
97	M	MAT	3585510C23	CHranič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	4,00	48,29	193,16	20,0
98	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	8,00	4,41	35,28	20,0
99	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	16,00	3,78	60,48	20,0
100	M	MAT	3585301C04	Istič 3 pól. 10kA C60H 16/3/B	ks	3,00	15,15	45,45	20,0
101	M	MAT	3585510C21	CHránič prúdový 4 pól 23038 ID 25/030-AC	ks	3,00	48,53	145,59	20,0
102	M	MAT	358900102	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	43,61	43,61	20,0
103	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	8,93	27,00	241,11	20,0
	D		6	**Rozvádzač atyp RLO17**				**869,24**	
104	M	MAT	357001F103	Rozvodnica 283033 : BF-O-5/120C dvere oceľový biely plech	ks	1,00	173,75	173,75	20,0
105	M	MAT	3587702C60c	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
106	M	MAT	3585602B23	Zvodič prepätia typ 2 : SLP-275 V/4 160kA	ks	1,00	104,52	104,52	20,0
107	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	3,00	17,55	52,65	20,0
108	M	MAT	3585510C23	CHranič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	3,00	48,29	144,87	20,0
109	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	12,00	4,41	52,92	20,0
110	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	6,00	3,78	22,68	20,0
111	M	MAT	3585301C04	Istič 3 pól. 10kA C60H 16/3/B	ks	1,00	15,15	15,15	20,0
112	M	MAT	3585510C21	CHránič prúdový 4 pól 23038 ID 25/030-AC	ks	1,00	48,53	48,53	20,0
113	M	MAT	3585101C01	Istič 1pól. 10kA C60H 6/1/B	ks	1,00	4,55	4,55	20,0
114	M	MAT	358900102	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	43,61	43,6	
115	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	6,69	27,00	180,6	

R+M s.r.o
Miletičská 5
IČO: 36 197 881

	D		7	**Rozvádzač atyp- RLO18**				**465,01**	
116	M	MAT	357003F128	Rozvodnica BC–0-3/54-TW-ECO : 281695 dvere plastové biele	ks	1,00	68,54	68,54	20,0
117	M	MAT	3587702C60a	Vypínač 3 pol. 32A -15011	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
118	M	MAT	3585301C07	Istič 3-pólový 10kA 32/B 3	ks	3,00	17,55	52,65	20,0
119	M	MAT	3585510C23	CHránič prúdový 4- pól. 23042 ID 40/030 AC	ks	3,00	48,29	144,87	20,0
120	M	MAT	3585101C02	Istič 1 pól. 10kA C60H 10/1/B	ks	4,00	4,41	17,64	20,0
121	M	MAT	3585101C03	Istič 1 pól. 10kA C60H 16/1/B	ks	12,00	3,78	45,36	20,0
122	M	MAT	358900102.1	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	17,69	17,69	20,0
123	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	3,44	27,00	92,88	20,0
	D		8	**Rozvádzač - RM8**				**3 472,84**	
124	M	MAT	358910005	Skriňa oceloplechová 800/300/2000	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
125	M	MAT	3587702C60c	Vypínač 3 pol. 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
126	M	MAT	3585306C07	Istič 3 pól. 10kA C60H 6/3/C	ks	12,00	17,19	206,28	20,0
127	M	MAT	3585101C01	Istič 1pól. 10kA C60H 6/1/B	ks	12,00	4,55	54,60	20,0
128	M	MAT	35858C041	Stýkač inšt. 4-pól. CT 25 cievka 240V	ks	12,00	19,31	231,72	20,0
129	M	MAT	3585370C07	Spúšťač motorový istený 21106 : P25M 3P 2,5A	ks	12,00	60,35	724,20	20,0
130	M	MAT	3589300012	Tlačítko Harmóny zelené	ks	12,00	3,01	36,12	20,0
131	M	MAT	3589300011	Tlačítko Harmony čirne	ks	12,00	3,01	36,12	20,0
132	M	MAT	3589300002	Signálka Harmony zelena	ks	12,00	3,09	37,08	20,0
133	M	MAT	358900102.2	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	136,03	136,03	20,0
134	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	31,03	27,00	837,81	20,0
	D		9	**Rozvádzač RM9**				**4 076,88**	
135	M	MAT	358910005	Skriňa oceloplechová 800/300/2000	ks	1,00	1 147,50	1 147,50	20,0
136	M	MAT	3587702C60c	Vypínač 3 pol 63A -15015	ks	1,00	25,38	25,38	20,0
137	M	MAT	3585306C07	Istič 3 pól. 10kA C60H 6/3/C	ks	16,00	17,19	275,04	2(
138	M	MAT	3585101C01	Istič 1pól. 10kA C60H 6/1/B	ks	16,00	4,55	72,80	[illegible]

R+M s.r.o.
Michalská 9, 8
IČO: 36 197 882 IČ

139	M	MAT	35858C041	Stýkač inšt 4-pól. CT 25 cievka 240V	ks	16,00	19,31	308,96	20,0
140	M	MAT	3585370C07	Spúšťač motorový istený 21106 P25M 3P 2,5A	ks	16,00	60,35	965,60	20,0
141	M	MAT	3589300012	Tlačítko Harmóny zelené	ks	16,00	3,01	48,16	20,0
142	M	MAT	3589300011	Tlačítko Harmony čirne	ks	16,00	3,01	48,16	20,0
143	M	MAT	3589300002	Signálka Harmony zelena	ks	16,00	3,09	49,44	20,0
144	M	MAT	358900102 2	Popisné štítky, hreb, lišty, svorky nápis na rozvádzač	ks	1,00	136,03	136,03	20,0
145	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	37,03	27,00	999,81	20,0
				Celkom				33 872,63	

Iros R+M s.r.o.
Mich... Bratislava
IČO: 36 ... 00055/03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach	JKSO	
Názov objektu	Hlavný rozv.+stúpačky zmena	EČO	
Názov časti		Miesto	Košice
		IČO	DIČ
Objednávateľ	UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice		
Projektant	PEVLUMA s.r.o., Kpt. Nálepku1/u, Košice		
Zhotoviteľ	IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava	36197882	SK2020060031

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	M. Lengeň	05.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	15 194,52	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	3 796,23	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	30 159,01			17 Ostatné	0,00
6		Montáž	2 733,16			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		51 882,92	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22		51 882,92
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	51 882,92 DPH	10 376,58
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**62 259,50**

E Prípočty a odpočty	
27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kĺzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a

Pečiatka

Ires R+M s.r.o. Michalská 9, 811 03 Bratislava IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Hlavný rozv.+stúpačky zmena
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	**M**	**34 769,05**
21-M	**Elektromontáže**	**34 769,05**
HSV	**HSV**	**17 113,87**
0	**Ostatné**	**1 507,35**
921	**Revízia - Hlava XI**	**412,00**
2	**Rozvádzač RH**	**15 194,52**
	Celkom	**51 882,92**

ires R+M spol. s r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava

ROZPOČET

Stavba: UPJŠ PF Košice, Moyzesova ulica - po poschodiach
Objekt: Hlavný rozv.+stúpačky zmena
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: IRES R+M, Michalská 9, 811 03 Bratislava
Dátum: 5.2.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	M					
	D		21-M	Elektromontáže				34 769,05	
								34 769,05	
1	K	921	210810057	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4-16	m	160,00	0,59	94,40	20,0
2	M	MAT	3411403710	Kábel bezhalogénový 1-CHKE-R-J 5x16	m	160,00	9,78	1 564,80	20,0
3	K	921	210810057.1	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4-16	m	130,00	0,73	94,90	20,0
4	M	MAT	3411403711	Kábel bezhalogénový 1-CHKE-R-J 5x10	m	130,00	6,35	825,50	20,0
5	K	921	210810109	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	m	540,00	0,84	453,60	20,0
6	M	MAT	3411403709	Kábel bezhalogénový 1-CHKE-R-J 5x25	m	540,00	30,72	16 588,80	20,0
7	K	921	210810110	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x35+25	m	140,00	0,84	117,60	20,0
8	M	MAT	3411403712	Kábel bezhalogénový 1-CHKE-R- 5x35	m	140,00	37,12	5 196,80	20,0
9	K	921	210810112	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x70+50	m	10,00	1,04	10,40	20,0
10	M	MAT	3410108300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 4x70	m	10,00	32,13	321,30	20,0
11	K	921	210901074	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x95 + 70	m	16,00	0,84	13,44	20,0
12	M	MAT	3410204800	Káble silové s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x95	m	16,00	7,17	114,72	20,0
13	K	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	4,00	1,72	6,88	
14	K	921	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	4,00	3,10	12,40	

IRES R+M s.r.o.
Michalská 9, 81
IČO: 36 197 982 IČ

15	K	921	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 35 mm2	ks	38,00	6,27	238,26	20,0
16	K	921	210800649	Vodič medený NN a VN pevne uložený CYA 25	m	300,00	0,59	177,00	20,0
17	M	MAT	3411403747	Kábel bezhalogénový 1-CHKE-R-J 1x25 lano(RM).	m	300,00	5,13	1 539,00	20,0
18	K	921	210020131	Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. káblov š. 200 mm	m	10,00	1,40	14,00	20,0
19	M	MAT	3451351000	Rošt NIEDAX typ:Rzn 30/200	ks	10,00	13,06	130,60	20,0
20	K	921	210020132	Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. káblov š. 300 mm	m	80,00	1,40	112,00	20,0
21	M	MAT	3451351500	Rošt NIEDAX typ:Rzn 40/300	ks	80,00	12,93	1 034,40	20,0
22	M	MAT	3451366000	Zákryt roštu	ks	2,00	19,97	39,94	20,0
23	K	921	210102003	Spojka epoxidová pre celoplastové káble SVPe do 1 kV do 4 x 150 mm2	ks	2,00	44,30	88,60	20,0
24	M	MAT	3450530900	Spojka SMOE 81514	ks	2,00	25,09	50,18	20,0
25	K	921	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	1 000,00	0,52	520,00	20,0
26	M	MAT	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	1 000,00	0,03	30,00	20,0
27	K	921	210020911	Protipožiarna upchávka, priechod stropom t 20 cm	m2	4,00	113,34	453,36	20,0
28	M	MAT	3570413350	Protipožiarna prepážka	ks	4,00	378,88	1 515,52	20,0
29	K	921	210190052	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 300 kg	ks	4,00	40,36	161,44	20,0
30	K	921	210190051	Demontáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 300 kg	ks	8,00	20,61	164,88	20,0
31	M	MAT	000000001.1	Podružný materiál 3%	%	314,44	3,84	1 207,45	20,0
32	K	PK	213280060	PPV pomocné a podružné výkony 4,5%	%	364,32	5,15	1 876,88	20,0
	D		HSV	HSV				17	
	D		0	Ostatné					

R+M s.

33	K	PK	213290015	Drobné stavebné úpravy	hod	30,00	7,73	231,90	20,0
34	K	PK	213290020	Manipulácia v sieti NN	hod	60,00	7,73	463,80	20,0
35	K	PK	213290025	Zapojenie inštalácie a ukončenie káblov	hod	25,00	7,73	193,25	20,0
36	K	PK	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	60,00	7,73	463,80	20,0
37	K	PK	213290050	Úprava rozvodnice	hod	20,00	7,73	154,60	20,0
	D		921	Revízia - Hlava XI				412,00	
38	K	PK	213291000.1	Spracovanie východiskovaj revízie a vypracovanie správy	hod	40,00	10,30	412,00	20,0
	D		2	Rozvádzač RH				15 194,52	
39	M	MAT	358910004	Skriňa oceloplechová 800x800x2000 komplet	ks	4,00	1 318,40	5 273,60	20,0
40	M	MAT	358358945001	Istič NSX 250F + MOCROLOGIC2.2	ks	3,00	380,16	1 140,48	20,0
41	M	MAT	358946001	Merací transformátor prúdu 300/5	ks	6,00	45,44	272,64	20,0
42	M	MAT	358945101	Merací prístroj PM 810 MG základné vyhotovenie	ks	2,00	497,92	995,84	20,0
43	M	MAT	3585640C01	Odpínač poistkový 15636-STI 1P pre poistky 10,3x38 (1MD)	ks	2,00	3,10	6,20	20,0
44	M	MAT	3585680F08	Poistka valcová 10x38-850001656-C10-10A gL/gG	ks	2,00	2,89	5,78	20,0
45	M	MAT	3589455002	Istič NSX 160F TM160D	ks	1,00	277,76	277,76	20,0
46	M	MAT	3585642C50	Odpínač poistkový 1517-SBI 3P, pre poistky 22x58 (6MD)		2,00	37,40	74,80	20,0
47	M	MAT	3585682F17	Poistka valcová 22x58-850001682-C22-100A gL/gG	ks	6,00	2,14	12,84	20,0
48	M	MAT	3585600B02	Zvodič bleskových prúdov typ 1 FLP-A50-1,5 (2MD) 50kA		6,00	163,84	983,04	20,0
49	M	MAT	358945201	Poistkový odpojovač ISFT 160		38,00	48,84	1 855,9	
50	M	MAT	3585700O89	Poistka nožová PN000. 07148-32A aM	ks	3,00	2,59	7,7	

R+M s.r.o
Michalská 9
IČO: 36 197 3

51	M	MAT	3585700O93	Poistka nožová PN000:3519-63A aM		90,00	2,89	260,10	20,0
52	M	MAT	3585700O92	Poistka nožová PN000:07150-50A aM	ks	3,00	2,59	7,77	20,0
53	M	MAT	3580818P171	Spínač vačkový S250J prepínač siete	ks	1,00	134,40	134,40	20,0
54	M	MAT	3589499991	Istič NSX 250F3P+N	ks	1,00	395,53	395,53	20,0
55	M	MAT	358900102	Popisne štítky, hreb, lišty, nápis na rozvádzač	ks	3,00	158,72	476,16	20,0
56	M	MAT	999990375	Výroba rozvádzača	%	117,73	25,60	3 013,89	20,0
				Celkom				51 882,92	