



UNIPRASTAV, s. r. o., Prievadzská 126/79, 972 46 Čereňany
Živnostenský register 307-9087, Obchodný register Sro vložka č. 2899/R

VEREJNÉ SÚŤAŽ:
„Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica –
II.etapa“



UNIPRASTAV, s. r. o., Prievadzská 126/79, 972 46 Čereňany
Živnostenský register 307-9087, Obchodný register Sro vložka č. 2899/R

OBSAH


- str.1** – Obal ponuky
- str.2** - Obsah
- str. 3** – Identifikačné údaje
- str. 4 - 5-** Vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami
- str. 6** – Čestné prehlásenie o splnení podmienok účasti
- str. 7** – Čestné prehlásenie o predložení dokladov neskôr
- str. 8 - 14**– Návrh ZoD
- str . 15** – Návrh na plnenie kritérii
- str. 16 - 49** – Položkovitý rozpočet
- 1x Kópia ponuky na CD/DVD nosiči**

V Čereňanoch, 16.1.2014



Prievadzská 126/79
972 46 Čereňany

IČO: 31 620 469, IČ DPH: SK2021250440


.....
Ing. Slavomír Cifrik
konateľ


Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno uchádzača: UNIPRASTAV, s.r.o.		
Sídlo uchádzača: Prievadzská 126/79, 972 46 Čereňany		
IČO: 31620469	DIČ: 2021250440	IČ DPH : SK2021250440
Zapísaný v : Obchodný register Trenčín Sro vložka č. 2899/R		
Štatutárny zástupca : Ing. Slavomír Cifrik, konateľ		
Kontaktná osoba a osoba poverená za elektronickú aukciu: Kytka Erik		
Tel.: 046/5491 043		Fax: 046/5491 044
e-mail: kytka@uniprastav.sk		www.uniprastav.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa		
Č. účtu : 0372357932 / 0900		
IBAN: SK51 0900 0000 0003 7235 7932		SWIFT kód (BIC): GIBASKBX

E-mailová adresa a kontakt pre účely e-aukcie: kytka@uniprastav.sk, 0915 782 197 – p.Kytka Erik

V Čereňanoch, dňa 16.01.2014.

4


..... IČO: 31620469, IČ DPH: SK2021250440
 Prievadzská 126/79
972 46 Čereňany
Ing. Slavomír Cifrik, konateľ spoločnosti UNIPRASTAV, s.r.o.

PRÍLOHA č.2

V y h l á s e n i e

o súhlase s podmienkami súťaže a predstavenie skupiny dodávateľov

Uchádzač : UNIPRASTAV, s.r.o.

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa , ktoré určil verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že pri realizácii diela použijeme všetky materiály, tovary, pracovné a technologické postupy minimálne v súlade s kvalitatívnymi parametrami, ktoré sú určené vo výkazoch výmer a pred podpísaním zmluvy o dielo predložíme atesty, certifikáty, príp. opisy technických vlastností materiálov, tovarov, výrobkov a opisy technologických postupov .
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa v súlade s § 49a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Dátum: 16.1.2014

4

Prievadzská 126/79
972 46 Čereňany
IČO: 31 620 460 IČ DPH: SK2021250440
Podpis: Ing. Slavomír A. Fiala, konateľ
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

Iba pre skupinu dodávateľov:

1. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, zložená z členov skupiny (uviesť pre všetkých členov skupiny: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb oprávnených konať za člena skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky vytvoríme pred uzatvorením zmluvy na uskutočnenie predmetu zákazky, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, právnu formu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, že budeme ručiť spoločne a nerozdielne za záväzky skupiny dodávateľov vyplývajúce zo zmluvy na uskutočnenie predmetu zákazky.

3. Skupina dodávateľov udeľuje splnomocnenie

.....
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov) na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny a konať za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa verejného obstarávania na predmet zákazky „Dodávka elektrickej energie“.

Dátum:

Podpis:
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov).





UNIPRASTAV, s. r. o., Prievidzská 126/79, 972 46 Čereňany
Živnostenský register 307-9087, Obchodný register Sro vložka č. 2899/R

Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica

16.01.2014., Čereňany.

Čestné prehlásenie

Podpísaný Ing. Slavomír Cifrik (č. EA 090790) konateľ spoločnosti UNIPRASTAV s. r. o., IČO 31 620 469, registrovanej v Obch. reg. Trenčín Sro vložka č. 2899/R, sídlom Prievidzská 126/79, 972 46 Čereňany čestne prehlasujem, že na základe par 32 odst. 11 spĺňame podmienky účasti uvedené vo výzve .

Sme si vedomí možných dôsledkov, ktoré by pre spoločnosť mohli nastať, keby sa preukázalo, že skutočnosti uvedené v tomto čestnom prehlásení sú nepravdivé.

4


Ing. Slavomír Cifrik
konateľ

 Prievidzská 126/79
972 46 Čereňany
IČO: 31 620 469, IČ DPH: SK2021250440



UNIPRASTAV, s. r. o., Prievadzská 126/79, 972 46 Čereňany
Živnostenský register 307-9087, Obchodný register Sro vložka č. 2899/R

Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica

16.01.2014., Čereňany.

Čestné prehlásenie

Podpísaný Ing. Slavomír Cifrik (č. EA 090790) konateľ spoločnosti UNIPRASTAV s. r. o., IČO 31 620 469, registrovanej v Obch. reg. Trenčín Sro vložka č. 2899/R, sídlom Prievadzská 126/79, 972 46 Čereňany čestne prehlasujem, že doklady určené vo verejnom obstarávaní predložíme obstarávateľovi podľa §44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v prípade úspešnosti nami predkladanej ponuky, v čase a spôsobe, ktoré verejný obstarávateľ určí.

Sme si vedomí možných dôsledkov, ktoré by pre spoločnosť mohli nastať, keby sa preukázalo, že skutočnosti uvedené v tomto čestnom prehlásení sú nepravdivé.


Ing. Slavomír Cifrik
konateľ

 Prievadzská 126/79
972 46 Čereňany
IČO: 31 620 469, IČ DPH: SK2021250440

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasi.
zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ev. č. zmluvy u objednávateľa:

ev. č. zmluvy u zhotoviteľa:

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
zastúpený PhDr. Jozefom Labudom, CSc.
IČO: 35998652
DIČ: 2021131189
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000393563/8180
Telefón: 045/692 07 60
Fax: 045/692 07 61
e-mail: labuda@muzeumbbs.sk

Oprávnené osoby na rokovanie :

- vo veciach technických : Ing. Miloš Janovský
- vo veciach zmluvných : Janka Binderová

2. Zhotovitel':

UNIPRASTAV, S.R.O.
Trevižská 126/78, 842 56 Čereňany
zastúpený: Ing. Slavomír Cifrič, konateľ
IČO: 31 620 563
IČ DPH: SK 2021250440
Číslo účtu: 0372357532/0500
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Trenčín, oddiel Sro, vložka
Telefón: E. 283912
Fax: 046 15597043
E-mail: uniprastav@uniprastav.sk

Oprávnené osoby na rokovanie :

- vo veciach technických :
- vo veciach zmluvných :

II. Predmet zmluvy

1. Na základe ponuky zhotoviteľa predloženej podľa zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať práce v objektoch objednávateľa s názvom Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa.
2. Rozsah prác a dodávok je položkovite ocenený zhotoviteľom vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Zhotovené dielo bude spĺňať požiadavky stanovené, STN a súvisiacimi predpismi.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú sumu.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy v prípade nedostatku finančných prostriedkov a úpravy rozsahu predmetu zmluvy. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo v závislosti od finančných prostriedkov upraviť rozsah predmetu zmluvy a upraviť lehotu na ukončenie zmluvy

III.

Termín zhotovenia diela

1. Termín začatia stavby: najskôr **3/2014**
Termín ukončenia stavby: najneskôr **10/2014**
2. Lehota výstavby : 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, ukončenie stavby najneskôr do 31. 10. 2014.
3. Stavenisko pokladajú zmluvné strany za odovzdané za účelom začatia plnenia predmetu zmluvy dňom obojstranne potvrdenej písomnej zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska.
4. Lehoty realizácie diela sa predlžujú v prípade, že:
 - z podnetu objednávateľa dôjde k podstatnej zmene predmetu diela oproti podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy,
 - vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok, ak nie je možné podľa odsúhlaseného harmonogramu výstavby vykonať práce na tých častiach diela, na ktorých technologický postup zhotovenia neumožňuje predmetné časti diela vykonávať, o dobu trvania týchto nepriaznivých klimatických podmienok.
5. Objednávateľ má právo posunúť termíny zahájenia a ukončenia diela v závislosti od svojich finančných možností.
6. Dokončením stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela (revízne správy, atesty, certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode zabudovaných výrobkov).

IV.

CENA DIELA

1. Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán. Cena za vykonanie diela je dohodnutá ako cena pevná v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. vo výške:

Cena bez DPH	118 442,34 €
DPH	23 688,67 €
Cena spolu s DPH	142 131,01 €
2. DPH sa bude účtovať v zmysle platných predpisov v čase realizácie diela.

3. Cena diela je stanovená na základe Oceneného výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (príloha č. 1). V cene diela sú zahrnuté všetky vedľajšie rozpočtové náklady – napr. zariadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu,...
4. Prípadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prác na základe požiadaviek objednávateľa bude v prípade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpočítané a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpočtu.

V.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa čl. IV. tejto zmluvy po riadnom ukončení prác.
2. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená čiastková faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenenom výkaze výmer (ocenený súpis prác v ponuke zhotoviteľa) vždy za zrealizované práce v súlade s platnými predpismi.
3. Podkladom pre zaplatenie ceny diela alebo jej časti bude faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá bude spĺňať náležitosti daňového dokladu - označenie faktúry a jej číslo, názov a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa a zhotoviteľa, identifikovanie zmluvy (číslo a názov), rozsah uskutočnených stavebných prác a činností a obdobie/dátum zdaniteľného plnenia/, deň vystavenia faktúry, deň splatnosti, označenie bankového spojenia objednávateľa a zhotoviteľa / názov peňažného ústavu a číslo účtu/, súpis vykonaných stavebných prác, uvedenie ceny práce, fakturovanú čiastku, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Faktúra a všetky jej prílohy musia byť potvrdené podpisom a pečiatkou stavebného dozoru.
4. Faktúra musí obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu, podľa § 71 Zákona číslo 222/2004 Z.z. o DPH. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručенú tiež, ak bola osobne prevzatá zamestnancom objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

VI.

Podmienky zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ vykoná technicko-organizačné opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov objektov pri vykonávaní prác pri vstupe do objektu.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pracujúcich na zhotovení diela alebo jeho častí. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu diela dodržiavať podmienky stanovené § 9 zákona č.330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a podmienky odbornej spôsobilosti pracovníkov zabezpečujúcich činnosti na vyhradených technických zariadeniach.
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi stavebného dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a podmienkami dohôd objednávateľa so správcami a vlastníkami dotknutých inžinierskych sietí.
4. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie odpadu vznikajúceho pri stavebnej činnosti v zmysle príslušných predpisov a stavebného povolenia. Po ukončení diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi príslušné doklady o likvidácii odpadu.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
6. Zhotoviteľ uvedie priestor okolo staveniska po vykonaní prác do pôvodného stavu v zmysle podmienok stavebného povolenia.
7. Objednávateľ bude pravidelne osobne a cestou stavebného dozoru kontrolovať spôsob a postup zhotovovania diela a o tomto vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý je povinný viesť zhotoviteľ diela. Výkonom stavebného dozoru je objednávateľom poverený Ing. Miloš Janovský, ev. č. 08664*10*.
8. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko 7 dní pred začatím prác o čom bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 10 dní po odovzdaní diela.
9. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené zhotovené dielo. Zhotoviteľ zápisom do stavebného denníka, a to 3 pracovné dni vopred, oznámi pripravenosť diela k celkovému odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktorý nemôže byť viac ako 7 dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela. O odovzdaní a prebratí diela zmluvné strany spíšu protokol.
10. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi tri pracovné dni pred odovzdaním diela kópiu stavebného denníka, doklady o likvidácii odpadov, certifikáty a pasporty zabudovaných materiálov a zariadení, návody na použitie zabudovaných zariadení, doklady o vykonaných skúškach a revízne správy, záručné listy.

11. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením diela v čase, počas ktorého nemohol preukázateľne plniť svoju povinnosť z dôvodov dlhodobu nepriaznivých klimatických podmienok, z dôvodov na strane objednávateľa alebo z titulu pôsobenia tretej strany majúcej vplyv na vykonávanie a post p prác ako aj vyššej moci, o čom musia zmluvné strany spísať dodatok k tejto zmluve.
12. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa po úspešnom odovzdaní a prevzatí diela, na základe protokolu.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas výstavby uplatnené, ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii predmetu diela.

VII.

Záručná doba, reklamačné podmienky, zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú lehotu 60 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia zhotoveného diela. Predmetom záruky nie sú vady, ktoré vzniknú ako následok živelných pohrôm, spôsobené konaním tretích osôb, alebo iných okolností vyplývajúcich z konštrukcie objektu.
2. V prípade oprávnenej reklamácie, objednávateľ vzniknutú závalu reklamuje písomne, doporučeným listom, mailom alebo telefonicky ihneď po zistení vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť sa na reklamačné konanie bezodkladne. Doba vyjadrenia k reklamácií je do 3 dní od oznámenia reklamácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť oprávnené reklamované vady do 7 dní od uznania oprávnenej reklamácie. V prípade, že sa tak nestane, ani sa nedohodne so zhotoviteľom na náhradnom termíne odstránenia závad, tak objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závary na vlastné náklady a tieto potom fakturuje zhotoviteľovi.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením záväzku v zmluve o dielo má objednávateľ právo vyúčtovať zhotoviteľovi poplatok z omeškania vo výške 0,03 % z ceny nedokončeného diela za každý deň omeškania.
4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry nad dohodnutú dobu splatnosti má zhotoviteľ právo vyúčtovať objednávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,03 % z ceny diela za každý deň omeškania.
5. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky dovtedy preukázané náklady po začatí prác.

6. Zhotoviteľ je zodpovedný za preukázateľné škody vzniknuté vlastným zavinením.

VIII. Poistenie

1. Zhotoviteľ je povinný dojednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia celej stavby - diela:
 - a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa,
 - b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou: ba) komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku;
 - c) poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas výstavby.
2. Poistné zmluvy a poistné osvedčenie v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy je povinný zhotoviteľ originálmi alebo úradne overenými kópiami predložiť objednávateľovi najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
3. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je príslušná poistná zmluva dojednaná.
- 4.. Všetky náklady na poistenie v zmysle ods. 1 a 2 tohto článku zmluvy sú zahrnuté v cene za vykonanie diela.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sa musia vykonať len písomnou formou, a to podpisom oprávnenými osobami.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je v konkurze, ani v likvidácii.
3. Kontrola a audit : Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy a realizácie diela a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých úkonoch súvisiacich s kontrolou.
 - 3.1. Oprávnené osoby sú najmä:
 - a/ Poskytovateľ finančných prostriedkov – MŽP SR a ním poverené osoby,
 - b/ Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c/ Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d/ Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e/ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s

príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
- 5 V ostatnom sa zmluvné strany riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení.
- 6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s určením: dve vyhotovenia pre zhotoviteľa a dve vyhotovenia pre objednávateľa.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle, bez nátlaku a ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi svojich oprávnených zástupcov.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer stavebných prác z cenovej ponuky zhotoviteľa

Banská Štiavnica

Za objednávateľa :

.....
PhDr. Jozef Labuda, CSc.
riaditeľ múzea

Za zhotoviteľa:

4
UNIPRASTAV
Prievdzská 126/79
972 46 Čereňany
IČO: 31 620 469, IČ DPH: SK2021250440
Ing. Slavomír Č. Frick
hotel

PRÍLOHA č.1

**Príloha č.1 k súťažným podkladom - Návrh uchádzača na plnenie kritéria
- najnižšej ceny.**

Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky.

Obchodné meno a sídlo uchádzača: UNIPRASTAV, spol. s r.o.
PRIEVIDZSKÁ 126/79
972 46 ČEREŇANY

	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom (vrátane DPH)
Celková cena za predmet zákazky	118.528,34	23-689,67	142 138,01

Miesto a dátum :



Prievidzská 126/79
972 46 Čereňany

IČO: 31 620 469 IČ DPH: SK2021250440

podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača

- 15 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Banská Štiavnica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica		
Projektant			
Zhotoviteľ	UNIPRASTAV s.r.o.	31620469	SK 2021250440
Spracoval	Erik Kytka		
Rozpočet číslo		Dňa	10.01.2014
		Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 6 956,77	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 52 483,89	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 23 093,07	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 32 455,72	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 3 458,91			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 118 448,34	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D	Celkové náklady
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 118 448,34
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 118 448,34 23 689,67
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 142 138,01
Dátum a podpis		Pečiatka		E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 10.01.2014

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
UN624	Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa	118 448,34	23 689,67	142 138,01	0,00	118 448,34	0,00	0,00	0,00
Banské múzeum v prír	Dom zo Smolníka	1 095,03	219,01	1 314,04	0,00	1 095,03	0,00	0,00	0,00
bergerc	Oprava vonk. omietok - Berggericht	552,28	110,46	662,74	0,00	552,28	0,00	0,00	0,00
Berggericht	Rekonštrukcia striech v SBM - II. etapa	972,55	194,51	1 167,06	0,00	972,55	0,00	0,00	0,00
cachovne	Dom Cachovne	4 911,32	982,26	5 893,58	0,00	4 911,32	0,00	0,00	0,00
Glanzenberg	Výmena drev. podlahy za kovovú roštovú	38 768,85	7 753,77	46 522,62	0,00	38 768,85	0,00	0,00	0,00
kachelman	Budova úklonnej dráhy - Kachelmanov el. vrátok	3 832,34	766,47	4 598,81	0,00	3 832,34	0,00	0,00	0,00
Kammerhof	Oprava vonkajších omietok	25 294,70	5 058,94	30 353,64	0,00	25 294,70	0,00	0,00	0,00
Kammerhof 01	Rekonštrukcia striech v SBM - II. etapa	12 689,12	2 537,82	15 226,94	0,00	12 689,12	0,00	0,00	0,00
LIL	Strojovňa budovy lanovice z Lil šachty	830,35	166,07	996,42	0,00	830,35	0,00	0,00	0,00
Márie šachty	Ťažná veža Márie šachty	1 861,46	372,29	2 233,75	0,00	1 861,46	0,00	0,00	0,00
Ondrej	Ťažná veža Ondrej šachty	3 286,12	657,22	3 943,34	0,00	3 286,12	0,00	0,00	0,00
Ondrej šachta	Strojovňa ťažnej veže Ondrej šachty	2 944,08	588,82	3 532,90	0,00	2 944,08	0,00	0,00	0,00
Podmanických	Dom Podmanických	707,21	141,44	848,65	0,00	707,21	0,00	0,00	0,00
st.zam	Starý zámok - soc. zariadenie a zázemie katering	16 451,24	3 290,25	19 741,49	0,00	16 451,24	0,00	0,00	0,00
žiakov dom	Žiakov dom	4 251,69	850,34	5 102,03	0,00	4 251,69	0,00	0,00	0,00

Celkom	118448,34	23689,67	142 138,01	0,00	118 448,34	0,00	0,00	0,00
---------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa
Objekt: Dom zo Smolníka

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.
 Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka
 Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

0,000 24,550 24,550 0,000

97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p

0,000 24,550 24,550 0,000

1	R	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,506	6,145	0,000	3,109	3,109	0,000
2	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,506	9,360	0,000	4,736	4,736	0,000
3	R	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	6,578	0,328	0,000	2,158	2,158	0,000
4	R	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,506	6,200	0,000	3,137	3,137	0,000
5	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,506	22,550	0,000	11,410	11,410	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

523,641 546,843 1 070,484 0,021

762 - Konštrukcie tesárske

81,793 143,547 225,340 0,007

6	R	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	22,000	2,150	0,000	47,300	47,300	0,000
7	R	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	22,000	3,550	0,000	78,100	78,100	0,000
8	605	605 171040	Lata SM 1 dl. 400-500cm	m3	0,300	245,000	73,500	0,000	73,500	0,000
9	R	76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	m2	22,000	0,382	0,000	8,404	8,404	0,000
10	R	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	0,300	27,869	8,293	0,068	8,361	0,007
11	R	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	2,150	4,500	0,000	9,675	9,675	0,000

765 - Krytiny tvrdé

424,380 328,760 753,140 0,000

12	R	76536-1233	Montáž šindel drev. dvojité krytie rovné 500 mm, Pz klince	m2	22,000	11,099	0,000	244,178	244,178	0,000
13	605	605 930100	Šindel drevený ručne štiepaný impregn. - rovina*	m2	22,000	19,290	424,380	0,000	424,380	0,000

-18-
24

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	R	76536-1810	Demontáž šindlovej krytiny do sute	m2	22,000	2,521	0,000	55,462	55,462	0,000
15	R	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	%	10,400	2,800	0,000	29,120	29,120	0,000

783 - Nátery

							17,468	74,536	92,004	0,014
16	R	78372-6500	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x - šindel*	m2	22,000	1,280	0,000	28,160	28,160	0,000
17	R	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. proti plesni a škodcom	m2	44,000	1,451	17,468	46,376	63,844	0,014

Celkom

523,641 571,393 1 095,034 0,021

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa

Objekt: Oprava vonk. omietok - Berggericht

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

110,412 441,867 552,279 3,399

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4,504 24,304 28,808 0,234

1	R	31920-1311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm (podľa skutočnosti)	m2	8,000	3,601	4,504	24,304	28,808	0,234
---	---	------------	--	----	-------	-------	-------	--------	--------	-------

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

75,408 230,982 306,390 0,594

2	R	62246-6112	Príprava podkladu, pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	15,500	2,533	0,000	39,262	39,262	0,000
3	R	62246-6115	Príprava podkladu Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš.	m2	15,500	0,948	1,457	13,237	14,694	0,008
4	R	62246-6135	Vonk. omietka stien, vápennocem., strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	15,500	8,703	52,204	82,693	134,897	0,521
5	R	62246-6141	Stierka vonkajších stien vyrovnávacia,strojne, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	15,500	5,020	21,747	56,063	77,810	0,065
6	R	62247-1210	Náter vonk. stien vápenný 2x + 1x penetrácia*	m2	15,500	2,563	0,000	39,727	39,727	0,000

94 - Lešenie a stavebné výťahy

30,500 164,850 195,350 2,571

7	R	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	50,000	0,864	0,050	43,150	43,200	1,286
8	R	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	50,000	0,643	30,450	1,700	32,150	0,000
9	R	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	50,000	0,534	0,000	26,700	26,700	1,286
10	R	94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	50,000	1,866	0,000	93,300	93,300	0,000

999 - HSV ostatné

0,000 21,731 21,731 0,000

11	R	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1,531	14,194	0,000	21,731	21,731	0,000
----	---	------------	--	---	-------	--------	-------	--------	--------	-------

-20-
27

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

Celkom

110,412

441,867

552,279

3,399

21-

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa

Objekt: Rekonštrukcia striech v SBM - II. etapa

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

109,800 862,752 972,552 9,256

94 - Lešenie a stavebné výťahy

109,800 625,961 735,761 9,256

1	R	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	180,000	0,864	0,180	155,340	155,520	4,628
2	R	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	180,000	0,643	109,620	6,120	115,740	0,000
3	R	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	180,000	0,534	0,000	96,120	96,120	4,628
4	R	94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	180,000	1,866	0,000	335,880	335,880	0,000
5	R	94900-9101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	t	1,910	17,016	0,000	32,501	32,501	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000 236,791 236,791 0,000

6	R	76425-2911	Klamp. oprava-úprava exist. Cu pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -45	m	20,000	11,533	0,000	230,660	230,660	0,000
7	R	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	4,610	1,330	0,000	6,131	6,131	0,000

Celkom

109,800 862,752 972,552 9,256

-22-
24

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa
Objekt: Dom Cachovne

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.
Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka
Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

0,000 96,068 96,068 0,000

97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p

0,000 96,068 96,068 0,000

1	R	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	1,980	6,145	0,000	12,167	12,167	0,000
2	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,980	9,360	0,000	18,533	18,533	0,000
3	R	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	25,740	0,328	0,000	8,443	8,443	0,000
4	R	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,980	6,200	0,000	12,276	12,276	0,000
5	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,980	22,550	0,000	44,649	44,649	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 213,607 2 601,642 4 815,249 0,074

765 - Krytiny tvrdé

2 121,900 2 217,368 4 339,268 0,000

6	R	76536-1233	Montáž šindel drev. dvojité krytie rovné 500 mm, Pz klinec	m2	110,000	11,099	0,000	1 220,890	1 220,890	0,000
7	605	605 930100	Šindel drevený ručne štiepaný impregn. - rovina*	m2	110,000	19,290	2 121,900	0,000	2 121,900	0,000
8	R	76536-1810	Demontáž šindlovej krytiny do sute	m2	110,000	2,521	0,000	277,310	277,310	0,000
9	R	76590-1114	Zakrytie šk. striech podstreš. hydroiz. fóliou Nicofol 210	m2	132,000	4,226	0,000	557,832	557,832	0,000
10	R	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	%	57,620	2,800	0,000	161,336	161,336	0,000

783 - Nátery

91,707 384,274 475,981 0,074

11	R	78372-6500	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x - šindel*	m2	110,000	1,280	0,000	140,800	140,800	0,000
12	R	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. proti plesni a škodcom	m2	231,000	1,451	91,707	243,474	335,181	0,074

Celkom

2 213,607 2 697,710 4 911,317 0,074

-23-

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa
Objekt: Výmena drev. podlahý za kovovú roštovú

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.
 Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka
 Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 387,750 10 230,487 11 618,237 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

0,000 2 805,516 2 805,516 0,000

1	R	36031-5214	Nosný kam. múrik s bet. protiagr. v štolíni nad 200 do 1000m*	m3	25,200	111,330	0,000	2 805,516	2 805,516	0,000
---	---	------------	---	----	--------	---------	-------	-----------	-----------	-------

5 - KOMUNIKÁCIE

0,000 2 235,060 2 235,060 0,000

2	R	52463-7111	Montáž pôv. koľají na ocel. konštr. roz. do 900mm	m	450,000	1,976	0,000	889,200	889,200	0,000
3	R	52600-1011	Rozobratie koľaje na podvaloch	m	450,000	2,590	0,000	1 165,500	1 165,500	0,000
4	R	54130-1211	Odstrán. podvalov drevených pod koľajami rozchod 1000 mm	kus	540,000	0,334	0,000	180,360	180,360	0,000

95 - Rôzne dok.práce a práce na poz

1 387,750 2 133,170 3 520,920 0,000

5	R	95394-3112	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do chem. kotiev	kus	610,000	2,772	0,000	1 690,920	1 690,920	0,000
6	553	553 000001	Kotvenie ocel. PZ-L80x50x5-130mm+závit. tyč d24-500mm*	kus	610,000	2,275	1 387,750	0,000	1 387,750	0,000
7	R	95394-8242	Kotvy chem. do agres. prostr. M 24 do hl 400mm do kameňa s vyvŕtaním otvoru*	kus	610,000	0,725	0,000	442,250	442,250	0,000

97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p

0,000 2 368,694 2 368,694 0,000

8	R	97908-5111	Vodor. doprava rozobratých podvalov do 5 km	t	111,600	10,746	0,000	1 199,254	1 199,254	0,000
9	R	97908-5191	Prípl. za ďalší 1km vodor. dopravy rozobr. podvalov	t	275,400	0,488	0,000	134,395	134,395	0,000
10	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	45,900	22,550	0,000	1 035,045	1 035,045	0,000

99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt

0,000 688,047 688,047 0,000

11	R	99825-2111	Presun hmôt pre štôlne razené dl. zvislého presunu do 25m	t	92,034	6,988	0,000	643,134	643,134	0,000
----	---	------------	---	---	--------	-------	-------	---------	---------	-------

-42-
28

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
12	R	99825-2119	Pripl. za zväčšený presun štôlne do 1km na povrchu	t	92,034	0,488	0,000	44,913	44,913	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

16 533,734 10 616,879 27 150,613 0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

16 533,734 10 616,879 27 150,613 0,000

13	R	76759-0120	Montáž podlahových konštr. roštov skrutkovaním vr. mater.	kg	5 445,000	0,421	0,000	2 292,345	2 292,345	0,000
14	553	553 245010	Podlahový rošt PZ /P/ 30x30/500x1000*	kus	495,000	12,672	6 272,640	0,000	6 272,640	0,000
15	R	76759-0192	Montáž podlahových konštrukcií, príplatok za úpravu roštov (odhad)	m	150,000	1,429	0,000	214,350	214,350	0,000
16	R	76799-5102	Montáž atyp. stavebn. doplnk. konštr. do 10 kg	kg	8 265,600	0,893	0,000	7 381,181	7 381,181	0,000
17	R	76799-5104	Montáž atyp. stavebn. doplnk. konštr. do 50 kg (IPE lč.14)	kg	232,200	0,973	0,000	225,931	225,931	0,000
18	553	553 000030	Ocel. konštr. PZ vr. spoj. prostr.-predbežná cena*	kg	8 922,690	1,150	10 261,094	0,000	10 261,094	0,000
19	R	99876-7103	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	17,772	18,250	0,000	324,339	324,339	0,000
20	R	99876-7193	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre kov. stav. konštr.	t	17,772	10,057	0,000	178,733	178,733	0,000

Celkom

17 921,484 20 847,366 38 768,850 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa

Objekt: Budova úklonnej dráhy - Kachelmanov el. vrátok

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

122,000 381,405 503,405 10,284

94 - Lešenie a stavebné výťahy

122,000 322,308 444,308 10,284

1	R	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	200,000	0,864	0,200	172,600	172,800	5,142
2	R	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	200,000	0,643	121,800	6,800	128,600	0,000
3	R	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	200,000	0,534	0,000	106,800	106,800	5,142
4	R	94900-9101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	t	2,122	17,016	0,000	36,108	36,108	0,000

97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p

0,000 59,097 59,097 0,000

5	R	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	1,218	6,145	0,000	7,485	7,485	0,000
6	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,218	9,360	0,000	11,400	11,400	0,000
7	R	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	15,834	0,328	0,000	5,194	5,194	0,000
8	R	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,218	6,200	0,000	7,552	7,552	0,000
9	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,218	22,550	0,000	27,466	27,466	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 176,787 2 152,151 3 328,938 0,033

762 - Konštrukcie tesárske

190,849 326,534 517,383 0,016

10	R	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	50,000	2,150	0,000	107,500	107,500	0,000
11	R	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	50,000	3,550	0,000	177,500	177,500	0,000
12	605	605 171040	Lata SM 1 dl. 400-500cm	m3	0,700	245,000	171,500	0,000	171,500	0,000
13	R	76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	m2	50,000	0,382	0,000	19,100	19,100	0,000

26-
4

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	R	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	0,700	27,869	19,349	0,159	19,508	0,016
15	R	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	4,950	4,500	0,000	22,275	22,275	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

							0,000	348,286	348,286	0,000
16	R	76435-2203	Klomp. PZ pl. žľaby pododk vap. polkruh. rš 330 dl 5m- vr. hákov a doplnkov	m	16,000	13,374	0,000	213,984	213,984	0,000
17	R	76435-2811	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST vr. hákov	m	16,000	0,562	0,000	8,992	8,992	0,000
18	R	76445-4203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 vr. objímok	m	10,000	11,405	0,000	114,050	114,050	0,000
19	R	76445-4802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	10,000	0,494	0,000	4,940	4,940	0,000
20	R	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	4,880	1,295	0,000	6,320	6,320	0,000

765 - Krytiny tvrdé

							964,500	825,265	1 789,765	0,000
21	R	76536-1233	Montáž šindel drev. dvojité krytie rovné 500 mm, Pz klinec	m2	50,000	11,099	0,000	554,950	554,950	0,000
22	605	605 930100	Šindel drevený ručne štiepaný impregn. - rovina*	m2	50,000	19,290	964,500	0,000	964,500	0,000
23	R	76536-1810	Demontáž šindlovej krytiny do sute	m2	50,000	2,521	0,000	126,050	126,050	0,000
24	R	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	23,650	6,100	0,000	144,265	144,265	0,000

783 - Nátery

							21,438	652,066	673,504	0,017
25	R	78360-1815	Odstránenie, očistenie náterov z tesárskych konštr.	m2	350,000	0,621	0,000	217,350	217,350	0,000
26	R	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie (drev. plášť)	m2	180,000	0,890	0,000	160,200	160,200	0,000
27	R	78372-6500	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x - šindel**	m2	170,000	1,280	0,000	217,600	217,600	0,000
28	R	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. proti plesni a škodcom	m2	54,000	1,451	21,438	56,916	78,354	0,017

Celkom

1 298,787 2 533,556 3 832,343 10,318

27-
14

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa

Objekt: Oprava vonkajších omietok

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 684,541 20 605,855 23 290,396 144,467

1 - ZEMNE PRÁCE

70,300 295,753 366,053 0,000

1	R	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,000	17,711	0,000	88,555	88,555	0,000
2	R	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	5,000	5,018	0,000	25,090	25,090	0,000
3	R	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	2,000	5,709	0,000	11,418	11,418	0,000
4	R	16270-1190	Poplatok za skládku*	t	3,600	25,550	0,000	91,980	91,980	0,000
5	R	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	5,000	10,457	0,000	52,285	52,285	0,000
6	R	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	5,000	5,285	0,000	26,425	26,425	0,000
7	583	583 313470	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4*	m3	2,000	35,150	70,300	0,000	70,300	0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

64,464 347,965 412,429 3,346

8	R	31920-1311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm (podľa skutočnosti)	m2	114,500	3,602	64,464	347,965	412,429	3,346
---	---	------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	-------

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2,628 1,076 3,704 0,324

9	R	45157-7877	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm	m2	2,000	1,852	2,628	1,076	3,704	0,324
---	---	------------	--	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

5 - KOMUNIKÁCIE

24,038 22,266 46,304 1,213

10	R	59451-1111	Dlažba z lomového kameňa hr. do 25 cm do lôžka z betónu (prispôbiť exist.dl.)	m2	2,000	23,152	24,038	22,266	46,304	1,213
----	---	------------	---	----	-------	--------	--------	--------	--------	-------

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

974,751 10 766,016 11 740,767 32,973

11	R	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	154,100	1,011	38,525	117,270	155,795	0,016
----	---	------------	---	----	---------	-------	--------	---------	---------	-------

-2P-
14

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
12	611	611 955080	Folia PE 0.20 mm	m2	161,805	0,840	135,916	0,000	135,916	0,000
13	R	62142-1132	Omietka vonk. podhl'adov vápenná hladká zlož. I až II-oprava do 10%	m2	22,550	10,682	20,791	220,088	240,879	0,960
14	R	62242-1121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	m2	207,800	3,667	131,122	630,881	762,003	8,044
15	R	62242-1131	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II	m2	207,800	4,680	114,498	858,006	972,504	8,443
16	R	62242-2111	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 10 %	m2	1 392,300	1,194	338,329	1 324,077	1 662,406	9,028
17	R	62242-2211	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 20%	m2	569,700	1,665	176,037	772,514	948,551	6,373
18	R	62246-6112	Príprava podkladu, pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	207,800	2,533	0,000	526,357	526,357	0,000
19	R	62246-6115	Príprava podkladu pod omietky vonk.stien, zvýš. príľnavosti	m2	207,800	0,949	19,533	177,669	197,202	0,109
20	R	62247-1210	Náter vonk. stien vápenný 2x + 1x penetrácia*	m2	2 395,300	2,563	0,000	6 139,154	6 139,154	0,000

94 - Lešenie a stavebné výťahy

							1 548,360	6 764,024	8 312,384	106,610
21	R	94194-1032	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	2 032,000	0,825	0,000	1 676,400	1 676,400	48,748
22	R	94194-1192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	m2	2 032,000	0,731	1 402,080	83,312	1 485,392	0,000
23	R	94194-1832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	2 032,000	0,510	0,000	1 036,320	1 036,320	48,748
24	R	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m (hl. dvor)	m2	120,000	2,688	146,280	176,280	322,560	9,114
25	R	94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	2 032,000	1,866	0,000	3 791,712	3 791,712	0,000

96 - Búranie konštrukcií

							0,000	24,383	24,383	0,000
26	R	96502-2131	Búranie dlažieb z lom. kameňa alebo kociek nad 1 m2	m2	2,000	2,220	0,000	4,440	4,440	0,000
27	R	96504-2131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	m3	0,200	99,716	0,000	19,943	19,943	0,000

97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p

							0,000	1 734,377	1 734,377	0,000
28	R	97801-5221	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 10 %	m2	1 617,800	0,110	0,000	177,958	177,958	0,000
29	R	97801-5231	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 20 %	m2	569,700	0,259	0,000	147,552	147,552	0,000
30	R	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	207,800	0,737	0,000	153,149	153,149	0,000
31	R	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	27,439	6,145	0,000	168,613	168,613	0,000
32	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	27,439	9,360	0,000	256,829	256,829	0,000
33	R	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	274,390	0,328	0,000	90,000	90,000	0,000
34	R	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	t	27,439	4,429	0,000	121,527	121,527	0,000
35	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	27,439	22,550	0,000	618,749	618,749	0,000

999 - HSV ostatné

							0,000	649,995	649,995	0,000
--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------	----------------	--------------

-29-
✓

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
36	R	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	79,627	8,163	0,000	649,995	649,995	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

45,938 1 958,362 2 004,300 0,005

721 - Vnútná kanalizácia

0,000 407,082 407,082 0,000

37	R	72117-2111	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 150 vr. napojenia na exist. šachtu	m	12,500	20,640	0,000	258,000	258,000	0,000
38	R	72124-2117	Lapače strešných spavenín liatinové DN 150	kus	1,000	149,082	0,000	149,082	149,082	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000 739,718 739,718 0,000

39	R	76425-2911	Klomp. úprava exist. Cu pl. žľaby pododkvap. polkruhové vr. hákov (úprava spádu)	m	22,200	11,533	0,000	256,033	256,033	0,000
40	R	76425-9211	Klomp. Cu pl. žľaby kotlík d do 150	kus	1,000	29,229	0,000	29,229	29,229	0,000
41	R	76435-1837	Klomp. demont. hákov -45ST k opätovnému použitiu	kus	24,000	0,575	0,000	13,800	13,800	0,000
42	R	76435-2821	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 500-45ST k opätovnému použitiu	m	22,200	0,415	0,000	9,213	9,213	0,000
43	R	76455-4204	Klomp. Cu pl. rúry odpadové kruhové d-150 vr. objímok - nové	m	13,000	28,978	0,000	376,714	376,714	0,000
44	R	76455-6944	Klomp. Cu pl. kolien horných kruhových d 150 mm - nové	kus	2,000	21,650	0,000	43,300	43,300	0,000
45	R	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	12,030	0,950	0,000	11,429	11,429	0,000

783 - Nátery

45,938 811,562 857,500 0,005

46	R	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	m2	2 187,500	0,392	45,938	811,562	857,500	0,005
----	---	------------	--	----	-----------	-------	--------	---------	---------	-------

Celkom

2 730,479 22 564,217 25 294,696 144,472

-30-
14

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa

Objekt: Rekonštrukcia striech v SBM - II. etapa

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 101,562 8 786,920 9 888,482 84,997

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

0,000 1 502,500 1 502,500 0,000

1	R	31624-7111	Oprava existujúcich komínov vr. krycej dosky*	kus	5,000	150,000	0,000	750,000	750,000	0,000
2	R	31723-5811	Doplnenie muriva ríms kordon. a hlavných	m3	3,500	215,000	0,000	752,500	752,500	0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

121,942 1 291,568 1 413,510 3,776

3	R	62142-1121	Omietka vonk. podhládov vápenná hrubá zatretá (rímsa)	m2	16,000	5,351	14,112	71,504	85,616	0,650
4	R	62142-1133	Omietka vonk. podhládov vápenná hladká zlož. III	m2	16,000	14,606	15,808	217,888	233,696	0,728
5	R	62242-1121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	m2	28,000	3,667	17,668	85,008	102,676	1,084
6	R	62242-1131	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II	m2	28,000	4,680	15,428	115,612	131,040	1,138
7	R	62246-6112	Príprava podkladu, pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	86,000	2,533	0,000	217,838	217,838	0,000
8	R	62246-6141	Stierka vonkajších stien vyrovnávacia,strojne, ručne nanášaná hr.3 mm (komíny)	m2	42,000	5,021	58,926	151,956	210,882	0,176
9	R	62247-1210	Náter vonk. stien vápenný 2x + 1x penetrácia*	m2	86,000	2,563	0,000	220,418	220,418	0,000
10	R	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	42,000	5,032	0,000	211,344	211,344	0,000

94 - Lešenie a stavebné výťahy

979,620 5 151,490 6 131,110 81,221

11	R	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	1 550,000	0,864	1,550	1 337,650	1 339,200	39,851
12	R	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	1 550,000	0,643	943,950	52,700	996,650	0,000
13	R	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	1 550,000	0,534	0,000	827,700	827,700	39,851
14	R	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m (komíny)	m2	20,000	3,763	34,120	41,140	75,260	1,519
15	R	94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	1 550,000	1,866	0,000	2 892,300	2 892,300	0,000

Handwritten signature and initials.

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p

							0,000	415,451	415,451	0,000
16	R	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	86,000	1,474	0,000	126,764	126,764	0,000
17	R	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	5,074	6,145	0,000	31,180	31,180	0,000
18	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,074	9,360	0,000	47,493	47,493	0,000
19	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,074	9,360	0,000	47,493	47,493	0,000
20	R	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	50,740	0,328	0,000	16,643	16,643	0,000
21	R	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,074	6,200	0,000	31,459	31,459	0,000
22	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	5,074	22,550	0,000	114,419	114,419	0,000

999 - HSV ostatné

							0,000	425,911	425,911	0,000
23	R	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	29,960	14,216	0,000	425,911	425,911	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

0,000 2 800,642 2 800,642 0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

							0,000	2 110,539	2 110,539	0,000
24	R	76425-2911	Klomp. úprava exist. Cu pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -45	m	183,000	11,533	0,000	2 110,539	2 110,539	0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

							0,000	690,103	690,103	0,000
25	R	76799-6510	Oprava exist. komínových hlavíc*	kus	2,000	105,000	0,000	210,000	210,000	0,000
26	R	76799-6520	M+D oceľ. komínovej hlavice*	kus	3,000	155,000	0,000	465,000	465,000	0,000
27	R	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	13,730	1,100	0,000	15,103	15,103	0,000

Celkom

1 101,562 11 587,562 12 689,124 84,997

-32-
4

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa

Objekt: Strojovňa budovy lanovice z Lil šachty

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

122,000 322,308 444,308 10,284

94 - Lešenie a stavebné výťahy

122,000 322,308 444,308 10,284

1	R	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	200,000	0,864	0,200	172,600	172,800	5,142
2	R	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	200,000	0,643	121,800	6,800	128,600	0,000
3	R	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	200,000	0,534	0,000	106,800	106,800	5,142
4	R	94900-9101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	t	2,122	17,016	0,000	36,108	36,108	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

0,000 386,040 386,040 0,000

783 - Nátery

0,000 386,040 386,040 0,000

5	R	78360-1815	Očistenie tesárskych konštr.	m2	240,000	0,621	0,000	149,040	149,040	0,000
6	R	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie (drev. plášť)	m2	180,000	0,890	0,000	160,200	160,200	0,000
7	R	78372-6500	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x - šindel*	m2	60,000	1,280	0,000	76,800	76,800	0,000

Celkom

122,000 708,348 830,348 10,284

33-
24

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa
Objekt: Ťažná veža Márie šachty

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.
 Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka
 Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

152,500 869,393 1 021,893 12,855

94 - Lešenie a stavebné výťahy

152,500 869,393 1 021,893 12,855

1	R	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	250,000	0,864	0,250	215,750	216,000	6,428
2	R	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	250,000	0,643	152,250	8,500	160,750	0,000
3	R	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	250,000	0,534	0,000	133,500	133,500	6,428
4	R	94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	250,000	1,866	0,000	466,500	466,500	0,000
5	R	94900-9101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	t	2,653	17,016	0,000	45,143	45,143	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

222,180 617,390 839,570 0,093

783 - Nátery

222,180 617,390 839,570 0,093

6	R	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	m2	210,000	0,409	3,150	82,740	85,890	0,000
7	R	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	m2	210,000	2,006	219,030	202,230	421,260	0,092
8	R	78360-1815	Očistenie tesárskych konštr.	m2	220,000	0,621	0,000	136,620	136,620	0,000
9	R	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie (drev. plášť)	m2	220,000	0,890	0,000	195,800	195,800	0,000

Celkom

374,680 1 486,783 1 861,463 12,948

-34-
24-

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa
Objekt: Ťažná veža Ondrej šachty

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.
 Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka
 Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

201,300 1 147,583 1 348,883 16,969

94 - Lešenie a stavebné výťahy

201,300 1 147,583 1 348,883 16,969

1	R	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	330,000	0,864	0,330	284,790	285,120	8,484
2	R	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	330,000	0,643	200,970	11,220	212,190	0,000
3	R	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	330,000	0,534	0,000	176,220	176,220	8,484
4	R	94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	330,000	1,866	0,000	615,780	615,780	0,000
5	R	94900-9101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	t	3,501	17,016	0,000	59,573	59,573	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

576,453 1 360,787 1 937,240 0,231

783 - Nátery

576,453 1 360,787 1 937,240 0,231

6	R	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním a očistenie	m2	665,000	0,409	9,975	262,010	271,985	0,001
7	R	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné (ťažná veža)	m2	317,000	1,997	142,650	490,399	633,049	0,051
8	R	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	317,000	1,054	60,864	273,254	334,118	0,026
9	R	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a základ. náter	m2	348,000	2,006	362,964	335,124	698,088	0,153

Celkom

777,753 2 508,370 3 286,123 17,200

25-
24

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa

Objekt: Strojovňa ťažnej veže Ondrej šachty

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

0,000 273,647 273,647 0,000

97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p

0,000 273,647 273,647 0,000

1	R	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	5,640	6,145	0,000	34,658	34,658	0,000
2	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,640	9,360	0,000	52,790	52,790	0,000
3	R	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	73,320	0,328	0,000	24,049	24,049	0,000
4	R	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,640	6,200	0,000	34,968	34,968	0,000
5	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	5,640	22,550	0,000	127,182	127,182	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

251,725 2 418,711 2 670,436 0,073

762 - Konštrukcie tesárske

204,482 400,559 605,041 0,035

6	R	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	120,000	1,075	0,000	129,000	129,000	0,000
7	R	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	120,000	1,775	0,000	213,000	213,000	0,000
8	605	605 171040	Lata SM 1 dl. 400-500cm	m3	1,500	122,500	183,750	0,000	183,750	0,000
9	R	76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	m2	120,000	0,273	0,000	32,760	32,760	0,000
10	R	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	1,500	13,935	20,732	0,171	20,903	0,035
11	R	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	11,390	2,250	0,000	25,628	25,628	0,000

765 - Krytiny tvrdé

0,000 1 892,726 1 892,726 0,000

12	R	76531-2110	Zastreš. jednoduché jednodr. škridl. na sucho	m2	120,000	12,575	0,000	1 509,000	1 509,000	0,000
13	R	76531-2810	Demontáž do sute jednodr. škridl. na sucho	m2	120,000	1,568	0,000	188,160	188,160	0,000

-36-
24

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	R	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	32,060	6,100	0,000	195,566	195,566	0,000
783 - Nátery							47,243	125,426	172,669	0,038
15	R	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. proti plesni a škodcom	m2	119,000	1,451	47,243	125,426	172,669	0,038
Celkom							251,725	2 692,358	2 944,083	0,073

-37-
24

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa
Objekt: Dom Podmanických

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.
 Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka
 Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

0,000 15,721 15,721 0,000

97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p

0,000 15,721 15,721 0,000

1	R	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,324	6,145	0,000	1,991	1,991	0,000
2	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,324	9,360	0,000	3,033	3,033	0,000
3	R	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	4,212	0,328	0,000	1,382	1,382	0,000
4	R	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,324	6,200	0,000	2,009	2,009	0,000
5	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,324	22,550	0,000	7,306	7,306	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

361,512 329,972 691,484 0,012

765 - Krytiny tvrdé

347,220 268,988 616,208 0,000

6	R	76536-1233	Montáž šindel drev. dvojité krytie rovné 500 mm, Pz klinec	m2	18,000	11,099	0,000	199,782	199,782	0,000
7	605	605 930100	Šindel drevený ručne štiepaný impregn. - rovina*	m2	18,000	19,290	347,220	0,000	347,220	0,000
8	R	76536-1810	Demontáž šindlovej krytiny do sute	m2	18,000	2,521	0,000	45,378	45,378	0,000
9	R	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	%	8,510	2,800	0,000	23,828	23,828	0,000

783 - Nátery

14,292 60,984 75,276 0,012

10	R	78372-6500	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x - šindel*	m2	18,000	1,280	0,000	23,040	23,040	0,000
11	R	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. proti plesni a škodcom	m2	36,000	1,451	14,292	37,944	52,236	0,012

Celkom

361,512 345,693 707,205 0,012

13.1.2014

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa
Objekt: Starý zámok - soc. zariadenie a zázemie katering

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
 Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.
 Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka
 Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

744,171 5 238,610 5 982,781 20,675

1 - ZEMNE PRÁCE

35,150 666,613 701,763 0,000

1	R	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	5,500	56,948	0,000	313,214	313,214	0,000
2	R	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	5,500	1,413	0,000	7,772	7,772	0,000
3	R	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	5,500	5,709	0,000	31,400	31,400	0,000
4	R	16270-1190	Poplatok za skládku*	t	9,900	25,550	0,000	252,945	252,945	0,000
5	R	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,500	8,280	0,000	45,540	45,540	0,000
6	R	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,000	10,457	0,000	10,457	10,457	0,000
7	R	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,000	5,285	0,000	5,285	5,285	0,000
8	583	583 313470	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4*	m3	1,000	35,150	35,150	0,000	35,150	0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

0,000 315,444 315,444 0,000

9	R	31023-7281	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehliami v murive hr. do 90 cm	kus	1,000	43,994	0,000	43,994	43,994	0,000
10	R	31023-7292	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehliami v murive hr. do 135 cm	kus	1,000	66,046	0,000	66,046	66,046	0,000
11	R	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 (101-103)	m2	10,100	20,337	0,000	205,404	205,404	0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

656,856 1 875,960 2 532,816 18,395

12	R	61142-1411	Oprava váp. omietky stropov hrubých 30-50%	m2	71,400	3,063	24,633	194,065	218,698	1,232
13	R	61142-2122	Omietka vnút. váp. klenieb alebo škrapín hladká	m2	71,400	5,155	0,000	368,067	368,067	0,000
14	R	61242-1411	Oprava váp. omiet. vnút. stien hrubých 30-50%	m2	127,200	2,433	39,305	270,173	309,478	1,955
15	R	61242-1626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	m2	132,300	4,101	93,668	448,894	542,562	4,918
16	R	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu (101-103)	m2	21,500	4,981	0,000	107,092	107,092	0,000

-39-
14

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	R	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	m3	4,432	73,171	242,603	81,691	324,294	9,907
18	R	63131-9153	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny min. tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	m3	4,432	11,633	0,000	51,557	51,557	0,000
19	R	63131-9173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	4,432	3,527	0,000	15,632	15,632	0,000
20	R	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,318	936,981	256,647	41,313	297,960	0,383
21	R	63245-0134	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 50 mm	m2	44,320	6,712	0,000	297,476	297,476	0,000

94 - Lešenie a stavebné výťahy

							50,924	51,500	102,424	2,277
22	R	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	44,320	2,311	50,924	51,500	102,424	2,277

95 - Rôzne dok.práce a práce na poz

							1,241	73,527	74,768	0,002
23	R	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	44,320	1,687	1,241	73,527	74,768	0,002

96 - Búranie konštrukcií

							0,000	480,015	480,015	0,000
24	R	96504-2231	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	m3	6,700	71,644	0,000	480,015	480,015	0,000

97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p

							0,000	1 493,378	1 493,378	0,000
25	R	97102-4481	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm	kus	1,000	34,875	0,000	34,875	34,875	0,000
26	R	97102-4491	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. nad 90 cm*	kus	1,000	34,875	0,000	34,875	34,875	0,000
27	R	97103-3231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	5,000	1,586	0,000	7,930	7,930	0,000
28	R	97402-9164	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	2,000	11,087	0,000	22,174	22,174	0,000
29	R	97403-1153	Vysekanie rýh v tehennom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	4,000	2,408	0,000	9,632	9,632	0,000
30	R	97801-1161	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. 30-50 %	m2	71,400	1,331	0,000	95,033	95,033	0,000
31	R	97801-3161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. 30-50 %	m2	127,200	1,331	0,000	169,303	169,303	0,000
32	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,312	9,360	0,000	190,120	190,120	0,000
33	R	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	203,120	0,328	0,000	66,623	66,623	0,000
34	R	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,312	6,200	0,000	125,934	125,934	0,000
35	R	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	324,992	0,858	0,000	278,843	278,843	0,000
36	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	20,312	22,550	0,000	458,036	458,036	0,000

99 - Vnútroštaveniskový presun hmôt

							0,000	282,173	282,173	0,000
37	R	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	34,665	5,036	0,000	174,573	174,573	0,000

04-
14

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38	R	99801-1015	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	t	34,665	3,104	0,000	107,600	107,600	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 163,029 5 846,518 7 009,547 0,023

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

150,831 158,008 308,839 0,000

39	R	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	44,320	0,169	0,000	7,490	7,490	0,000
40	628	628 2B0753	Náter penetračný / 10 kg	kus	2,500	16,500	41,250	0,000	41,250	0,000
41	R	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	44,320	3,187	0,000	141,248	141,248	0,000
42	628	628 311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	m2	50,968	2,150	109,581	0,000	109,581	0,000
43	R	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,990	2,550	0,000	7,625	7,625	0,000
44	R	99871-1292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	%	2,990	0,550	0,000	1,645	1,645	0,000

721 - Vnútna kanalizácia

31,118 243,440 274,558 0,013

45	R	72110-0911	M+D kanalizačná čistiaca tvarovka D 110	kus	1,000	14,105	0,000	14,105	14,105	0,000
46	R	72117-0955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	kus	1,000	31,707	0,000	31,707	31,707	0,000
47	R	72117-0966	Opr. PVC potrubia, napojenie na stávaj. potrubia do D 125 (podľa skutočnosti)	kus	1,000	9,468	0,000	9,468	9,468	0,000
48	R	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	4,500	9,542	16,245	26,694	42,939	0,007
49	R	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	9,000	11,799	0,000	106,191	106,191	0,000
50	R	72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114 (podľa potreby)	m	9,000	0,595	0,000	5,355	5,355	0,000
51	R	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	6,000	4,740	10,758	17,682	28,440	0,004
52	R	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	2,500	4,846	3,873	8,242	12,115	0,002
53	R	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	5,000	1,439	0,000	7,195	7,195	0,000
54	R	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	2,000	1,593	0,000	3,186	3,186	0,000
55	R	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	22,000	0,445	0,242	9,548	9,790	0,000
56	R	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,860	0,700	0,000	2,702	2,702	0,000
57	R	99872-1292	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	%	3,900	0,350	0,000	1,365	1,365	0,000

722 - Vnútny vodovod

39,900 633,883 673,783 0,011

58	R	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	m	30,000	7,227	33,030	183,780	216,810	0,005
59	R	72217-4912	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm	m	30,000	1,505	0,000	45,150	45,150	0,000
60	R	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	30,000	1,575	0,000	47,250	47,250	0,000
61	R	72222-0133	Nástenka pre pevné rúrk D20	kus	8,000	6,685	0,000	53,480	53,480	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
62	R	72223-0102	Uzatvárací ventil G 3/4	kus	11,000	23,450	0,000	257,950	257,950	0,000
63	R	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	30,000	0,865	6,000	19,950	25,950	0,006
64	R	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	30,000	0,590	0,870	16,830	17,700	0,000
65	R	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	kus	1,000	1,504	0,000	1,504	1,504	0,000
66	R	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	9,510	0,490	0,000	4,660	4,660	0,000
67	R	99872-2292	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	%	9,510	0,350	0,000	3,329	3,329	0,000

725 - Zariadenie predmety

							0,000	2 133,230	2 133,230	0,000
68	R	72511-2300	Záchodová misa kombi kompletná, štandardná kvalita	kus	3,000	110,150	0,000	330,450	330,450	0,000
69	R	72511-9309	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	3,000	5,158	0,000	15,474	15,474	0,000
70	R	72512-2100	Pisoár kompletný, štandardná kvalita	kus	2,000	99,880	0,000	199,760	199,760	0,000
71	R	72513-7111	Splach. zariadenie, diel. rúrka ocel. pozink pre pisoár	kus	2,000	15,500	0,000	31,000	31,000	0,000
72	R	72513-8000	M+D deliaca stienka medzi pisoármi*	kus	1,000	298,000	0,000	298,000	298,000	0,000
73	R	72513-9102	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	kus	2,000	6,500	0,000	13,000	13,000	0,000
74	R	72521-2200	Umývadlo so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	4,000	45,150	0,000	180,600	180,600	0,000
75	R	72531-9201	Drez dvojité so zápach uzávierkou, štandardná kvalita	kus	1,000	168,550	0,000	168,550	168,550	0,000
76	R	72531-9202	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	5,000	3,500	0,000	17,500	17,500	0,000
77	R	72553-5221	Štand. zostava armatúr pred ohrev. (uzatvárací, poistný, vypúšť., spätný)	kus	1,000	105,000	0,000	105,000	105,000	0,000
78	R	72553-9103	M+D tlak. zásob. ohrievača vody s rýchloohrevom EO 120EL (2-3kW) vr. tlakomera	kus	1,000	341,500	0,000	341,500	341,500	0,000
79	R	72581-0202	Ventil nástenný G 3/4 štandardná kvalita	kus	5,000	12,550	0,000	62,750	62,750	0,000
80	R	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	kus	3,000	4,810	0,000	14,430	14,430	0,000
81	R	72582-0200	Batéria drezová štandardná kvalita	kus	1,000	42,550	0,000	42,550	42,550	0,000
82	R	72582-1300	Batéria umývadlová štandardná kvalita	kus	4,000	35,880	0,000	143,520	143,520	0,000
83	R	72586-0010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	kus	5,000	28,500	0,000	142,500	142,500	0,000
84	R	72598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	1,000	18,150	0,000	18,150	18,150	0,000
85	R	99872-5201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	21,240	0,300	0,000	6,372	6,372	0,000
86	R	99872-5292	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre zariadenie predmety	%	21,240	0,100	0,000	2,124	2,124	0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

							0,000	784,122	784,122	0,000
87	R	76311-9111	Ochrana sadrokartónových hrán uholníkom Pz	m	3,700	1,621	0,000	5,998	5,998	0,000
88	R	76311-9210	Základný penetračný náter	m2	10,100	0,692	0,000	6,989	6,989	0,000
89	R	76312-3245	Predsadená stena sádkart. 1xopláštená GKFI 12,5mm (101-103)*	m2	10,100	24,155	0,000	243,966	243,966	0,000
90	R	76371-1110	Steny z HPL dosiek WC vr. dverí (101-103)*	m2	21,500	22,150	0,000	476,225	476,225	0,000

-42-
4

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
91	R	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7,330	4,500	0,000	32,985	32,985	0,000
92	R	99876-3294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	%	7,330	2,450	0,000	17,959	17,959	0,000

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

							442,130	693,156	1 135,286	0,000
93	R	77157-5104	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	m2	44,320	11,000	0,000	487,520	487,520	0,000
94	597	597 637400	Dlažba keramická - prispôbiť už použitým na prízemí	m2	46,540	9,500	442,130	0,000	442,130	0,000
95	R	77159-1192	Prípl. k podlahám za parketový vzor dlažby	m2	44,320	3,395	0,000	150,466	150,466	0,000
96	R	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	12,260	3,550	0,000	43,523	43,523	0,000
97	R	99877-1292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	%	12,260	0,950	0,000	11,647	11,647	0,000

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

							496,379	552,372	1 048,751	0,000
98	R	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. do lepidla	m2	47,800	11,000	0,000	525,800	525,800	0,000
99	597	597 4A2288	Obklad keramický	m2	50,190	9,890	496,379	0,000	496,379	0,000
100	R	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	10,220	2,000	0,000	20,440	20,440	0,000
101	R	99878-1292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	%	10,220	0,600	0,000	6,132	6,132	0,000

783 - Nátery

							2,671	648,307	650,978	0,000
102	R	78380-1811	Odstránenie náterov z omietok stropov oškrabaním	m2	71,400	1,427	0,000	101,888	101,888	0,000
103	R	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	m2	127,200	0,392	2,671	47,191	49,862	0,000
104	R	78382-4125	Nátery betónových povrchov penetračné*	m2	44,320	1,980	0,000	87,754	87,754	0,000
105	R	78389-5020	Nátery vnút. omiet. dvojnásobné	m2	203,700	1,258	0,000	256,255	256,255	0,000
106	R	78389-5050	Nátery penetračné vnútorných stien a stropov*	m2	203,700	0,762	0,000	155,219	155,219	0,000

PRÁCE A DODÁVKY M

							0,000	3 458,910	3 458,910	0,000
							0,000	3 458,910	3 458,910	0,000
107	R	21001-0000	M+D elektroinštalácie - viď prílohu*	kpl	1,000	3 458,910	0,000	3 458,910	3 458,910	0,000

Celkom

1 907,200 14 544,038 16 451,238 20,698

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa

Objekt: Starý zámok - soc. zariadenie a zázemie keteringu

Časť: 181 - Sociálne zariadenie a zázemie keteringu

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka

Dátum: 15.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

97 Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce

0,000 223,576 223,576 0,000

	R	971024481	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 900 mm, -0,49700t	ks	3,000	24,412	0,000	73,236	73,236	0,000
	R	973046121	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 50x50x50 mm	ks	32,000	0,907	0,000	29,024	29,024	0,000
	R	974029121	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	6,000	1,786	0,000	10,716	10,716	0,000
	R	974029122	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	50,000	2,212	0,000	110,600	110,600	0,000

921 Elektromontáže

813,224 1 414,238 2 227,462 0,095

	R	210010044	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2429	m	11,000	0,919	0,000	10,109	10,109	0,000
	345	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	11,000	0,841	9,251	0,000	9,251	0,000
	R	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	20,000	0,719	0,000	14,380	14,380	0,000
	341	3410300438	Krabica univerzálna KPM 64 KA KOPOS	ks	20,000	0,395	7,900	0,000	7,900	0,001
	R	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	10,000	3,067	0,000	30,670	30,670	0,000
	345	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	10,000	0,824	8,240	0,000	8,240	0,000
	R	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000	0,452	0,000	2,260	2,260	0,000
	R	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	0,643	0,000	6,430	6,430	0,000
	R	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrasť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	13,000	2,452	0,000	31,876	31,876	0,000
	R	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	2,407	0,000	2,407	2,407	0,000

44-
14

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	345	3450230000	Spínač NDS S 1106-1	ks	1,000	2,111	2,111	0,000	2,111	0,000
	R	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep - radenie 6	ks	6,000	1,329	0,000	7,974	7,974	0,000
	345	3450230800	Spínač NDS1-1111 B č. 6	ks	6,000	1,880	11,280	0,000	11,280	0,000
	R	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000	3,151	0,000	6,302	6,302	0,000
	345	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	2,000	11,282	22,564	0,000	22,564	0,001
	R	210110001	Tlačítko hříbik IP 56	ks	1,000	3,150	0,000	3,150	3,150	0,000
	189	18915	Elektroinšalačný materiál a prístroje - ovládacie hlavice, signálky - TE-HI. ZB5AC4 hříbik cerv.40mm	ks	1,000	45,500	45,500	0,000	45,500	0,000
	R	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	2,156	0,000	4,312	4,312	0,000
	345	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojité	ks	2,000	1,611	3,222	0,000	3,222	0,000
	R	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	10,000	2,156	0,000	21,560	21,560	0,000
	345	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	10,000	1,240	12,400	0,000	12,400	0,001
	R	210120405	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	3,764	0,000	3,764	3,764	0,000
	358	3580760180	Istič LSN 25B/3 OEZ	ks	1,000	13,573	13,573	0,000	13,573	0,000
Svietidlá a rozvádzače										
	R		Rozvádzač RP-K	ks	1,000	955,000	0,000	955,000	955,000	0,000
	R	210190071	Montáž rozvádzača nedeliteľného do váhy 500 kg	ks	1,000	35,674	0,000	35,674	35,674	0,000
	R	210200010	Svietidlo interierové stropné, nástenné IP 40, kompaktné žiarivky 1x	ks	10,000	5,018	0,000	50,180	50,180	0,000
	348	3480117800	Svietidlo AMI SLIM 1x11W	ks	10,000	12,978	129,780	0,000	129,780	0,000
	348	3480728310	Svetelné zdroje Kompaktná žiarivka TS F7BX/SPX41/840/MIH AMI	ks	10,000	1,385	13,850	0,000	13,850	0,002
	R	210200027	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 40 dvojžiarovkové	ks	9,000	2,129	0,000	19,161	19,161	0,000
	348	3480714220	Stropné interiérové svietidlá SMO IP20 SMO 2x9W FLC opál so zdroj. AMI	ks	9,000	12,960	116,640	0,000	116,640	0,013
Svietidlá núdzové										
	R	210200132	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 42	ks	2,000	7,020	0,000	14,040	14,040	0,000
	348	3480724160	Núdzové svietidlá IP42 ZORKA 1x8W/1hod, len núdz.režim, autotest AMI	ks	2,000	26,250	52,500	0,000	52,500	0,006
	348	3480728320	Svetelné zdroje Kompaktná žiarivka TS F9BX/SPX41/840 MIH AMI	ks	2,000	1,385	2,770	0,000	2,770	0,000
	R	210292022	Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie	ks	1,000	1,413	0,000	1,413	1,413	0,000
	R	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	105,000	0,401	0,000	42,105	42,105	0,000
	341	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	105,000	0,363	38,115	0,000	38,115	0,015
	R	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	140,000	0,452	0,000	63,280	63,280	0,000

-45-
14

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	341	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	140,000	0,589	82,460	0,000	82,460	0,027
	R	210800156	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	20,000	0,560	0,000	11,200	11,200	0,000
	341	3410350095	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	20,000	3,170	63,400	0,000	63,400	0,012
	R	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	20,000	0,435	0,000	8,700	8,700	0,000
	341	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	20,000	0,599	11,980	0,000	11,980	0,004
	R	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000	0,501	0,000	10,020	10,020	0,000
	341	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	20,000	1,590	31,800	0,000	31,800	0,008
	R	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	35,000	0,401	0,000	14,035	14,035	0,000
	341	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	35,000	1,505	52,675	0,000	52,675	0,000
	R	210800520	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10 žž	m	20,000	0,452	0,000	9,040	9,040	0,000
	341	3410350203	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	20,000	1,551	31,020	0,000	31,020	0,000
	R	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 30x1,5	m	40,000	0,620	0,000	24,800	24,800	0,000
	341	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	40,000	0,363	14,520	0,000	14,520	0,006
	R	210800520	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10 žž	m	20,000	0,452	0,000	9,040	9,040	0,000
	341	3410350203	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	23,000	1,551	35,673	0,000	35,673	0,000
	R	210800520	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10 č	m	3,000	0,452	0,000	1,356	1,356	0,000

946 Zemné práce pri externých motážach 12,686 45,188 57,874 1,144

	R	460200104	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 20 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	11,000	1,656	0,000	18,216	18,216	0,000
	R	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	11,000	0,760	0,000	8,360	8,360	0,000
	583	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	1,144	9,570	10,948	0,000	10,948	1,144
	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	11,000	0,272	0,000	2,992	2,992	0,000
	Pol		Ochranná fólia z PVC šírka 33 cm	m	11,000	0,158	1,738	0,000	1,738	0,000
	R	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	11,000	1,420	0,000	15,620	15,620	0,000

Projekcia 0,000 500,000 500,000 0,000

	R		Projektová dokumentácia	ks	1,000	500,000	0,000	500,000	500,000	0,000
--	---	--	-------------------------	----	-------	---------	-------	---------	---------	-------

950 Revízia elektrických , tlakových a plynových zariadení 0,000 450,000 450,000 0,000

	R		Odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	450,000	0,000	450,000	450,000	0,000
--	---	--	-----------------------------	----	-------	---------	-------	---------	---------	-------

Celkom 825,910 2 633,002 3 458,912 1,239

-46-
24

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa
Objekt: Žiakov dom

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: UNIPRASTAV s.r.o.
Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval: Erik Kytka
Dátum: 13.01.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

220,729 3 423,510 3 644,239 15,666

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

0,000 150,000 150,000 0,000

1	R	31624-7111	Oprava existujúceho komína vr. krycej dosky*	kus	1,000	150,000	0,000	150,000	150,000	0,000
---	---	------------	--	-----	-------	---------	-------	---------	---------	-------

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

67,634 1 954,375 2 022,009 3,270

2	R	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	40,000	1,011	10,000	30,440	40,440	0,004
4	R	62242-1121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	m2	84,000	3,667	53,004	255,024	308,028	3,252
5	R	62242-2411	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 30-40%	m2	210,000	4,155	0,000	872,550	872,550	0,000
6	R	62246-6112	Príprava podkladu, pod omietky vonk. stien, strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	87,300	2,533	0,000	221,131	221,131	0,000
7	R	62246-6141	Stierka vonkajších stien vyrovnávacia, strojne, ručne nanášaná hr. 3 mm (komín)	m2	3,300	5,020	4,630	11,936	16,566	0,014
8	R	62247-1210	Náter vonk. stien vápenný 2x + 1x penetrácia*	m2	213,300	2,563	0,000	546,688	546,688	0,000
9	R	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	3,300	5,032	0,000	16,606	16,606	0,000

94 - Lešenie a stavebné výťahy

153,095 568,478 721,573 12,396

10	R	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	230,000	0,864	0,230	198,490	198,720	5,913
11	R	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	230,000	0,643	140,070	7,820	147,890	0,000
12	R	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	230,000	0,534	0,000	122,820	122,820	5,913
13	R	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m (komíny)	m2	7,500	3,763	12,795	15,428	28,223	0,570
14	R	94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	120,000	1,866	0,000	223,920	223,920	0,000

96 - Búranie konštrukcií

0,000 27,099 27,099 0,000

47-
17

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
15	R	96203-2631	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MV, MVC	m3	1,100	24,635	0,000	27,099	27,099	0,000

97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p

							0,000	494,637	494,637	0,000
16	R	97801-5251	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 40 % (fasáda)	m2	210,000	0,798	0,000	167,580	167,580	0,000
17	R	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % (komín)	m2	3,300	1,474	0,000	4,864	4,864	0,000
18	R	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	6,778	6,145	0,000	41,651	41,651	0,000
19	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,778	9,360	0,000	63,442	63,442	0,000
20	R	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	67,780	0,328	0,000	22,232	22,232	0,000
21	R	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,778	6,200	0,000	42,024	42,024	0,000
22	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	6,778	22,550	0,000	152,844	152,844	0,000

999 - HSV ostatné

							0,000	228,921	228,921	0,000
23	R	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	16,128	14,194	0,000	228,921	228,921	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

24,459 582,989 607,448 0,045

762 - Konštrukcie tesárske

17,865 51,509 69,374 0,043

24	R	76234-2911	Zalátov. otvoru striech latami 35/50 mm, vzd. do 0,22 m, plocha otvoru do 1 m2	m2	2,000	7,879	5,306	10,452	15,758	0,012
25	R	76234-3931	Zadebnenie otvoru striech doskami hr. do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	2,000	24,278	10,486	38,070	48,556	0,029
26	R	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	0,075	27,869	2,073	0,017	2,090	0,002
27	R	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,660	4,500	0,000	2,970	2,970	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000 340,408 340,408 0,000

28	R	76431-1931	Klomp. opr. PZ pl. zastrešenia hladkého 1000 -45 -25 (po komínoch)	m2	3,000	18,914	0,000	56,742	56,742	0,000
29	R	76434-8915	Klomp. opr. PZ pl. sneh. chytáče lopatkové -45ST	kus	30,000	9,307	0,000	279,210	279,210	0,000
30	R	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	3,350	1,330	0,000	4,456	4,456	0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

0,000 107,365 107,365 0,000

31	R	76799-6510	Oprava exist. komínovej hlavice*	kus	1,000	105,000	0,000	105,000	105,000	0,000
32	R	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	2,150	1,100	0,000	2,365	2,365	0,000

783 - Nátery

6,594 83,707 90,301 0,002

184-
184-
184-

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	R	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. proti plesni a škodcom	m2	5,500	1,451	2,184	5,797	7,981	0,002
34	R	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	m2	210,000	0,392	4,410	77,910	82,320	0,000

Celkom

245,188

4 006,499

4 251,687

15,711

159-1