

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Stabac spol. s r.o.
Sídlo:	Darányiho 37, 945 04 Komárno – Nová Stráž
IČO:	31428568
DIČ:	2020399260
IČ DPH:	SK2020399260
Zápis:	OR Nitra, vložka 3216/N
Bankové spojenie:	ČSOB
Číslo účtu:	4008913742/7500
Zastúpený:	Ing. Juraj Adam – konateľ spoločnosti

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	Róbert Žigó - ROEX
Sídlo:	ul. Práce 28, 945 01 Komárno
IČO:	32416989
DIČ:	
IČ DPH:	
Zápis:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Zastúpený:	

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno-technických:

.....
tel. č.

e-mail :

(ďalej len „Stavebný dozor“);

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu
„Vidiecky cestovný ruch – Ladislav Dragon (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2.
Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - (ďalej len
„Projektová dokumentácia“), tvoriacej prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a

Zmluva o dielo

Strana 1

(Signature) 3

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Naviac práce“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 6 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	199 908,56
DPH	39 981,71
Cena s DPH	239 890,27

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom podľa bodu 5.11 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.

- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. **Objednávateľ má popri oprávnení podľa bodu 4.6. Zmluvy tiež právo zadržať z každej fakturovanej sumy čiastku aj vo výške ďalších 20 % z fakturovanej sumy vrátane DPH ako tzv. zádržné (ďalej len „Zadržné“).** Zadržné slúži na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie väd, ktoré Zhotoviteľ včas nezačal odstraňovať alebo ich včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú v dôsledku konania/ nekonania Zhotoviteľa, alebo úhradu akýchkoľvek nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto Zmluvou. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi Zadržné po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znížené o prípadné náklady na odstránenie väd Diela Objednávateľom, alebo o iné nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, na ktoré Objednávateľovi vznikol nárok.
- 4.7. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nespltnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nespltnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.
- 4.8. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s

obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 60 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatí Diela alebo jeho častí, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Záručného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 8.2. Ustanovenie: „Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) ať c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 8.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 8.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 8.5. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.
- 8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 8.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Komárne – Nová Stráž, dňa 16.04.2013

STABAC spol. s r.o.


DARANYÍHO 37

KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ

945 04

IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Ing. Juraj Adam



Za Objednávateľa:

V, dňa

Krycí list stavby

Stavba: Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zari. Miesto: Hurbanovo

Ks: 1122 Trojbytové a viacbytové budovy

Zákazka: Spracoval: Ing. Adam Dňa 14.4.2013

Odberteľ: Róbert Žigó - ROEX IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž IČO: 31428568

DIČ:

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o. IČO: 36521868

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	45 380,88	743,30	46 124,18	6	Ostatné náklady
2	PSV	50 848,63	54 517,34	105 365,97	7	Kompletačná činnosť
3	MONT	4 613,93	7 232,30	11 846,23	8	HZS
4					9	
5	Spolu			163 336,38	10	Spolu
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska		-		16	Mimoriadne sťaž. podmienky
12	Územie so sťaž. podmienk.		-		17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy		-		18	Mimostavenisková doprava
14					19	
15					20	Spolu
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 20% z
					24	Spolu
					F	

Odberteľ

Dodávateľ

STABAC spol. s r.o.

DARANYÍHO 37


KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ

945 04

IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

(Signature)

Krycí list rozpočtu

Stavba: Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovanie za Miesto: Hurbanovo						
Objekt: SO rodinný dom-prestavba			Ks: 1122 Trojbytové a viacbytové budovy			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Adam		Dňa 14.4.2013		
Odberateľ: Róbert Žigó - ROEX			IČO:			
			DIČ:			
Dodávateľ: p Stabac s.r.o. Komárno-Nová Stráž			IČO: 31428568			
			DIČ:			
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.			IČO: 36521868			
			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	43 503,99	659,80	44 163,79	6	Ostatné náklady
2	PSV	50 842,27	54 483,94	105 326,21	7	Kompletačná činnosť
3	MONT	3 806,09	6 792,70	10 598,79	8	HZS
4					9	
5	Spolu			160 088,79	10	Spolu
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0 00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky
12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]		0 00	17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0 00	18	Mimostavenisková doprava
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 20% z
					24	Spolu
					F	
Odberateľ					26 Dodávateľ	
STABAC spol. s r.o. DARANYÍHO 37 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ 945 04 IČO: 31428568 DIČ: 2020399260 						

Odberteľ: Róbert Žigó - ROEX
 Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.
 Dodávateľ: Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž

Spracoval: Ing. Adam
 Ks: 1122 Trolbytové a viacbytové budovy
 Dátum: 14.04.213

Stavba: Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
 Objekt: SO rodinný dom-prestavba

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 043,54	-	1 043,54	0,03	-
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	7 369,66	659,80	8 029,46	38,58	-
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	10 934,79	-	10 934,79	55,02	-
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	17 719,99	-	17 719,99	72,18	-
OSTATNÉ PRÁCE	5 937,47	-	5 937,47	0,37	64,40
PRESUNY HMŔ	498,54	-	498,54	-	-
Práce HSV	43 503,99	659,80	44 163,79	166,18	64,40
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCÍ	2 756,37	4 315,41	7 071,78	1,00	-
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 556,31	-	2 556,31	1,08	-
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	2 802,62	288,76	3 091,38	0,23	-
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	826,00	-	826,00	0,91	0,03
ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY	5 314,33	-	5 314,33	0,68	0,06
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	137,49	1 820,00	1 957,49	0,03	0,45
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	76,88	824,00	900,88	0,03	-
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	4 572,46	-	4 572,46	0,39	-
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	1 853,28	7 431,64	9 284,92	0,19	-
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	2 412,30	742,00	3 154,30	0,19	0,14
Silnoprúd-montáž	-	564,00	564,00	-	-
Silnoprúd-montáž	187,18	-	187,18	-	-
Silnoprúd-montáž	263,25	-	263,25	-	-
Silnoprúd-montáž	79,80	-	79,80	-	-
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	4 682,04	4 713,45	9 405,49	2,38	4,92
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	2 165,13	-	2 165,13	0,91	-
KRYTINY TVRDÉ	8 889,40	-	8 889,40	9,48	-
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 071,71	24 021,91	25 093,62	0,11	-
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	111,76	3 128,90	3 240,66	-	-

Adam

STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 37
 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
 945 04

IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	571,77	1 664,26	2 236,03	2,98	-
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	2 500,41	1 542,24	4 042,65	11,36	-
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	1 934,10	3 427,37	5 361,47	7,18	-
NÁTERY	558,17	-	558,17	0,11	-
MALEBY	4 509,51	-	4 509,51	1,47	-
Práce PSV	50 842,27	54 483,94	105 326,21	40,89	5,59
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 312,35	829,78	3 142,13	-	37,44
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	125,20	-	125,20	-	-
M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	1 368,54	5 982,92	7 351,46	-	-
Montážne práce	3 808,09	6 792,70	10 598,79	-	37,44
Celkom	98 152,35	61 936,44	160 088,79	208,87	107,43

STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 37
 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
 945 04
 IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

Odberteľ: Róbert Žigó - ROEX

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: p Stabac s.r.o Komárno Nová Stráž

Spracov Ing Adam

Ks: 1122 Trojbytové a viacbytové budovy

Dátum: 14.04.2013

Stavba: Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie

Objekt: SO rodinný dom-prestavba

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1/A	1	120801121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	M3	3,36		157,00	527,52	-
2/A	1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	M3	11,87		15,00	178,02	-
3/A	1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna. Príplatok k cene za leivosť horniny 3	M3	11,87		4,20	49,85	-
4/A	1	133201101	Výkop šachty zapážanej, hornina 3 do 100 m3	M3	0,89		22,50	20,05	-
5/A	1	133201109	Hĺbenie šachty zapážaných i nezapážaných. Príplatok k cenám za leivosť horniny 3	M3	0,89		3,60	3,21	-
6/A	1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	M2	39,20		2,80	109,76	0,03
7/A	1	151101111	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	M2	39,20		1,00	39,20	-
8/A	1	161101101	Zvýšenie premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	0,89		1,99	1,77	-
9/A	1	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 1600 m	M3	8,76		2,83	25,66	-
10/A	1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	4,00		14,60	58,40	-
11/A	1	175101209	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	4,00		6,42	25,68	-
12/A	1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	11,34		0,39	4,42	-
			ZEMNÉ PRÁCE				1 043,54	1 043,54	0,03

základný dom - prestavba na nízkapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom - prestavba

		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
13	11/A 311231146	Murivo nosné tehál plyných palených dĺžky 250mm P 20-25 m MC 10-ukončenie štítu	M3	3,11	150,00			465,75
14	11/A 311271304	Murivo nosné PREMAC 40x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm na stĺpy	M3	2,96	148,00			438,08
15	11/A 314291211	Komínové vložky priemeru D 140 mm	M	12,10	32,00			387,20
16	11/A 317323311	X Betón klenbových pásov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	M3	3,53	120,00			424,01
17	11/A 317351101	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	M2	25,76	18,00			463,70
18	11/A 317351102	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	M2	25,76	5,20			133,96
19	11/A 317361721	Výstuž prekladov z ocele B500B	T	0,21	1 500,00			317,97
20	11/A 331361821	Výstuž stĺpov, pillarov, stojak hranatých z bet. ocele 10S05	T	0,19	1 450,00			278,98
21	11/A 342272102	Priečky z tvárnice YTONG na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.100, P3-650	M2	21,79	17,50			381,31
22	11/A 342272104	Priečky z tvárnice YTONG na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.150, P3-650	M2	135,78	23,00			3 122,94
23	11/A 342948112	Ukotsvenie priečok k murovaným konštrukciám	M	47,05	1,20			56,46
24	12/A 317121109	Montáž predl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	KUS	16,00	3,20			51,20
25	12/A 317121116	Montáž predl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	KUS	35,00	8,56			299,80
26	14/C 310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	M3	4,57	120,00			546,50
27	P/P 1 565007140010	POROTHERM preklad keramický predpätý KPP 1 bm	BM	16,00		6,20		99,20
28	P/P 1 565007140030	POROTHERM keram. predpätý preklad KPP 1,5 BM	KUS	23,00		9,80		225,40
29	P/P 1 565007140040	POROTHERM preklad keramický predpätý KPP 1,75 bm	BM	8,75		11,20		98,00

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

30	P/P 1	585007140150	POROTHERM preklad 23,8; 2,25 BM	KUS	4,00		22,80	91,20	
31	P/P 1	585007140190	POROTHERM preklad 23,8; 3,25 BM	KUS	4,00		36,50	146,00	
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				859,80	8 028,46	38,58
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				7 389,66		
32	11/A	411162510	Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 375 a vložiek KSV 60 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 6cm	M2	21,36	48,00		1 025,27	7,31
33	11/A	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, šíruplin, železový tr.C 25/30	M3	1,45	115,00		166,67	3,55
34	11/A	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielca	M2	10,38	10,50		109,01	0,03
35	11/A	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielca	M2	10,38	3,57		37,05	
36	11/A	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 5 kpa zhotovenie	M2	10,38	4,43		45,99	0,02
37	11/A	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 5 kpa odstránenie	M2	10,38	1,21		12,56	
38	11/A	411361721	Výstuž stropov a klenieb, B500B	T	0,10	1 450,00		147,07	0,10
39	11/A	416251007	Podhlád RIGIPS RF 1x12,5-DK, strecha, drevené trámy, upevnenie prírame	M2	298,33	19,80		5 906,83	6,70
40	11/A	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	M3	11,85	105,00		1 244,63	28,71
41	11/A	417351115	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpler zhotovenie	M2	67,52	6,16		415,95	0,22
42	11/A	417351116	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpler odstránenie	M2	67,52	2,15		145,18	
43	11/A	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	T	0,53	1 427,67		761,56	0,54
44	11/A	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	M3	3,03	122,72		371,92	7,34
45	11/A	430361721	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	T	0,21	1 450,00		307,65	0,22
46	11/A	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podesť a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarých zhotovenie	M2	12,36	15,00		185,46	0,11

Spracované systémom Systematic@pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

47	11/A	431351122	Debenie do 4 m výšky - podstla a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	12,36	2,50		30,91	
48	11/A	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr.C 12/15	M	1,47	7,48		10,98	0,16
49	11/A	434351141	Debenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	0,83	9,75		8,07	0,00
50	11/A	434351142	Debenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	0,83	2,32		1,92	
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			10 834,79		10 834,79	55,02
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
51	11/A	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	M2	59,13	0,85		50,28	0,01
52	11/A	611401991	Pripítkot za prísadu pre zvýšenie priľnavosti sten-nové steny Ytong	M2	339,85	0,23		78,16	0,03
53	11/A	612465132	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MCS 35 hr. 1,5 cm	M2	16,90	8,01		135,39	0,36
54	11/A	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	M2	40,19	5,46		219,46	1,85
55	11/A	622484232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	M2	220,06	13,37		2 942,19	0,75
56	11/A	622486112	Príprava podkladu, prednástrak BAUMIT, pod omietky vonk-stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	M2	162,96	4,15		676,30	1,63
57	11/A	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27,5kg systém BAUMIT hr. 5cm bez omietky	M2	6,00	17,35		104,10	0,08
58	11/A	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27,5kg systém BAUMIT hr. 10cm bez omietky	M2	172,40	22,51		3 880,72	2,44
59	11/A	625991150	Výtvorenie ozdobnej rýmsy doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27,5kg systém BAUMIT hr. 5-20cm bez omietky	M2	42,98	36,28		1 559,89	0,67
60	11/A	631312411	Mazanie z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm	M3	5,14	109,75		563,70	12,89
61	11/A	631315511	Mazanie z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	M3	6,38	108,60		692,87	15,18
62	11/A	631319151	Pripítkot za preklad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	M3	5,14	28,12		134,15	

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

63	11/A	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	6,38	38,51	245,69	11,72
64	11/A	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	M2	259,09	15,10	3 912,26	11,69
65	11/A	642942111	Osadzovanie dverových rámov plochy otvoru do 2,5m2-obložková	KUS	14,00	5,67	79,38	0,27
66	11/A	642942221	Osadenie dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2-obložková	KUS	6,00	10,36	62,16	0,23
67	14/C	612421321	Oprava vnútorných väpných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	M2	362,43	2,89	1 047,42	5,74
68	14/C	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 20 do 30 %	M2	260,40	6,17	1 606,67	7,39
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			17 719,99	17 719,99	72,18
			OSTATNÉ PRÁCE					
69	3/A	941941042	Montáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	M2	334,80	1,19	398,41	-
70	3/A	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší / začatý mesiac použitia leštenia k cene - 1042	M2	334,80	0,83	277,88	0,23
71	3/B	941941842	Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šířky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	M2	334,80	0,68	227,66	-
72	11/A	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	210,00	1,83	384,30	-
73	13/B	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,196 t	M2	69,84	2,77	193,44	0,05
74	13/B	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, väpnopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	M3	14,85	18,00	267,27	0,02
75	13/B	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm, -2,40000t	M3	4,28	74,10	317,21	0,03
76	13/B	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2, pre nové vedenia v podlahe-odhad	M3	5,76	56,12	323,03	-
77	13/B	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	KS	14,00	0,56	7,84	-
78	13/B	968072356	Vybúranie a vybratie okenných rámov ztvorených, plochy do 4 m2 - 0,053 t	M2	12,72	4,84	61,56	0,01
79	13/B	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076 t	M2	19,20	7,02	134,78	0,02

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

80 1	13/B	971035451	Vybúranie otvorov v murive z tehál na maľku cementovú plochy do 0,25 m ² , hr. do 450 mm	KUS	6,00	12,32	73,92	0,01
81 1	13/B	978012191	Očistenie vnút. omietok stropov rýkosovaných do 100 %	M2	8,60	2,68	23,05	-
82 1	13/B	978059531	Odsedkanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m ² -0,068 t	M2	24,09	2,22	53,48	-
83 1	13/B	979081111	Odvos sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	64,40	9,63	620,18	-
84 1	13/B	979081121	Odvos sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	644,01	0,37	238,28	-
85 R/R 0	R009		uloženie stavebnej "O" sušiny na skládky	T	64,40	36,26	2 335,18	-
			OSTATNÉ PRÁCE			5 937,47	5 937,47	0,37
			PRESUNY HMÔT					
86 1	11/A	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	T	166,18	3,00	498,54	-
			PRESUNY HMÔT			498,54	498,54	-
			Práce HSV			43 503,99	44 163,79	166,18
			Práce PSV					
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					
87 1	713/A	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	M2	240,36	2,70	648,98	0,13
88 1	713/A	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvom	M2	81,31	1,11	90,26	-
89 2	713/A	713291111	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov spodom	M2	241,74	5,28	1 276,37	0,75
90 4	713/A	713482122	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	M	272,00	2,63	715,36	0,12
91 5	713/A	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	T	1,00	25,44	25,40	-
92 P/P 1		283038800060	ploché strechy a podlahy vysoko zaťažené, izolácie súterenných konštrukcií bez izolácie proti vode	M2	191,52	3,99	764,18	-

STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO
 KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
 945 04
 IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

93	P/P 1	631023700090	ROCKWOOL MULTIROCK 100x150mm 1000 x 600mm alebo 1000 x 625mm tepelná izolácia pre šikmé strechy	M2	286,16			12,41	3 551,23	
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ				2 766,37	4 315,41	7 071,78	1,00
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
94	721/A	721170075	Otočné koleno HL210 D110	KUS	6,00		2,91		17,46	0,00
95	721/A	721171309	Potrúbie z rúr PE 125/4, 9 odpadné v zemi	M	11,00		17,16		188,76	
96	721/A	721171310	Potrúbie z rúr PE 160/6, 2 odpadné v zemi	M	29,00		27,85		807,65	
97	721/A	721171602	Potrúbie z rúr PE 40/3 odpadné prípojné	M	8,00		9,61		76,88	0,00
98	721/A	721171503	Potrúbie z rúr PE 50/3 odpadné prípojné	M	19,00		9,35		177,65	0,00
99	721/A	721171506	Potrúbie z rúr PE 70/3 odpadné prípojné	M	4,00		13,88		55,52	0,00
100	721/A	721171508	Potrúbie z rúr PE 110/4, 3 odpadné prípojné	M	58,00		17,93		1 039,94	0,01
101	721/A	721194107	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 75x1, 9	KUS	8,00		2,11		16,88	
102	721/A	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	KUS	20,00		2,59		51,80	
103	721/A	721223405	Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 1435	KUS	3,00		8,74		26,22	0,00
104	721/A	721273145	Kanalizačný privzdušňovací ventil HL405	KUS	1,00		15,33		15,33	0,01
105	721/A	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	134,00		0,49		65,66	1,06
106	721/A	998721101	Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	1,08		15,29		16,58	
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				2 556,31		2 556,31	1,08
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 31
KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
945 04
IČO: 31423568 DIČ: 2020399266

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

107/2	721/A	722171211	Podrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z IPE D 20/2, 0	M	48,00	8,61	413,28	0,02
108/2	721/A	722171212	Podrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z IPE D 25/2, 7	M	66,00	8,87	585,42	0,04
109/2	721/A	722171213	Podrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z IPE D 32/3, 4	M	42,00	10,11	424,62	0,03
110/2	721/A	722171214	Podrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z IPE D 40/4, 3	M	25,00	12,14	303,50	0,02
111/2	721/A	722172301	Lepenle plastového potrubia DN 20	M	48,00	0,73	35,04	-
112/2	721/A	722172302	Lepenle plastového potrubia DN 25	M	66,00	0,84	55,44	-
113/2	721/A	722172303	Lepenle plastového potrubia DN 32	M	42,00	0,96	40,32	-
114/2	721/A	722172304	Lepenle plastového potrubia DN 40	M	25,00	1,07	26,75	-
115/2	721/A	722181114	Ochrana potrubia tepelnoo izoláciou DN 32 a DN 40	M	159,00	1,49	236,91	0,04
116/2	721/A	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, výtokový ventil G 1/2	KUS	1,00	4,04	4,04	0,00
117/2	721/A	722222217	Armatúry závitové s jedným závitom ventily vypúšťacie K 275M G 1/4	KUS	1,00	2,88	2,88	-
118/2	721/A	722230102	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T DN25	KUS	4,00	6,43	25,72	0,00
119/2	721/A	722231002	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 DN32	KUS	3,00	6,65	19,95	0,00
120/2	721/A	722230215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	M	189,00	2,65	500,85	0,07
121/2	721/A	722230234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	189,00	0,66	124,74	0,00
122/2	721/A	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,23	13,93	3,16	-
123/P/P 1	484101565103		Trojcestný ventil Honeywel DN25	KUS	1,00		26,22	-
124/P/P 1	484101572102		IVAR Manometer radiálny MR 6312 0-4par	KUS	1,00		7,29	-

STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 37
 KOMARNO-NOVÁ STRAŽ
 945 04
 IČO: 31423568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

125	P/P 1	484101684001	IVAR Gulový uzáver 3/8"	KUS	1,00	1,33	1,33	-
126	P/P 1	484101711001	IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 1/2"	KUS	1,00	1,34	1,34	-
127	P/P 1	484101711004	IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 5/4"	KUS	2,00	4,90	9,80	-
128	P/P 1	484101713002	IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8364 3/4"	KUS	3,00	2,36	7,08	-
129	P/P 1	484101713003	Poistný pružinový ventil DN32	KUS	1,00	3,79	3,79	-
130	P/P 1	484101715004	IVAR Gulový ventil voda -KE 125T 5/4"	KUS	1,00	6,55	6,55	-
131	P/P 1	484101721002	IVAR Filter mosadzný závitový 3/4"	KUS	1,00	3,90	3,90	-
132	P/P 1	V100000000040	Ventil spätný mpr.DN25,PN40,C09 402	KUS	1,00	53,70	53,70	-
133	P/P 1	V100000000041	Ventil spätný mpr.DN32,PN40,C09 402	KUS	1,00	73,16	73,16	-
134	P/P 1	V100000000113	IE Čerpadlo WILO-síratos Z25/1-5 220V	KUS	1,00	94,60	94,60	-
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			2 802,62	2 802,62	0,23
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD					
135	3	723120202	Potrúbe z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	M	6,00	7,93	47,58	0,03
136	3	723120203	Potrúbe z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	M	12,00	11,27	135,24	0,17
137	3	723120203	Potrúbe z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - Bralen DN20	M	26,00	11,27	315,56	0,40
138	3	723120204	Potrúbe z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	M	6,00	11,97	71,82	0,07
139	3	723120205	Potrúbe z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	M	15,00	13,77	206,55	0,22
140	3	723190251	Pripojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou	KUS	2,00	6,46	12,92	0,00

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMARNO-NOVÁ STRAŽ
943 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízko kapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

141	721/A	723190253	Pripojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpusťiek na potrubí DN 25	KUS	1,00	4,66	4,66	
142	721/A	723190254	Pripojka k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plyn. výpusťiek na potrubí nad 25 do DN 50	KUS	1,00	6,15	6,15	
143	721/A	998723102	Presun hmot pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,91	14,60	13,22	
144	721/B	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	M	15,00	0,82	12,30	0,00
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			826,00	826,00	0,91
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					
145	721/A	725112330	Zariadenie záchodov komplety s nádržou, sedátkom a misou /záves/	SUB	5,00	120,49	602,45	0,15
146	721/A	725212341	Umývadla bez výtokových armatúr z bieleho dlhúvku č. 1302	SUB	5,00	61,84	309,20	0,08
147	721/A	725224137	Vane bez výtokových armatúr mlieč mramor so zápachovou uzávierkou dl. 1700 mm	SUB	1,00	940,50	940,50	0,05
148	721/A	725244109	Sprchové kabíny VARIO GLASS 90/90 /kabína/vrátane zápach. uzávierky	SUB	3,00	580,00	1 740,00	0,27
149	721/A	725314210	Drezy jednoduché bez výtokových armatúr oceľové smaltované so zápachovou uzávierkou T 710 T 521	SUB	2,00	30,94	61,88	0,02
150	721/A	725716132	úpravovača vody IVA, 730, DK, známkovanie vody	SUB	1,00	142,00	142,00	0,06
151	721/A	725810223	Ventily nástenné T 210 G 1/2, k stojánkovej batérii	SUB	10,00	9,65	96,50	0,00
152	721/A	725920314	Batérie umývadlové a drezové stojankové T 485V G 1/2	KUS	5,00	62,08	310,40	0,01
153	721/A	725920403	Batérie umývadlové a drezové súpravy umývadlové TE 826A	KUS	2,00	82,88	165,76	0,01
154	721/A	725930272	Batérie vaňové sprchové nástenné s termostatickými hlaviciami G 1/2	KUS	5,00	184,77	923,85	0,02
155	721/A	998725101	Presun hmot pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	T	0,66	15,88	10,51	
156	721/B	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	SUB	1,00	4,86	4,86	
157	721/B	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	SUB	2,00	3,21	6,42	

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

		ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY			5 314,33	-	5 314,33	0,66
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE						
158 1	731/A	Montáž kotlov ocelových teplovodných s výkonom do 50 kW na kvap. a plyné palivá s výkonom do 23 kW	SUB	1,00	72,40		72,40	
159 1	731/A	Presun hričt pre kotline umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	T	0,03	88,00		2,92	
160 1	731/B	Demontáž kotla liatinového Viadrus U 22, G 21, G 23, Emka, MPO, Pluto 3 či., -0,14000t	KUS	1,00	38,10		38,10	
161 1	731/B	Demontáž kotla ocelového na tuhé palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30600t	KUS	1,00	24,07		24,07	
162 P/PC	PC000011	Plynový kondenzačný kotol vrátane spaľinového potrubia 17m a 2ks odbočiek	KUS	1,00		1 820,00	1 820,00	0,03
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			137,49	1 820,00	1 957,49	0,03
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE						
163 2	731/A	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akoť nor. 11 353.0 DN do 25	KUS	1,00	4,25		4,25	0,00
164 2	731/A	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do 200 l	SÚB	1,00	22,90		22,90	0,01
165 2	731/A	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poisťného ventilu objemu 35 l	SÚB	1,00	49,73		49,73	0,01
166 P/PC	PC000012	Zásobníkový ohrievač vody Geminix BS150	KUS	1,00		398,00	398,00	0,01
167 P/PC	PC000014	Teplotná regulačná stanica TRS-20-Rehau pre podlahové vykurovanie	KUS	1,00		426,00	426,00	0,00
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			76,88	824,00	900,88	0,03
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
168 3	731/A	Potrubie z rúrok hladkých v kotliach a strojovniach priemer 4x6	M	6,00	14,59		87,54	0,04
169 3	731/A	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2,2 mm z rúrok rovných	M	31,00	10,68		331,08	0,03
170 3	731/A	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2,8 mm a 20x2,9 z rúrok rovných	M	95,00	13,90		1 320,50	0,11

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37/
KOMARNO-NOVÁ STRAŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

731/A	733161514	Potrúbie plastliniové PE-RT 25x3,5 mm a 25x3,7mm z rúrok rovných	M	105,00	17,80	1 869,00	0,14
731/A	733161515	Potrúbie plastliniové PE-RT 32x4,6mm z rúrok rovných	M	35,00	25,06	877,10	0,07
731/A	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	M	272,00	0,28	76,16	-
731/A	998733101	Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	T	0,39	28,55	11,08	-
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			4 572,46	4 572,46	0,39
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					
731/A	734109111	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 8 DN 15	SÚB	49,00	13,16	644,84	0,08
731/A	734109112	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 8 DN 20,25	SÚB	27,00	16,73	451,71	0,07
731/A	734163412	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 25	KUS	2,00	42,90	85,80	0,01
731/A	734211125	Ventil odvzdušňovací závitový mechanický, expanzný, 0N 1,0/120st. C G 1	KUS	1,00	22,90	22,90	0,00
731/A	734221413	Radiátorový ventil Korad-príamy G 1/2	KUS	8,00	8,79	70,32	0,01
731/A	734221423	Radiátorové skrúkovanie DN10, DN15	KUS	4,00	6,67	26,68	0,00
731/A	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavou termostatického ovládania V 4262 A - príamy G 1/2	KUS	19,00	15,80	300,20	0,01
731/A	734231214	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 3/4	KUS	4,00	6,98	27,92	0,00
731/A	734231215	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 1	KUS	6,00	9,47	56,82	0,01
731/A	734231216	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 5/4	KUS	6,00	12,39	74,34	0,01
731/A	734295112	Zmiešavacia armatúra trojcestná Honeywell DN 25	KUS	1,00	49,90	49,90	0,00
731/A	734421150	Tlakovmer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 príam. 100	KUS	1,00	37,33	37,33	0,00
731/A	998734103	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	T	0,19	23,43	4,52	-

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
943 04
IČO: 31428568 DIČ: 202099260

Strana 12 z 23

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

188 P/P 1	286054100050	HERZ G 3/4 x Rp 1/2 ventil HERZ-RL-4, s prípojkou na VT, rohový	KUS	3,00	6,37	19,11	-
189 P/P 1	286054100052	HERZ Rp 1/2 x G 3/4 ventil HERZ-RL-4, s prípojkou na VT, rohový	KUS	1,00	6,37	6,37	-
190 P/P 1	541092122006	Podlahové vykurovanie Skrinka rozdeľovača DS 4,5 l = 1040 mm	KUS	1,00	93,34	93,34	-
191 P/P 1	541092154006	Rozdeľovača vyk. Vody Variant IV, 1/7-okružový	KUS	1,00	135,28	135,28	-
192 P/P 1	541092212001	Podlahový konvektor s tangenciálnym ventilátorom do suchého prostredia U-FK-E 150 EVx 230 V	KUS	1,00	589,37	589,37	-
193 P/P 1	541092214001	Podlahový konvektor s tangenciálnym ventilátorom do suchého prostredia U-FK-E 250 EVx 230 V	KUS	2,00	905,98	1 811,96	-
194 P/P 1	541092305001	Prípojenie radiátorov, stenové vykurovanie RADIABOX na pripojenie VT zo steny	KUS	10,00	12,62	126,20	-
195 P/P 1	541092601017	ventil HERZ 1/2" vonkajší x 1/2" vnútorný závit, DN 20, a DN25	KUS	2,00	35,01	70,02	-
196 P/P 1	541092601018	Termosť.ventil, odzdučšenie	KUS	4,00	75,05	300,20	-
197 P/P 1	541092802004	Soľná technika- solárny kolektor APRICUS AP 20(50-1800) Komplet zberač, radiaca jednotka.exp.nádobu, prípojky, lišty, mat.	KUS	2,00	1 780,00	3 560,00	-
198 P/P 1	541093215002	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 11K/11VK 900x600 mm	KUS	1,00	44,00	44,00	-
199 P/P 1	541093414005	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600x800 mm	KUS	1,00	55,00	55,00	-
200 P/P 1	541093414007	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600x800 mm	KUS	4,00	65,00	260,00	-
201 P/P 1	541093415004	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 900x700 mm	KUS	1,00	69,00	69,00	-
202 P/P 1	541093513009	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/22VK 500x1200 mm	KUS	1,00	79,00	79,00	-
203 P/P 1	541093514010	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600x1300 mm	KUS	1,00	99,50	99,50	-
204 P/P 1	541093515005	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/22VK 900x800 mm	KUS	1,00	95,40	95,40	-
205 P/P 1	V10000000183	Externá sonda pre BEP 696229	KUS	1,00	17,89	17,89	-

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 202039926

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			1 863,28	7 431,64	9 284,92	0,19
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
206/5	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednotového s odvzdušnením do 2040mm	SÚB	1,00	13,96		13,96	0,00
207/5	735159522	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 2040mm	SÚB	9,00	16,41		147,69	0,02
208/5	735311102	Podlahové kúrenie REHAU so systémovou doskou VARIO VA150mm, VA 200mm	M2	65,58	34,18		2 241,52	0,17
209/5	998735102	Presun hmoty pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,19	26,04		4,90	-
210/5	735111810	Demontáž vykurovacích telies, -0,02300t	M2	5,88	0,72		4,23	-
211/P/PC	PC0000002	Rúrkové dekoratívne kúpeľňové teleso RD4/450/1290	KUS	3,00		176,00	534,00	-
212/P/PC	PC0000002	Rúrkové dekoratívne kúpeľňové teleso RD12/750/1850	KUS	1,00		208,00	208,00	-
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			2 412,30	742,00	3 154,30	0,19
		Slinopráúd-montáž						
213/P/PC	PC0000002	Síriňa ocelová rozvodová rozmer ,hlavný rozvádzač RH	KUS	1,00		323,00	323,00	-
214/P/PC	PC0000002	Síriňa ocelová podružný rozvádzač R1,vrátane lisťov	KUS	1,00		241,00	241,00	-
		Slinopráúd-montáž				564,00	564,00	-
		Slinopráúd-montáž						
215/44	744111002	Montáž svietidla - žiarovkové bytové síťové príslušené 1 zdroj so sklom	KUS	35,00	4,10		143,50	-
216/44	744111102	Montáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné príslušené 1 zdroj so sklom	KUS	12,00	3,64		43,68	-
		Slinopráúd-montáž			187,18		187,18	-
		Slinopráúd-montáž						
217/45	745110021	Rúrkový inštalácia uložené pevne typ 1516 - 16 mm	M	200,00	0,77		154,00	-

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

740/7	218/45	745410321	Drobný elektroinštal. materiál	KUS	1,00	109,25	109,25	109,25	-
			Slinoprád-montáž			253,25	253,25	253,25	-
			Slinoprád-montáž						
740/7	219/48	748110001	Montáž celoplochovej rozvodnice 20kg, vrátane vybavenia RH/R2	KUS	2,00	39,90	79,80	79,80	-
			Slinoprád-montáž			79,80	79,80	79,80	-
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762/A	220/1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	M	773,90	4,90		3 792,11	0,77
762/A	221/1	762341210	Montáž debnenia a latovania stiech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	181,83	2,32		421,84	-
762/A	222/1	998762102	Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	T	2,38	12,00		28,55	-
762/B	223/1	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0,01400t	M	351,20	1,28		449,54	-
	224/P/P 1	52111100030	KVH masívne konštrukčné drevo 120x160, 60x160mm	M3	13,87		295,00	4 091,65	-
	225 S/S80	605127520	Dosky a fošne SM/JD omiet. ak. I, dl. 200-375, hr. 38-50, s. 250-300	M3	2,93		212,00	621,80	1,61
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			4 692,04	4 713,45	9 405,49	2,38
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764/A	226/1	764333260	Lemovanie z pozinkov. lakov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 660 mm	M	53,73	11,04		593,18	0,28
764/A	227/1	764353201	Žliaby z pozinkovaného PZ plechu nadlímsové štvorhranné rš 500 mm	M	53,73	9,84		528,70	0,22
764/A	228/1	764354203	Žliaby z pozinkovaného PZ lakov. plechu maska hladká k nadlímsovým žlabom rš 330 mm	M	53,73	4,50		241,79	0,10
764/A	229/1	764359213	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 160 mm	KUS	6,00	12,08		72,48	0,01
764/A	230/1	764392250	Úžľabie z pozinkovaného Pz lakov. plechu rš 660 mm	M	50,91	7,32		372,66	0,19

STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 37
 KOMARNO-NOVA STRAŽ
 945 04
 IČO: 31428568 DIČ: 205039926F

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

231 1	764/A	764454204	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz lakov. plechu kruhové s priemerom 150 mm	M	30,00	10,33	309,90	0,11
232 1	764/A	764841212	Odvetranie plynových spotrebičov, sociálok z pozinkovaného lakov. plechu rúry kruhové, s priemerom nad 100 do 120 mm	M	2,00	4,22	8,44	0,00
233 4	764/A	998764103	Presun hriňt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	T	0,91	41,85	37,98	-
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			2 165,13	2 165,13	0,91
			KRYTINY TVRDÉ					
234 1	765/A	765333200	Zastrešenie škričkami Villatesta antracit sedlová strecha na sucho	M2	181,83	22,00	4 000,17	8,64
235 1	765/A	765333202	Zastrešenie škričkami Villatesta hrebeň na sucho	M	26,39	31,97	843,69	0,36
236 1	765/A	765333204	Zastrešenie škričkami Villatesta nárožie na sucho	M	11,60	45,84	531,74	0,17
237 1	765/A	765333209	Škridla sneholam	KUS	148,00	14,00	2 044,00	0,12
238 1	765/A	765333210	Škridla odvetrávacia	KUS	148,00	5,60	817,60	0,15
239 1	765/A	765333211	Škridla prestupová	KUS	6,00	4,80	28,80	0,01
240 1	765/A	765901005	Pokrytie strechy fóliou NICOVOL 210 GR/M2	M2	182,00	2,80	509,60	0,05
241 1	765/A	998765102	Presun hriňt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	9,48	12,00	113,80	-
			KRYTINY TVRDÉ			8 889,40	8 889,40	9,48
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					
242 1	766/A	766211500	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa prebežných, šírky do 150 mm	M	4,00	7,53	30,12	-
243 1	766/A	766412131	Montáž obloženia schodiskových stupňov palubovkami na pero a drážku nad 1m2 z tvrdého dreva, vrátane ošľastovania	M2	7,68	13,83	106,21	0,00
244 1	766/A	766612233	Montáž okna nekompletiz. zdvojeného do zamur. rámu, otvár. skúp. dvojkrídlové do 1,45 m2	KS	12,00	12,72	152,64	0,02

STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 37
 KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
 945 04
 IČO: 31423568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

245	766/A	766612235	Montáž okna nekompletné zdvojeného do zamer. rámu, otvár. skláp. dvojkrídlové nad 2,10 m2	KS	5,00	16,19	80,95	0,01
246	766/A	766651112	Montáž dverového krídla nekompletné otváraného do ocelej alebo do fošovej zárubne, jednokrídlové	KS	12,00	3,50	42,00	-
247	766/A	766651132	Montáž dverového krídla nekompletné otváraného do ocelej alebo do fošovej zárubne, dvojkrídlové	KS	15,00	5,70	85,50	-
248	766/A	766671001	Montáž okna sstrešného výkonného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x98 cm	KUS	2,00	16,09	32,18	0,00
249	766/A	766671002	Montáž okna sstrešného výkonného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x118 cm	KUS	4,00	16,81	67,24	0,00
250	766/A	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	KUS	11,00	2,55	28,05	-
251	766/A	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	KUS	8,00	28,15	225,20	0,00
252	766/A	766702113	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 350 mm	KUS	4,00	38,45	153,80	0,01
253	766/A	766812113	Montáž kuchynských línok drevených na stenu, šírky do 2800 mm	KUS	2,00	32,54	65,08	-
254	766/A	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,11	23,87	2,74	-
255	P/P 1	611009100030	VELUX zateplovacia montážna sada BDX 2000 M 04	KUS	6,00	54,00	324,00	-
256	P/P 1	611009112308	Velux okno GGL 3059 M08 strešné - klyné 978x550	KUS	2,00	222,00	444,00	-
257	P/P 1	611009112310	Velux okno GGL 3059 M10 strešné - klyné 1398x660	KUS	4,00	252,00	1 008,00	-
258	P/P 1	PC0000002	okno drevené, europrofil, vrátane obložkového rámu, náteru, parapetu vonk. polastplech, vnútor. drevený, trojsklo -pol.A	KUS	4,00	502,00	2 008,00	-
259	P/P 1	PC0000002	okno drevené, europrofil, vrátane obložkového rámu, náteru, parapetu vonk. polastplech, vnútor. drevený, trojsklo -pol.B	KUS	2,00	301,00	602,00	-
260	P/P 1	PC0000002	okno drevené, europrofil, vrátane obložkového rámu, náteru, parapetu vonk. polastplech, vnútor. drevený, trojsklo -pol.C	KUS	1,00	242,00	242,00	-
261	P/P 1	PC0000002	okno drevené, europrofil, vrátane obložkového rámu, náteru, parapetu vonk. polastplech, vnútor. drevený, trojsklo -pol.D	KUS	1,00	282,00	282,00	-
262	P/P 1	PC0000002	okno drevené, europrofil, vrátane obložkového rámu, náteru, parapetu vonk. polastplech, vnútor. drevený, trojsklo -pol.E	KUS	1,00	282,00	282,00	-

STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 37
 KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
 945 04
 IČO: 31423568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

263 P/PC	PC000002	okno drevené, europrofil, vrátane obložkového rámu, náteru, parapetu vonk. polasteplech, vnútor. drevený, trojsklo -pol.F	KUS	1,00	1 012,00	1 012,00	-
264 P/PC	PC000002	okno drevené, europrofil, vrátane obložkového rámu, náteru, parapetu vonk. polasteplech, vnútor. drevený, trojsklo -pol.G	KUS	1,00	165,00	165,00	-
265 P/PC	PC000002	dvere drevené europrofil, vrátane náteru, rámu, trojsklo, -pol. 1	KUS	1,00	485,00	485,00	-
266 P/PC	PC000002	dvere drevené europrofil, vrátane náteru, rámu, trojsklo, -pol. 2	KUS	1,00	586,00	586,00	-
267 P/PC	PC000002	dvere drevené europrofil, vrátane náteru, rámu, trojsklo, -pol. 7	KUS	1,00	665,00	665,00	-
268 P/PC	PC000002	dvere drevené europrofil, vrátane náteru, rámu, trojsklo, -pol. 8	KUS	1,00	874,00	874,00	-
269 P/PC	PC000002	dvere drevené europrofil, vrátane náteru, rámu, trojsklo, -pol. 9	KUS	1,00	456,00	456,00	-
270 P/PC	PC000002	dvere drevené europrofil, vrátane náteru, rámu, trojsklo, -pol. 10	KUS	1,00	1 330,00	1 330,00	-
271 P/PC	PC000002	dvere drevené europrofil, vrátane náteru, rámu, trojsklo, -pol. 11	KUS	1,00	608,00	608,00	-
272 P/PC	PC000002	dvere drevené europrofil, vrátane náteru, rámu, trojsklo, -pol. 12	KUS	1,00	1 241,00	1 241,00	-
273 S/S90	611601710	Dvere vnútorné hladké piné s kazetovou výplňou 1-krídl. 60,80x197 cm, vrátane obložkovej zárubne	KUS	13,00	820,00	10 660,00	-
274 S/S90	611871160	Prah dubový dĺžky 72 cm, šírky 10 cm	KUS	7,00	6,94	48,58	0,01
275 S/S90	611871560	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm	KUS	4,00	8,83	35,32	0,01
276 S/S90	611935110	Drevo obkladové tvrdé z ostatných listnáčov, lakosť	M2	8,45	78,60	664,01	0,06
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			1 071,71	24 021,91	0,11
767/A		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
277 3	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	M	32,80	2,40	78,72	0,00
278 3	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	M	6,50	3,10	20,15	-

STABAC spol. s r.o.
 DARANYIHO 31
 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
 945 04
 IČO: 31428368 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

767/A	767211112	Montáž schodov rovných a podlaží, osadených na ocelových konštrukciu zväčšením	KUS	16,00	0,80	12,80	0,00
279 3							
767/A	998767101	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	T	0,00	26,73	0,09	-
280 3							
281 P/PC	PC000003	Ocelové doplnkové konštrukcie, dodávka, spracovateľská cena, schody, zábradlia	KG	670,00	4,67	3 128,90	-
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			111,76	3 240,66	-
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					
771/A	771276106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 200x100 mm	M2	11,24	14,47	162,71	0,09
282 1							
771/A	771411014	Montáž soklíkov z obkladových pórovinných, alebo opakovaných rovných veľ. 200x100 mm	M	36,90	2,12	78,23	0,19
283 1							
771/A	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých do malty 200x200 mm	M2	33,93	8,57	290,78	1,73
284 1							
771/A	998771103	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	T	2,98	13,46	40,05	-
285 1							
775/A	597640500	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerová presn. A, úprava líca 2 tr. la-vyšší štandard	M2	53,74	30,97	1 664,26	0,97
286 S/S70		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			571,77	2 236,03	2,98
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ					
775/A	775511261	Podlahy vlysové lepené do tmelu z vlysov hr. do 21 mm úzkych	M2	45,90	9,88	453,49	0,84
287 1							
775/A	775551210	Zhotovenie drevenej veľkoplšnej podlahy s podložkou, parozábranou a s ošišovaním, laminované tabule 1286x194 mm	M2	111,43	16,00	1 782,88	0,11
288 1							
775/A	775551220	Zhotovenie veľkoplšnej drevenej podlahy s podložkou, parozábranou a s ošišovaním, drevené veľkoplšné tabule 1946x194 mm	M2	47,13			0,05
289 1							
775/A	998775101	Presun hmot pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	T	11,36	23,24	264,04	-
290 1							
281 P/PC	PC0000028	Výsyp z tvrdého dreva, vrátane tvrdého náteru	M2	48,20	32,00	1 542,24	10,36
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			2 600,41	4 042,86	11,36
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399268

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba

771/A	781411013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do malty veľ. 150x150 mm	M2	113,73	11,00	1 251,03	4,87
292/2							
771/A	781785200	Montáž obkladov vonkajších stien z mozaikových zlepenčov do tmelu, keramické do 400 mm2, resp. kamenné plošné tepané	M2	45,14	12,00	541,68	0,12
293/2							
771/A	998781101	Presun hriňt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	T	10,88	12,99	141,39	-
294/2							
295 S/S70	597656750	Obkladačky prírodný lámaný kameň, resp. celoplošný prírodný kameň tepaný jednofar.	M2	47,40	32,00	1 516,70	1,00
296 S/S70	597815000	Obkladačky pórovinnové A, 1-farebné hladké, glazúra vyšší štandard, akost' Ia	M2	119,42	16,00	1 910,67	1,21
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			1 934,10	5 361,47	7,18
		NÁTERY					
783/A	783114130	Nátery oceľ konštr. olejové farby šedej ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" dvojnásobné	M2	294,00	1,80	529,20	0,10
297/1							
783/A	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	M2	14,86	1,95	28,97	0,01
298/1					568,17	568,17	0,11
		NÁTERY					
		MALBY					
784/A	784452271	Malby z malier, zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m-ostenia okien, dverí, stien	M2	1 054,58	2,02	2 130,22	0,21
299/1							
784/A	784481020	Šterka v miestnostiach výšky	M2	762,59	3,12	2 379,29	1,26
300/1					4 509,51	4 509,51	1,47
		MALBY					
		Práce PSV			50 842,27	105 326,21	40,69
		Montážne práce					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
921/	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	KUS	110,00	2,89	317,90	-
301 M21							
921/	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednodvôjv. - radenie 1	KUS	3,00	1,08	3,24	-
302 M21							

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný domi-prestavba

921/ 303 M21	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	KUS	14,00	1,12	15,68
921/ 304 M21	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	KUS	10,00	1,28	12,80
921/ 305 M21	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	KUS	5,00	1,44	7,20
921/ 306 M21	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	KUS	46,00	2,89	132,94
921/ 307 M21	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlnika, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	10,00	3,25	32,50
921/ 308 M21	210111103	Príemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	KUS	1,00	3,63	3,63
921/ 309 M21	210200013	Svetidlo žiarovkové - typ 211 24 01 - 60 W, stropné	KUS	32,00	2,40	76,80
921/ 310 M21	210200038	Svetidlo žiarovkové - typ 213 15 02 - 60 W, nást.,	KUS	10,00	2,97	29,70
921/ 311 M21	210201001	Svetidlo žiarivkové - typ 231 20 01 - 2x40 W, stropné	KUS	3,00	7,63	22,89
921/ 312 M21	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	M	30,00	2,70	81,00
921/ 313 M21	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	M	120,00	1,09	130,80
921/ 314 M21	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	KUS	4,00	14,20	56,80
921/ 315 M21	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	6,00	1,85	11,10
921/ 316 M21	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	11,00	3,11	34,21
921/ 317 M21	210220321	podpery vedenie PV12	KUS	50,00	2,33	116,50
921/ 318 M21	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	M	40,00	0,53	21,20
921/ 319 M21	210800547	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	M	38,00	0,81	30,78
921/ 320 M21	210800549	Vodič NN a VN pevne uložený CY 16	M	5,00	0,81	4,05

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMARNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04

Strana 21 z 23

IČO: 31428568 DIČ: 202039926r