

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba


321	921/ M21	210810006	Služby kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKym 750 V 3x2,5	M	550,00	0,38		209,00	-
322	921/ M21	210810016	Služby kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKym 750 V 5x2,5	M	100,00	0,39		39,00	-
323	921/ M21	210810045	Služby kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 750 V 3x1,5	M	960,00	0,78		748,80	-
324	R/R 0	13	HZS - Revízia elektrického zariadenia	HOD	8,00	11,28		90,24	-
325	R/R 1	3	PPV pre 21M-rozvod v stavieb, objektoch	SUB	10,00	0,95		9,50	-
326	P/P 1	HH0000203	CY 6 žliena KB (H 07 V-U)	m	38,00		0,31	11,78	-
327	P/P 1	HH0000225	CY 16 žliena KB (H 07 V-U)	m	5,00		0,82	4,10	-
328	P/P 1	HH0000287	CYKY 35x01,5 KB	m	960,00		0,35	336,00	-
329	P/P 1	HH0000291	CYKY 35x02,5 KB	m	550,00		0,53	291,50	-
330	P/P 1	HH0000379	CYKY 50x02,5 KE	m	100,00		0,85	85,00	-
331	P/P 1	HH0000383	CYKY 50x04 KB	m	50,00		1,11	55,50	-
332	P/P 1	HH0002049	HR-Podpera PV 12	KUS	50,00		0,74	37,00	-
333	P/P 1	HH0002083	HR-Svorka SS	KUS	5,00		0,34	1,70	-
334	P/P 1	HH0002099	HR-Svorka SZ	KUS	6,00		1,20	7,20	-
335	R/R 1	R0000001	Murárska výpomoc pre montážne práce	%	78,00	0,95		74,09	-
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			2 312,35	829,78	3 142,13	-
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ						-
336	M24	240010016	Ventilátor radiálny rovnoliakový typ CF200, DX400. v celku vrátane ťhriacej vložky	KUS	1,00	38,50		38,50	-
337	M24	240071189	Vetracia hlavica pretlaková DN100	KUS	1,00	9,60		9,60	-

STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 57
 KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
 945 04
 IČO: 31428568 DIČ: SK20399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkapacitné ubytovacie zariadenie / SO rodinný dom-prestavba


338	924/ M24	240080323	Potrúbia SPIRO. Veľkosť : do D 200, vrátane izolácie 5cm	M	7,00	5,10		35,70	-
339	924/ M24	240090456	Objímka závesu dvojité typ26-1-1	KUS	2,00	3,20		6,40	-
340	930/A 1	95003	Uvedenie zariadenia do prevádzky VZT	sub	1,00	35,00		35,00	-
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			125,20		125,20	-
			M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ						-
341	943/ M43	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	KG	4 887,64	0,28		1 368,54	-
342	P/PC	PC000001	Ocelové konštrukcie, rám krovu, podchytenie prekladu - výroba- spracovateľská cena, dodávka OK	KG	4 887,64		1,22	5 962,92	-
			M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 368,64	6 982,92	7 331,46	-
			Montážne práce			3 806,09	6 792,70	10 598,79	-
			Celkom			98 152,35	61 936,44	160 088,79	206,87

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399768



Krycí list rozpočtu

Stavba: Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovanie ; Miesto: Hurbanovo					
Objekt: SO elektrická prípojka- rekonštrukcia			Ks: 1122 Trojbytové a viacbytové budovy		
Zákazka:		Spracoval: Ing Adam		Dňa: 14.4.2013	
Odberateľ: Róbert Žigó - ROEX		IČO:			
		DIČ:			
Dodávateľ: Stabac s.r.o. Komárno Nová Stráž		IČO: 31428568			
		DIČ:			
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.		IČO: 36521868			
		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV				
2	PSV				
3	MONT	804,84	439,60	1 244,44	
4					
5	Spolu			1 244,44	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			-	
7	Kompletačná činnosť			-	
8	HZS			15,60	
9					
10	Spolu			15,60	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			-	
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			-	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			-	
14					
15					
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		1 260,04
		22	DPH 20% z	1 260,04	252,01
		23	DPH 20% z	-	-
		24	Spolu		1 512,05
F					
Odberateľ		26 Dodávateľ			

STABAC spol. s r.o.
 DARANYÍHO 37
 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
 945 04
 IČO: 31428568 DIČ: 2020399260


Odberteľ: Róbert Žigó - ROEX

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracoval: In. Adam

Ks: 1122 Trojbytové a viacbytové budovy

Dátum: 14.04.2013

Stavba: Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie

Objekt: SO elektrická prípojka- rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	254,80	439,60	694,40	0,01	-
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	550,04	-	550,04	-	-
Montážne práce	804,84	439,60	1 244,44	0,01	-
HŽS					
HŽS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	15,60	-	15,60	-	-
HŽS	15,60	-	15,60	-	-
Celkom	820,44	439,60	1 260,04	0,01	-

STABAC spol. s r.o.

DARANYHO 37

KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ

945 04

IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO elektrická prípojka- rekonštrukcia

Odberteľ: Róbert Žigó - ROJEX
 Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.
 Dodávateľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracoval: Ing Adam
 Ks: 1122 Trojbytové a viacbytové budovy
 Dátum: 14.04.2013

Stavba: Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie

Objekt: SO elektrická prípojka- rekonštrukcia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
			Montážne práce						
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
343	921/M21	210010242	Rúrka ocelová, ochranná, uložená pevne vrátane základného náteru pr. 70/2-4 mm	M	12,00	1,80		21,60	-
344	921/M21	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzači vr. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	KUS	16,00	0,90		14,40	-
345	921/M21	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zo všetkých základov, alebo páskou do 4x60 mm2	KUS	16,00	3,85		61,60	-
346	921/M21	210101155	Koncovky epoxidové pre celoplastové káble 1 KV do 4x50 mm2 /3x70mm2/	KUS	16,00	7,20		115,20	-
347	921/M21	210120501	Montáž ističov vzduchových - delonových od 50 A do 100 A 500 V	KUS	6,00	1,10		6,60	-
348	921/M21	210191502	Osadenie tenkocementovej skrine SR	KUS	1,00	1,80		1,80	-
349	921/M21	210220022	Upevňovacie vedenie v zemi FeZn pr. 8 - 10 mm	M	2,00	0,52		1,04	-
350	921/M21	210901072	Káble silové, voľne uložené NAPPY 1 KV J 4x16	M	28,00	0,28		7,84	-
351	921/M21	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov váhy do 2 kg	M	28,00	0,25		7,00	-
352	R/R 0	15	HZS-Naviac práce	HOD	4,00	4,43		17,72	-
353	P/P 1	HH0000245	CYKY 50x10 U	m	35,00		2,80	98,00	-
354	P/P 1	HH0001882	NAPPY NSJ 4x16	m	28,00		5,20	145,60	-
355	P/P C	PC0000019	elektromerový rozvádzač RE, komplet	KUS	1,00		196,00	196,00	0,01


STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 37
 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
 945 04
 IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO elektrická prípojka- rekonštrukcia

		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			254,80	439,60	694,40	0,01
		M-48 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						
356	946/M46	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	KM	28,00	1,20	33,60	-
357	946/M46	460030071	Búrание živých povrchov, sila vrstvy do 3 - 5 cm	M2	4,00	1,40	5,60	-
358	946/M46	460030081	Preliatačanie pod vozíčkou	M	12,00	30,00	360,00	-
359	946/M46	460080001	Betónový základ do prírodnej zeminy bez debnenia	M3	1,00	41,00	41,00	-
360	946/M46	460200153	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj, zemina triedy III	M	20,00	1,20	24,00	-
361	946/M46	460270043	Zamurovanie a začištenie skríň SP a SR do steny bez koncovkového dielu, SR 2	KUS	1,00	42,00	42,00	-
362	946/M46	460420371	Zriadenie kábl.lôžka z kop.plesku, hr.zásyp.vrstvy 10cm,teh.v smere kábl.š.35cm	M	20,00	1,20	24,00	-
363	946/M46	460490011	Fólia výstražná z PVC, šírka 22 cm	M	60,00	0,20	12,00	-
364	946/M46	460560153	Ručný zásyp káblovej rýhy 35cm širokej, 70cm hlbokaj zemina triedy III	M	20,00	0,30	6,00	-
365	946/M46	460620013	Provizórna úprava terénu v prírodnej zemine, zemina triedy III	M2	8,00	0,23	1,84	-
		M-48 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				550,04	550,04	-
		Montážne práce				804,84	1 244,44	0,01
		HZS						
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE						
366	R/R 0	12	HZS-Revízie	HOD	12,00	1,00	12,00	-
367	R/R 0	34	Vypĺňanie a zapĺňanie siete NN	SK	120,00	0,03	3,60	-
			HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			15,60	15,60	-

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STBAŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Krycí list rozpočtu

Stavba: Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovanie : Miesto: Hurbanovo						
Objekt: SO vodovodná prípojka			Ks: 1122 Trojbytové a viacbytové budovy			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Adam		Dňa 14.4.2013		
Odberateľ: Róbert Žigó - ROEX			IČO:			
			DIČ:			
Dodávateľ: p Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž			IČO: 31428568			
			DIČ:			
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.			IČO: 36521868			
			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV	1 876,89	83,50	1 960,39	6 Ostatné náklady	
2	PSV	6,36	33,40	39,76	7 Kompletačná činnosť	
3	MONT	3,00	-	3,00	8 HZS	
4					9	
5	Spolu			2 003,15	10 Spolu	
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	-	-	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmín	0% z [H+P]	-	-	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	-	-	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22 DPH 20% z 2 003,15	
					23 DPH 20% z -	
					24 Spolu	
					F	
Odberateľ					26 Dodávateľ	
STABAC spol. s r.o. DAKANYÍHO 37 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ 945 04 31428568 DIČ: 2020399260 						

Odberteľ: Róbert Žigó - ROEX

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracoval: Ing. Adam


Ks: 1122 Trojbytové a viacbytové budovy

Dátum: 14.04.2013

Stavba: Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
Objekt: SO vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	659,81	-	659,81	0,03	-
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	126,00	-	126,00	8,51	-
POTRUBNÉ ROZVODY	895,38	83,50	978,88	30,80	-
PRESUNY HMŔT	195,70	-	195,70	-	-
Práce HSV	1 876,89	83,50	1 960,39	39,14	-
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	6,36	33,40	39,76	0,10	-
Práce PSV	6,36	33,40	39,76	0,10	-
Montážne práce					
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	3,00	-	3,00	-	-
Montážne práce	3,00	-	3,00	-	-
Celkom	1 886,25	116,90	2 003,15	39,24	-


STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31425568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO vodovodná prípojka

Odberteľ: Róbert Žigó - ROEX

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracoval: Ing. Adam

Ks: 1122 Trojbytové a viacbytové budovy

Dátum: 14.04.2013

Stavba: Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie

Objekt: SO vodovodná prípojka

Priebeh rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
368	1/A 1	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	M3	0,60	180,00		108,00	-
369	1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm, s urovňaním dna a spád, s prehodením alebo nalož. výkopu v horn. 3 do 100 m3	M3	8,64	12,30		106,27	-
370	1/A 1	132201109	Príplatok k cenám 132 20-1101, -1102, za teplosť horniny	M3	8,64	3,22		27,82	-
371	1/A 1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	M3	3,38	22,10		74,59	-
372	1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za teplosť horniny	M3	3,38	3,10		10,46	-
373	1/A 1	151101101	Paženie a rozopratie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	M2	33,60	2,10		70,56	0,03
374	1/A 1	151101111	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	M2	33,60	1,20		40,32	-
375	1/A 1	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu bez naloženia na dopr. prostr. s vyprázdnením dopr. nádoby na kopu, z horn. 1-4, hl. cez 2,5-4m	M3	3,38	2,10		7,09	-
376	1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu za sucha pre dopr. prostr. bez nalož. ale s vyprázdn. nádoby na kopu, z horn. 1-4, na vzdial. cez 50 do 500m	M3	8,64	1,20		10,37	-
377	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	8,64	0,82		7,08	-
378	1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	8,76	15,78		138,23	-
379	1/A 1	175101209	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	8,76	6,45		56,50	-
380	1/A 1	181101102	Úprava plánu vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch alebo násypoch so zhutnením	M2	7,20	0,35		2,52	-

Spracované systémom SystematicPyramida.wen, tel.: 051 77 10 585

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
ČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Strana 1 z 3

Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO vodovodná prípojka

		ZEMNÉ PRÁCE		669,81	-	669,81	0,03
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
381	271/A 1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného frakčného 0-4 mm	M3	4,50	28,00	126,00	8,51
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			126,00	126,00	8,51
		POTRUBNÉ ROZVODY					
382	271/A 1	Výhladávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	12,00	0,38	4,56	-
383	271/A 2	Montáž potrubia v otvorenom výkope z polyetylenových rúrok vonkajšieho priemeru DN 40 -90mm	M	12,00	0,11	1,32	-
384	271/A 2	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	KS	2,00	5,00	10,00	-
385	271/A 2	Montáž navrhovacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest., lit., ocel., plast. DN 40	KS	1,00	27,50	27,50	-
386	271/A 2	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vrútor. pôdorys. plochy nad 3,50 do 4,50 m2	KS	1,00	852,00	852,00	30,60
387	P/P 1	PLASTIKA Tlaková rúra chránička 125mm	M	4,00	3,20	12,80	-
388	P/P 1	PLASTIKA Rúra pre rozvod vody HDPE, PN 12,5 DN40/2,4x6000 mm	ks	2,00	16,80	33,60	-
389	P/P 1	CY 4 žierna KK (H 07 V-U)	m	12,00	0,20	2,40	-
390	P/P 1	Ventil guľ.voda K83-32	KUS	1,00	18,50	18,50	-
391	P/P 1	Ventil guľ.voda K125-32	KUS	2,00	8,10	16,20	-
		POTRUBNÉ ROZVODY			83,50	978,88	30,60
		PRESUNY HMÔT					
392	271/A 1	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) vrátane nových objektov v otvorenom výkope	T	39,14	5,00	195,70	-
		PRESUNY HMÔT			195,70	195,70	-

STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 37
 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
 945 04
 IČO: 31428568 DIČ: 2020399260


Rozpočet Rodinný dom-prestavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie / SO vodovodná prípojka

			Práce HSV			1 876,89	83,50	1 960,39	39,14
			Práce PSV						
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
393	721/A 2	722290226	Ostatné - tlakové skúšky vodovodného potrubia závlhového do 63	M	12,00	0,53		5,36	0,00
394	P/PC	PC000021	Poklop Y4504-šupátkový	KUS	1,00		15,40	15,40	0,05
395	P/PC	PC000021	Súprava zemná šupátková Y1020	KUS	1,00		18,00	18,00	0,05
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			6,36	33,40	39,76	0,10
			Práce PSV			6,36	33,40	39,76	0,10
			Montážne práce						
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						
396	946/M46	460490011	Fólia výstrežná z PVC, šírka 22 cm	M	12,00	0,25		3,00	-
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC			3,00	-	3,00	-
			Montážne práce			3,00	-	3,00	-
			Celkom			1 886,25	116,90	2 003,15	39,24

[Signature]

STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMARNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Krycí list stavby

Stavba: Rodinný dom-prestavba -zariadenie		Miesto: Hurbanovo	
Ks:			
Zakazka:		Spracoval: Ing. Adam	
Dňa 14.04.2013			
Odberateľ: Róbert Žigó - ROEX		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Stabac s. r. o Komárno - Nová Stráž		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV	-	16 558,00
2	PSV	-	-
3	MONT	-	-
4			
5	Spolu		16 558,00
B	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska		
12	Územie so sťaž. podmienk.		
13	Prevádzkové vplyvy		
14			
15			
D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž. podmienky		
17	Horské oblasti		
18	Mimostavenisková doprava		
19			
20	Spolu		
Projektant, rozpočtár		E Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20
		22	DPH 20% z 16 558,00
		23	DPH 20% z -
		24	Spolu
		F	
Odberateľ		Dodávateľ	
STABAC spol. s r.o. DARANYIHO 37 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ 945 04 IČO: 34428568 DIČ: 2028399260 			


Odberteľ: Róbert Žigó - ROEX
Projektant:
Dodávateľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracoval: Ing. Adam
Ks:
Dátum: 14.04.2013

Stavba: Rodinný dom - prestavba - zariadenie
Objekt: zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE					
Práce HSV	-	16 558,00	16 558,00	0,03	-
	-	16 558,00	16 558,00	0,03	-
Celkom	-	16 558,00	16 558,00	0,03	-



STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260


Rozpočet Rodinný dom-prestavba -zariadenie / zariadenie

Odberateľ: Róbert Žigó - ROEX									
Projektant:									
Dodávateľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž									
Spracoval: Ing. Adam									
Ks:									
Stavba: Rodinný dom-prestavba -zariadenie									
Objekt: zariadenie									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1	P/PC	PC000001	zariadenie, inventár- zastavaná práčka spredu 60cm	KUS	2,00		520,00	1 040,00	
2	P/PC	PC000002	zariadenie, inventár- zastavaná myčka riadu 60cm	KUS	2,00		420,00	840,00	
3	P/PC	PC000003	zariadenie, inventár- zastavaná sušička bielizne 60 cm	KUS	1,00		580,00	580,00	
4	P/PC	PC000004	zariadenie, inventár- mikrovlnná rúra	KUS	2,00		169,00	338,00	
5	P/PC	PC000005	zariadenie, inventár- kuchynská plnodedená linka, masív s tvrdenou kamennou doskou, 520cm	KUS	1,00		5 214,00	5 214,00	
6	P/PC	PC000006	zariadenie, inventár- kombinovaný sporák, el. rúra	KUS	2,00		458,00	916,00	
7	P/PC	PC000007	zariadenie- keramické krbové kachle 180/200/90, komplet, mnt. dodávka	KUS	1,00		6 780,00	6 780,00	
8	P/PC	PC000008	Kuchynská linka drevená s tvrdenou doskou 280cm	KUS	1,00		850,00	850,00	
			ZEMNÉ PRÁCE			-	16 558,00	16 558,00	
			Práce HSV						
					Celkom	-	16 558,00	16 558,00	
									16 558,00


STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 37
 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
 945 04

IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Krycí list stavby

Stavba: Rodinný dom- doplnkové relaxačné služby		Miesto: Hurbanovo	
Ks:			
Zákazka:	Spracoval:	Dňa 14.04.2013	
Odberateľ: Róbert Žigó - ROEX		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Stabac s.r.o Komárno - Nová Stráž		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV	1 203,72	-
2	PSV	4 093,73	14 365,72
3	MONT	292,01	43,40
4			
5	Spolu		19 998,58
B	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska		
12	Územie so sťaž. podmienk.		
13	Prevádzkové vplyvy		
14			
15			
D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž. podmienky		
17	Horské oblasti		
18	Mimostavenisková doprava		
19			
20	Spolu		
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20
		22	DPH 20% z 19 998,58
		23	DPH 20% z -
		24	Spolu
		F	
Odberateľ		Dodávateľ	
STABAC spol. s r.o. DARANYÍHO 37 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ 945 04 IČO: 31428568 DIČ: 2020399260 			

Krycí list rozpočtu

STABAC spol. s r.o.
DARANYÍHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČ: 31428568 DIČ: 202039926

Odberteľ: Róbert Žigó - ROEX

Projektant:

Dodávateľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracoval: Ing. Adam

Ks:

Dátum: 14.04.2013

Stavba: Rodinný dom- doplnkové relaxačné služby
Objekt: SO doplnkové relaxačné služby

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV					
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	307,80	-	307,80	0,63	-
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	610,20	-	610,20	5,62	-
OSTATNÉ PRÁCE	272,48	-	272,48	-	3,33
PRESUNY HMŔT	13,24	-	13,24	-	-
Práce HSV	1 203,72	-	1 203,72	6,25	3,33
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII	166,28	202,71	368,97	0,08	-
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	278,79	-	278,79	0,87	-
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	155,94	7,58	163,52	0,01	-
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	1 439,95	-	1 439,95	0,24	-
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	129,93	-	129,93	0,01	-
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	90,95	82,76	173,71	0,01	-
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	440,60	324,00	764,60	0,04	-
DREVOSTAVBY	301,27	10 056,00	10 357,27	0,03	-
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	95,57	1 956,50	2 052,07	0,01	-
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	242,38	419,53	661,91	1,40	-
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	708,57	1 316,64	2 025,21	3,02	-
MAĽBY	43,52	-	43,52	-	-
Práce PSV	4 093,73	14 365,72	18 459,45	5,72	-
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	292,01	43,40	335,41	-	1,56
Montážne práce	292,01	43,40	335,41	-	1,56
Celkom	5 588,46	14 409,12	19 998,58	11,97	4,89

STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399266

Rozpočet Rodinný dom- doplnkové relaxačné služby / SO doplnkové relaxačné služby

Odberteľ: Róbert Žigó - ROEX

Projektant:

Dodávateľ: Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž

Spracoval: Ing Adam

Ks:

Dátum: 14.04.2013

Stavba: Rodinný dom- doplnkové relaxačné služby

Objekt: SO doplnkové relaxačné služby

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
			Práce HSV						
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
1	11/A 1	416251103	Podklad RIGIPS RF 1x12,5-OK, strop železobetónový upevnenie na závesoch	m2	13,42		19,20	257,66	0,23
2	11/A 1	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr.C 12/15	M	3,56		6,42	22,86	0,39
3	11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	2,67		9,02	24,08	0,01
4	11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	2,67		1,20	3,20	
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			307,80		307,80	0,63
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
5	11/A 1	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov	M2	1,44		0,20	0,29	
6	11/A 1	611401991	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti stien-nové steny Ytong	M2	16,90		0,12	2,03	0,00
7	11/A 1	612465132	Vnútna omietka stien BALMIT, vápenocementová, miešanie a nanášanie strojne MCS 35 hr.1,5 cm	M2	16,90		7,60	128,46	0,36
8	11/A 1	622466112	Príprava podkladu, prednástriek BALMIT, pod omietky vonk.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	M2	16,90		3,15	53,24	0,17
9	11/A 1	631312411	Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr nad 50 do 80 mm	M3	1,38		102,00	141,23	3,48
10	11/A 1	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazačiny min. tr.C 8/10 ocel. hľad. hr. 50-80 mm	M3	1,39		18,00	24,93	
11	11/A 1	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	M2	19,78		8,00	158,24	0,89

STABAC spol. s r.o.

DARANYHO 37

KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ

945 04

IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom- doplnkové relaxačné služby / SO doplnkové relaxačné služby

12	11/A 1	642942111	Osadzovanie dverových rámov plochy otvoru do 2,5m2-obložková	KUS	2,00	4,87		9,74	0,04
13	14/C 1	612421321	Oprava vnútorných väpených omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	M2	43,42	2,12		92,04	0,89
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			610,20		610,20	5,52
			OSTATNÉ PRÁCE						
14	13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z ľateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2, pre nové vedenia v podlahe-odhad	M3	0,99	55,00		54,40	-
15	13/B 1	965061113	Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	KS	2,00	0,48		0,96	-
16	13/B 1	976012191	Očistenie vnút. omietok stropov rákosovaných do 100 %	M2	19,78	2,42		47,87	-
17	13/B 1	976059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladáček vnútorných nad 2 m2 -0,068	M2	2,40	2,85		6,84	-
18	13/B 1	976081111	Odvos sušiny a vyčistených hmôt na skládku do 1 km	T	3,33	8,20		27,29	-
19	13/B 1	979081121	Odvos sušiny a vyčistených hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	33,28	0,54		17,97	-
20	R/R 0	R009	uloženie stavebnej "O" sušiny na skládku	T	3,33	35,20		117,15	-
			OSTATNÉ PRÁCE			272,48		272,48	-
			PRESUNY HMÔT						-
21	11/A 1	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	T	6,02	2,20		13,24	-
			PRESUNY HMÔT			13,24		13,24	-
			Práce HSV			1 203,72		1 203,72	6,25
			Práce PSV						
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
22	713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	M2	19,78	1,80		35,60	0,01

STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 37
 KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
 945 04
 IČO: 31425568 DIČ: 2020399250

Rozpočet Rodinný dom- doplnkové relaxačné služby / SO doplnkové relaxačné služby

23	713/A 1	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvom	M2	19,78	1,20	23,74	
24	713/A 2	713291111	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov spodom	M2	19,78	4,20	83,08	0,06
25	713/A 4	713482122	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	M	10,00	2,20	22,00	0,00
26	713/A 5	998713103	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	T	0,08	24,00	1,84	
27	P/P 1	28303880060	NEOFLOOR polystyren expandovaný 031 100mm 1000 x 500 pre ploché strechy a podlahy vysoko zaťažené,	M2	20,77	3,56	73,94	
28	P/P 1	63102370090	ROCKWOOL MULTIROCK50mm 1000 x 600mm alebo 1000 x 625mm tepelná izolácia pre šikmé strechy	M2	20,77	6,20	128,77	
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			202,71	368,97	0,08
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					
29	721/A 1	721171502	Potrúbe z rúr PE 40/3 odpadné prípojné	M	6,00	9,61	57,66	0,00
30	721/A 1	721171503	Potrúbe z rúr PE 50/3 odpadné prípojné	M	5,00	9,35	46,75	0,00
31	721/A 1	721171508	Potrúbe z rúr PE 110/4, 3 odpadné prípojné	M	5,00	17,93	89,65	0,00
32	721/A 1	721223405	Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 1435	KUS	2,00	8,74	17,48	0,00
33	721/A 1	721280111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	110,00	0,49	53,90	0,87
34	721/A 1	998721101	Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	0,87	15,29	13,35	
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			278,79	278,79	0,87
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					
35	721/A 2	722171211	Potrúbe z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-85/71 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	M	6,00	8,61	51,66	0,00
36	721/A 2	722171212	Potrúbe z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-85/71 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7	M	4,00	8,87	35,48	0,00
37	721/A 2	722172301	Lepenie plastového potrubia DN 20	M	6,00	0,73	4,38	

STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 37
 KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
 945 04
 IČO: 31428563 DIČ: 2020399260
 Sídlo 3 z 8

Rozpočet Rodinný dom- doplnkové relaxačné služby / SO doplnkové relaxačné služby

38	721/A 2	722172302	Lepenie plastového potrubia DN 25	M	4,00	0,84	3,36	-
39	721/A 2	722181114	Ochrana potrubia tepelnou izoláciou DN 32 a DN 40	M	11,00	1,49	16,39	0,00
40	721/A 2	722220111	Montáž armatúr závitovej s jedným závitom, výtokový ventil G 1/2	KUS	2,00	4,04	8,08	0,00
41	721/A 2	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	M	11,00	2,65	28,15	0,00
42	721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	11,00	0,66	7,26	-
43	721/A 2	998722101	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,01	13,93	0,18	-
44	P/P 1	484101711001	IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 1/2"	KUS	2,00	1,34	2,68	-
45	P/P 1	484101711004	IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 5/4"	KUS	1,00	4,90	4,90	-
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			155,94	163,52	0,01
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					
46	721/A 5	725112330	Zariadenie záchodov komplety s nádržou, sedátkom a misou /záves/	SUB	1,00	120,49	120,49	0,03
47	721/A 5	725212341	Umývadla bez výtokových armatúr z bleleho dliuritu č. 1302	SUB	1,00	61,84	61,84	0,02
48	721/A 5	725244109	Sprchové kabíny a misy Comfort /kabína/ vrátane zápch. uzáverky	SUB	2,00	498,35	996,70	0,18
49	721/A 5	725610223	Ventily nástenné T 210 G 1/2, k stojánkovej batérii	SUB	2,00	9,65	19,30	0,00
50	721/A 5	725620314	Batérie umývadlové a drezové stojánkové T 485V G 1/2	KUS	1,00	62,08	62,08	0,00
51	721/A 5	725630272	Batérie vaňové, sprchové nástenné T 8015 G 1/2	KUS	2,00	89,77	179,54	0,01
52	721/A 5	998725101	Presun hmot pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	T	-	15,88	-	-
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			1 439,95	1 439,95	0,24

STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 37
 KOMARNO-NOVÁ STRÁŽ
 945 04
 IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

[illegible]

STABAC spol. s r.o. I/II
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRAŽ
945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Spracované systémom Systematic@pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

57

Rozpočet Rodinný dom- doplnkové relaxačné služby / SO doplnkové relaxačné služby


81	771/A 1	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých do malty 200x200 mm	M2	19,78	10,00	197,80	1,01
82	771/A 1	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	T	1,40	12,00	16,81	-
83	S/S70	597640500	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerová presn. A, úprava líc 2 tr. la - vyšší štandard	M2	20,77	20,20	419,53	0,37
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			419,53	661,91	1,40
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					
84	771/A 2	781411013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do malty veľ. 150x150 mm	M2	56,48	12,00	677,81	2,42
85	771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	T	3,02	10,20	30,76	-
86	S/S70	597815000	Obkladačky pórovitové A, 1-farebné hladké, glazúra vyšší štandard, akost' la	M2	59,31	22,20	1 316,64	0,60
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			708,57	2 026,21	3,02
			MALBY					
87	784/A 1	784452271	Malby z malár. zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofar. dvojfas. výš. do 3,60 m-ostenia okien, dverí, stien	M2	19,78	2,20	43,52	0,00
			MALBY			43,52	43,52	-
			Práca PSV			4 083,73	18 459,45	6,72
			Montážne práce					
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
88	921/M21	210010321	Krabica odbočná s vlečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	KUS	10,00	3,80	38,00	-
89	921/M21	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	4,00	1,11	4,44	-
90	921/M21	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	KUS	2,00	1,21	2,42	-
91	921/M21	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	KUS	4,00	2,70	10,80	-


STABAC spol. s r.o.
DARANYHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ

945 04
IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Rozpočet Rodinný dom- doplnkové relaxačné služby / SO doplnkové relaxačné služby

92 921/M21	210111103	Príemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	KUS	1,00	3,20		3,20	
93 921/M21	210200013	Svetidlo žiarovkové - typ 211 24 01 - 60 W, stropné	KUS	3,00	2,35		7,05	
94 921/M21	210200038	Svetidlo žiarovkové - typ 213 15 02 - 60 W, nást.,	KUS	2,00	2,90		5,80	
95 921/M21	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	M	10,00	0,50		5,00	
96 921/M21	210800547	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	M	12,00	0,78		9,36	
97 921/M21	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	M	50,00	0,42		21,00	
98 921/M21	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	M	40,00	0,79		31,60	
99 R/R 0	13	HZS - Revízia elektrického zariadenia	HOD	6,00	10,89		65,34	
100 P/P 1	HH0000203	CY 6 čierna KB (H 07 V-U)	m	12,00		0,30	3,60	
101 P/P 1	HH0000287	CYKY 3Bx01,5 KB	m	40,00		0,32	12,80	
102 P/P 1	HH0000291	CYKY 3Bx02,5 KB	m	50,00		0,54	27,00	
103 R/R 10	R00000001	Murárska výpomoc pre montážne práce M-21 ELEKTROMONTÁŽE	%	80,00	1,10		88,00	
					292,01	43,40	335,41	
		Montážne práce			292,01	43,40	335,41	
			Celkom		5 589,46	14 409,12	19 998,58	11,97


STABAC spol. s r.o.
 DARANYHO 37
 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
 945 04
 IČO: 31428568 DIČ: 2020399260


stabc
s.r.o.

VÝSTAVBA CEST, ASFALTOVÁNÍ
Darányho 37, 945 04 Koba
Tel./fax: 035 / 7782 454

STABAC s.r.o.
DAŇ ANOTACE
KOMÁR: 0-200-337
945 04 Koba
38 810 2020399260

A BETONÁRSKE PRÁCE, STAVBY NA KLÚČ

