


CENOVÁ PONUKA:

PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II,

KRIVÝ MOST – BYSTRÁ REKONŠTRUKCIA

Časť : KRITÉRIA

Peter Záborský
konateľ


Prima Slovakia s.r.o.
Nová ulica 4265/3
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36398012 IČDPH: SK20201247428

**Akcia: PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II,
KRIVÝ MOST - BYSTRÁ - REKONŠTRUKCIA**

Časť : Návrh ceny

Cena bez DPH 259 276,13 €

Sadzba DPH 20% - suma 51 855,23 €

Cena spolu vrátane DPH 311 131,36 €

Peter Záborský
konateľ



**Akcia : PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II,
KRIVÝ MOST – BYSTRÁ REKONŠTRUKCIA**

VÝKAZ VÝMER

Peter Záborský
konateľ



KRYCÍ LIST

STAVBA : PROTIPOŽIANA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ

OBJEKT : Rekonštrukcia

INVESTOR :

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :

Ing. František Háber

Dodavateľ stavebných prác:

Prima Slovakia s.r.o.

Vypracoval :

Pavol Nemeš

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY V EURÁCH			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVEBNÉHO OBJEKTU		VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Práce mont-dodávka :	0,00	Mimostavenisková doprava :	0,00
Práce stav - HSV :	259 276,13	Zariadenie staveniska GZS :	0,00
Práce stav - PSV :	0,00	Územie so sťaženými výrobnými podmienkami :	0,00
Prirážky, zrážky-S :	0,00	Oborová prirážka :	0,00
ZRN celkom :	259 276,13	VRN celkom :	0,00
DPH:	51 855,23		
CELKOVÝ NÁKLAD S DPH:	311 131,36		

PEČIATKA

PODPIS

DÁTUM


12. decembra 2012

Prima Slovakia s.r.o.

Nová ulica 4265/3

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36398012 IČ DPH: SK2020127428



P.Č	CENN	Č.POLOŽK	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO	jed. Cena	spolu
1	822-1	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr žel.bet. DN 60 cm nové priepusty č. 1 až č. 6 6*(6.0)	m	36,000	63	2268
2	SPCM	59221142	Rúra TZP 4-60 60X100 stratné 1% + dopavné 10%	m	39,960	77,4	3092,9
3	822-1	919441211	Čelo priepustu z lom. kameňa D 60 cm pre nové priepusty D 60cm a po dve pe staré č. 9 a č. 10 6 + 4	kus	10,000	432	4320
4	822-1	919443111	Vtoková nádržka z lom. kameňa D 60 cm pre nové priepusty D 60cm 6x	kus	6,000	990	5940
5	822-1	938909311	Odstránenie nánosu z vozovky povrch živíčný v KM 0,000 - 2,700 2*(2700.0*3.6)	m2	19 440,000	0,03	583,2
6	822-1	938909611	Odstránenie nánosu na kajniciach hr. 10 cm V KM 0,000 - 2,700 2700.0*1.1	m2	2 970,000	1,15	3415,5
7	822-1	919442212	Hospodársky prejazd 4 m čelá z lom. kameňa 70 cm na výjazd v KM 3,490 1 umiestnenie podľa potreby hasičov 3	1,000 3,000			
			Celkom za položku :	kus	4,000	490,94	1963,76
8			Ostatné práce spolu				21583,36

STAVBA : PROTIPOŽIANA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ

OBJEKT : Rekonštrukcia

VYPRACOVAL :

CENNÍČ	ODDIEL	REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAV. PRÁC HSV	M.J.	TONY	EDN.CEN	V EURÁCH
	1	ZEMNÉ PRÁCE				34 110,12
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 636,05
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				4 844,40
	5	KOMUNIKÁCIE				191 049,97
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE				21 583,36
		Medzisúčet :				253 223,90
	Č.POLOŽK	PRESUN HMÔT :				
822-1	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt živíčný	t	6 052,23	1	6 052,23
		SÚČET STAVEBNÝCH PRÁC - ZRN HSV				259 276,13

5 - KOMUNIKÁCIE							
P.Č	CEN	POLOŽKY	POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO	jed. Cena	spolu
1	822-1	564751111	Podklad kameň hrubý 32-63 mm hr.15 cm cesta v KM 2,700 - 4,530 1830.0*3.1 podklad pre výhybne 5 ks 5*((20.0*2.0)+(2*10.0*1.0)) pre výjazdy v KM 1,700, 2,400, 3,110, 3,430, 3,490 (100.0*3.1)+(20.0*3.3)+(15.0*3.2)+(80.0*3.1) (20.0*3.2) Celkom za položku :		5 673,000 300,000 672,000 64,000		
2	822-1	564722111	Podklad kameň hrubý 32-63 mm vypl. kamenivom hr.10 cm pol.č. 1	m2	6 709,000	4,3	28848,7
3	822-1	569903311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením 1830.0*(2*0.6*0.25)	m2	6 709,000	3	20127
4	822-1	569711112	Spevnenie zemných kajníc kam. dveným hr.6cm v KM 0,000 - 2,700 2700.0*1.1	m3	549,000	8,8	4831,2
5	822-1	572713112	Vyrovnanie podkladu obalo vaným kamenivom asfaltom V.V. kol.16 20.7*2.3	m2	2 970,000	2,25	6682,5
6	822-1	573211111	Postrek živičný spojovací asf. 0,50-0,70 kg/m2	t	47,610	67	3189,87
7	822-1	577152123	Asfaltový betón ložný 6cm cez 3m vozovka v KM 0,000 - 2,700 2700.0*3.6 výhybne 3*((20.0*2.0)+(20.0*1.0)) Celkom za položku :	m2	9 900,000	0,35	3465
8	822-1	113108441	Rozrytie kytu vozovky kryt z kam. bez živičného pojiva v KM 2,700-4,530 1830.0*3.1	m2	9 720,000 180,000 9 900,000	12	118800
9			Komunikácie spolu				191049,97

15	800-1	182101102	VK kol.13 - 40% 3235.0*0.4	m2	1 294,000	1,4	1811,6
16	800-1	938902102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5 VK kol.c.13 - 60% 3235.0*0.6	m2	1 941,000	2,19	4250,79
17	800-1	938902205	Čistenie priekop nespevnených V KM 0,000 - 2,700	m	2 700,000	2	5400
18			Čistenie priekop spevnených pre čistenie priepustov, vtokov a výtokov 10*(12.5)	m	125,000	5,65	706,25
18			Zemné práce spolu				34110,12

3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
P.Č	CENN	Č.POLOŽK	POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO	jed. Cena spolu
1	831-2	326311121	Muivo nadzákl. z betónu pekladaného nad 3m3 oprava čiel a šachiet jestvujúcich priepustov č.1 až č.8 8*0,55 oprava opôr mostov č.1,2,3 (3.8*0.5*0.3)+(3.2*0.4*0.3)+(3.6*0.5*0.4) Celkom za položku :		4,400 1,674	
2	821-1	317321117	Rimsy železobetón zn.IV na opravu ríms mostov č.1,2,3 (4.6*0.6*0.4)+(3.2*0.6*0.4)+(4.0*0.6*0.4)	m3	6,074	77,1 468,31
3	821-1	317353121	Debnenie ríms zhotovenie (2*4.6*0.6)+(2*3.2*0.6)+(2*4.0*0.6)	m3	2,832	140 396,48
4	821-1	317353221	Debnenie ríms odstránenie	m2	14,160	22,33 316,19
5	831-2	348942121	Zábradlie oceľové výšky 1,1m z dvoch vodorovných rúrok pre troch jestvujúcich mostov 3x6,0	m	18,000	3,6 50,98
6			Zvislé konštrukcie spolu			1636,05

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
P.Č	CENN	Č.POLOŽK	POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO	jed. Cena spolu
1	831-2	462513161	Kamenná nahádzka nad 200 kg bez výplne na breh bystriny poti podomletiu cestného telesa v KM 2,100 - 2,140 40.0*1.2*0.7 za prahmi na výtokoch mostov 3*(5,0*4,0*0,5) Celkom za položku :		33,600 30,000	
2	831-2	467951230	Prah devený dvojité z guľatiny hr. 400 mm za výtokmi troch jestvujúcich mostov 3*(6.0)	m3	63,600	56,5 3593,4
3			Vodorovné konštrukcie spolu	m	18,000	69,5 1251
						4844,4

Rozpočet

STAVBA : PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ

OBJEKT : Rekonštrukcia

P.Č	CENNÍ	POLOŽKY	1 - ZEMNÉ PRÁCE POPIS POLOŽKY	M.J.	SÚČET MNOŽSTVO	jed. Cena	spolu
1	800-1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m ²	m ²	340,000	1,43	486,2
2	800-1	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	12,000	7,52	90,24
3	800-1	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	3,000	16,99	50,97
4	800-1	122302203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 10000 m ³ 40% VK kol.16 1278,0*0,4	m ³	511,200	3	1533,6
5	800-1	122302209	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 4 30% 511,2*0,3	m ³	153,360	1,29	197,83
6	800-1	122402203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 do 10000 m ³ 50% VK kol.16 1278,0*0,5	m ³	639,000	14	8946
7	800-1	122601103	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 7 do 10000 m ³ 10% VK kol.16 1278,0*0,1	m ³	127,800	21,87	2794,99
8	800-1	132401201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo pre navrhované priepusty uloženie rúr 6*(6.0*1.0*1.2) čelá 6*(3.2*0.8*0.8) vtokové nádržky 6*(1.7*1.2*1.4) výtoky 6*(3.0*1.2*0.4) drenáž pri obratisku č.1 50.0*0.8*1.0 Celkom za položku :	m ³	43,200 12,288 17,136 8,640 40,000 121,264	20	2425,28
9	800-1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 500 m pol.č.4	m ³	511,200	1,75	894,6
10	800-1	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 500 m pol.č.6+7+8 639.0+127.8+161.3	m ³	928,100	2,25	2088,23
11	800-1	171201101	Násypy nezhutnené tvrdý materiál z odkopávok do výtlkov na vozovke VK kol.17	m ³	379,000	0,94	356,26
12	800-1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku pol.č.10 - č.11 928.1-379.0	m ³	549,100	0,8	439,28
13	800-1	181101104	Úpava pláne v hor.5 so zhutnením obratiská pre požiaru techniku č1,2,3,4 50.0*15.0+40.0*10.0+50.0*20.0+40.0*25.0	m ²	3 150,000	0,52	1638
14	800-1	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4				

**Akcia : PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II,
KRIVÝ MOST – BYSTRÁ REKONŠTRUKCIA**

Časť : Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

**Firma : Prima Slovakia s.r.o.
Nová ulica 4265/3
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO : 36398012
IČ DPH : SK 2020127428**

Kritérium: Cena na celý predmet zákazky bez DPH 259 276,13 €

Peter Záborský
konateľ

