



SÚŤAŽ NA REALIZÁCIU STAVBY:

**„Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most - Bystrá -
rekonštrukcia“**

„KRITÉRIA“

Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.
Mokrán záhon 4
821 04 Bratislava
Slovenská republika

OBSAH

**„Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most - Bystrá -
rekonštrukcia“**

KRITÉRIÁ

1. Identifikačné údaje

2. Plnenie kritérií

Ocenený výkaz výmer

Príloha CD

V Bratislave, dňa 04.12.2013

.....
Ing. Štefan Kiss
konateľ spoločnosti



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Swietelsky - Slovakia, spol. s r.o. Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava Slovenská republika	
Zastúpená:	Ing. Štefanom Kissom, konateľom spoločnosti Ing. Walterom Spitalerom, konateľom spoločnosti
Bankové spojenie:	TATRABANKA a.s.
Číslo účtu:	262 304 3487/1100
IČO:	00 896 225
DIČ:	2020294144
IČ DPH:	SK2020294144
Tel. :	02 /4564 3404
Fax :	02 /4564 3406
E-mail :	tiefbau.slovakia@swietelsky.sk
Zapísaná v:	OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B

Ing. Peter Mlynek, telef. 0911/701 022 p.mlynek@swietelsky.sk



Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.

Mokráň záhon 4,
821 04 Bratislava

Obstarávateľ:

Urbárske pozemkové spoločenstvo

Hybe Hybe 519, 03231 Hybe

Názov predmetu zákazky:

Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most - Bystrá - rekonštrukcia

Tabuľka plnenia kritérií

Názov uchádzača: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.		
IČO: 00896225	DIČ: 2020294144	IČ DPH: SK2020294144
Zapísaný v: OR Okresného súdu BA I, odd.Sro, vložka č. 307/B		
Tel: 02/456 43 404		Fax: 02/456 434 06
e-mail: office.bratislava@swietelsky.sk		www.swietelsky.sk
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.		
Č. účtu: 2623043487/1100		
IBAN: SK5811000000002623043487		SWIFT kód: TATRSKBX

Návrh plnenia kritérií		
Ponúknutá cena (EUR)		
Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
222 200,37	44 440,07	266 640,44

V Bratislave 04.12.2013

.....
Ing. Štefan Kiss
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST

(PREHLAD NÁKLADOV ODBYTOVÉHO ROZPOČTU STAVEBNÉHO OBJEKTU)

STAVBA : PROTIPOŽIANA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ

OBJEKT : Rekonštrukcia

INVESTOR : Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. František Háber

VYPRACOVAL : Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o.

Počet a druh merných jednotiek :

4530,00 m

Náklady na mernú jednotku :

49,05 eur/m

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY V EURÁCH			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVEBNÉHO OBJEKTU		VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Práce mont-dodávka :	0,00	Mimostavenisková doprava :	0,00
Práce stav - HSV :	222 200,37	Zariadenie staveniska GZS :	0,00
Práce stav - PSV :	0,00	Územie so sťaženými výrobnými podmienkami :	0,00
Prirážky, zrážky-S :	0,00	Oborová prirážka :	0,00
ZRN celkom :	222 200,37	VRN celkom :	0,00
DPH:	44 440,07		
CELKOVÝ NÁKLAD S DPH:	266 640,45		

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :

PEČIATKA

PODPIS

DÁTUM

3. december 2013

POLOŽKY

STAVBA : PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ

VYPRACOVAL : Swietelsky-Slovakia spol.s r.o.

OBJEKT : Rekonštrukcia

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	1 - ZEMNÉ PRÁCE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH
1	800-1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do1000 m2	m2	340,00	1,25	0,000	425,00	0,000
2	800-1	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	12,00	6,54	0,000	78,48	0,000
3	800-1	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	3,00	13,52	0,000	40,56	0,000
4	800-1	122302203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 10000 m3	m3	511,20	2,74	0,000	1 400,69	0,000
5	800-1	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4	m3	153,36	0,62	0,000	95,08	0,000
6	800-1	122402203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 do 10000 m3	m3	639,00	8,50	0,006	5 431,50	3,770
7	800-1	122601103	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 7 do 10000 m3	m3	127,80	15,71	0,018	2 007,74	2,300
8	800-1	132401201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	m3	121,26	20,25	0,010	2 455,52	1,266
9	800-1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 500 m	m3	511,20	1,16	0,000	592,99	0,000
10	800-1	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 500 m	m3	928,10	1,16	0,000	1 076,60	0,000
11	800-1	171201101	Násypy neuhutnené	m3	379,00	0,53	0,000	200,87	0,000
12	800-1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	549,10	0,39	0,000	214,15	0,000
13	800-1	181101104	Úpava pláne v hor.5 so zhutnením	m2	3 150,00	0,39	0,000	1 228,50	0,000
13	800-1	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	1 294,00	0,98	0,000	1 268,12	0,000
14	800-1	182101102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5	m2	1 941,00	1,80	0,000	3 493,80	0,000
15	800-1	938902102	Čistenie priekop nespevnených	m	2 700,00	1,48	0,000	3 996,00	0,000
16	800-1	938902205	Čistenie priekop spevnených	m	125,00	4,09	0,000	511,25	0,000
SPOLU								24 516,84	7,336

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	3 - ZVISLÉ KONŠTUKCIE POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH
1	831-2	326311121	Muivo nadzákl. z betónu pekľadaného nad 3m3	m3	6,07	93,21	2,073	565,78	12,583
2	821-1	317321117	Rímasy železobetón zn.IV	m3	2,83	146,30	2,472	414,03	6,996
3	821-1	317353121	Debnenie ríms zhotovenie	m2	14,16	16,05	0,016	227,27	0,227
4	821-1	317353221	Debnenie ríms odstránenie	m2	14,16	4,10	0,000	58,06	0,000
5	831-2	348942121	Zábradlie oceľové výšky 1,1m z dvoch vodorovných rúrok	m	18,00	45,71	0,026	822,78	0,464
SPOLU								2 087,92	20,270

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	4 - VODOROVNÉ KONŠTUKCIE POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH
1	831-2	462513161	Kamenná nahádzka nad 200 kg bez výplne	m3	63,60	54,05	2,002	3 437,58	127,327
2	831-2	467951230	Prah devený dvojité z guľatiny hr. 400 mm	m	18,00	44,19	0,143	795,42	2,574
SPOLU								4 233,00	129,901

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	5 - SPEVNENÉ PLOCHY POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH
1	822-1	564731111	Podklad kameň hrubý 32-63 mm hr.10 cm	m2	6 709,00	2,65	0,292	17 778,85	1 959,028
2	822-1	564722111	Podklad kameň hrubý 32-63 mm vypl. kamenivom hr.10 cm	m2	6 709,00	2,99	0,251	20 059,91	1 683,959
3	822-1	569903311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením	m3	549,00	8,54	0,000	4 688,46	0,000
4	822-1	569711112	Spevnenie zemných kajníc kam. dveným hr.6cm	m2	2 970,00	1,56	0,121	4 633,20	359,370
5	822-1	572713112	Vyrovnanie podkladu obaľovaným kamenivom asfaltom	t	47,61	71,36	1,028	3 397,45	48,943
6	822-1	573211111	Postrek živíčný spojovací asf. 0,50-0,70 kg/m2	m2	9 900,00	0,52	0,001	5 148,00	9,900
7	822-1	577152123	Asfaltový betón ložný 6cm cez 3m	m2	9 900,00	10,88	0,160	107 712,00	1 584,000
8	822-1	113108441	Rozrytie kytu vozovky kryt z kam. bez živíčného pojiva	m2	5 673,00	0,83	0,000	4 708,59	0,000
SPOLU								168 126,46	5 645,200

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH
1	822-1	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr žel.bet. DN 60 cm	m	36,00	41,10	0,947	1 479,60	34,092
2	SPCM	59221142	Rúra TZP 4-60 60X100	m	39,96	80,86	0,400	3 231,17	15,984
3	822-1	919441211	Čelo priepustu z lom. kameňa D 60 cm	kus	10,00	446,95	7,011	4 469,50	70,110
4	822-1	919443111	Vtoková nádržka z lom. kameňa D 60 cm	kus	6,00	703,95	16,047	4 223,70	96,282
5	822-1	938909311	Odstránenie nánosu z vozovky povrch živичný	m2	19 440,00	0,01	0,000	194,40	0,000
6	822-1	938909611	Odstránenie nánosu na kajniciach hr.10 cm	m2	2 970,00	0,86	0,000	2 554,20	0,000
7	822-1	919442212	Hospodársky prejazd 4 m čelá z lom. kameňa 70 cm	kus	4,00	394,47	7,764	1 577,88	31,056
SPOLU								17 730,45	247,524

STAVBA : PROTIPOŽIANA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ

OBJEKT : Rekonštrukcia

VYPRACOVAL : Swietelsky-Slovakia spol.s r.o.

CENNÍK	Č.ODDIELU	REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAV. PRÁC HSV	M.J.	TONY	JEDN.CENA		V EURÁCH
	1	ZEMNÉ PRÁCE					24 516,84
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					2 087,92
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					4 233,00
	5	SPEVNENÉ PLOCHY					168 126,46
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE					17 730,45
		Medzisúčet :					216 694,66
	Č.POLOŽKY	PRESUN HMÔT :					
822-1	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt živičný	t	6 050,23	0,91		5 505,71
		SÚČET STAVEBNÝCH PRÁC - ZRN HSV					<u>222 200,37</u>