



ZE-PRA, spol. s r.o.

1. mája 1/B, P.O.Box 80, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 36 736 309 IČ DPH: SK 2022314822

Návrh uchádzača na spôsob plnenia jednotlivých kritérií
na hodnotenie ponúk

Zákazka: „Protipožiarna lesná cesta Jánska dolina II, Krivý most – Bystrá - rekonštrukcia“

Ponuková cena za predmet zákazky:

Cena bez DPH /EUR/: 230 299,55

DPH 20% /EUR/: 46 059,91

Cena s DPH /EUR/: 276 359,46



ZE - PRA, spol. s r. o.

Ul. 1. mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce

Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR

Oddiel: Sro Vložka číslo: 19425/N

IČO: 36 736 309 IČ DPH: SK 2022314822

Bc. Dušan Rajtar, konateľ

ZE-PRA, spol. s r. o.

V Zlatých Moravciach, dňa 03.12.2013.

ZE – PRA, spol. s r.o., 1. Mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce,

Mobil: 0905/381 428, 0911/922 955

Bankové spojenie: 1113348008/1111

e-mail: zepra@zepra.sk , kancelaria@zepra.sk

www.zepra.sk

Okresný súd v Nitre OR, Odd. Sro, vložka č. 19425/N

KRYCÍ LIST

(PREHĽAD NÁKLADOV ODBYTOVÉHO ROZPOČTU STAVEBNÉHO OBJEKTU)

STAVBA : PROTIPOŽIANA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ

OBJEKT : Rekonštrukcia

INVESTOR : Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. František Háber

VYPRACOVAL : Ing. ZE-PRA s.r.o. Zlaté Moravce

Počet a druh merných jednotiek :

4530,00 m

Náklady na mernú jednotku :

50,84 eur/m

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY V EURÁCH			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVEBNÉHO OBJEKTU		VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Práce mont-dodávka :	0,00	Mimostavenisková doprava :	0,00
Práce stav - HSV :	230 299,55	Zariadenie staveniska GZS :	0,00
Práce stav - PSV :	0,00	Územie so sťažnými výrobnými podmienkami :	0,00
Prirážky, zrážky-S :	0,00	Oborová prirážka :	0,00
ZRN celkom :	230 299,55	VRN celkom :	0,00
DPH:	46 059,91		
CELKOVÝ NÁKLAD S DPH:	276 359,46		

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :

PEČIATKA

PODPIS

DÁTUM

3. december 2013



ZE - PRA, spol. s r. o.

Ul. 1. mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce

Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR

③ Oddiel: Sro Vložka číslo: 19425/N

IČO: 36 736 309 IČ DPH: SK2022314822

POLOŽKY

STAVBA : PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ

VYPRACOVAL : ZE-PRA s.r.o.Zlaté Moravce

OBJEKT : Rekonštrukcia

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	1 - ZEMNÉ PRÁCE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH
1	800-1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do1000 m2	m2	340,00	1,359	0,000	462,06	0,000
2	800-1	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	12,00	7,144	0,000	85,73	0,000
3	800-1	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	3,00	16,141	0,000	48,42	0,000
4	800-1	122302203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 10000 m3	m3	511,20	4,553	0,000	2 327,49	0,000
5	800-1	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4	m3	153,36	1,226	0,000	188,02	0,000
6	800-1	122402203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 do 10000 m3	m3	639,00	13,248	0,006	8 465,47	3,770
7	800-1	122601103	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 7 do 10000 m3	m3	127,80	17,490	0,018	2 235,22	2,300
8	800-1	132401201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	m3	121,26	41,336	0,010	5 012,40	1,266
9	800-1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 500 m	m3	511,20	1,663	0,000	850,13	0,000
10	800-1	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 500 m	m3	928,10	3,791	0,000	3 518,43	0,000
11	800-1	171201101	Násypy neuhutnené	m3	379,00	0,895	0,000	339,21	0,000
12	800-1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	549,10	0,762	0,000	418,41	0,000
13	800-1	181101104	Úpava pláne v hor.5 so zhutnením	m2	3 150,00	0,475	0,000	1 496,25	0,000
13	800-1	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	1 294,00	1,263	0,000	1 634,32	0,000
14	800-1	182101102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5	m2	1 941,00	1,967	0,000	3 817,95	0,000
15	800-1	938902102	Čistenie priekop nespevnených	m	2 700,00	1,717	0,000	4 635,90	0,000
16	800-1	938902205	Čistenie priekop spevnených	m	125,00	3,285	0,000	410,63	0,000
SPOLU								35 946,04	7,336

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	3 - ZVISLÉ KONŠTUKCIE POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH
1	831-2	326311121	Muivo nadzákl. z betónu pekladaného nad 3m3	m3	6,07	82,740	2,073	502,23	12,583
2	821-1	317321117	Rímsy železobetón zn.IV	m3	2,83	123,581	2,472	349,73	6,996
3	821-1	317353121	Debnenie ríms zhotovenie	m2	14,16	22,334	0,016	316,25	0,227
4	821-1	317353221	Debnenie ríms odstránenie	m2	14,16	3,597	0,000	50,93	0,000
5	831-2	348942121	Zábradlie oceľové výšky 1,1m z dvoch vodorovných rúrok	m	18,00	22,737	0,026	409,27	0,464
SPOLU								1 628,41	20,270

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	4 - VODOROVNÉ KONŠTUKCIE POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH
1	831-2	462513161	Kamenná nahádzka nad 200 kg bez výplne	m3	63,60	45,375	2,002	2 885,85	127,327
2	831-2	467951230	Prah devený dvojité z guľatiny hr. 400 mm	m	18,00	76,053	0,143	1 368,95	2,574
SPOLU								4 254,80	129,901

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	5 - SPEVNEŇÉ PLOCHY POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH
1	822-1	564731111	Podklad kameň hrubý 32-63 mm hr.10 cm	m2	6 709,00	2,955	0,292	19 825,10	1 959,028
2	822-1	564722111	Podklad kameň hrubý 32-63 mm vypl. kamenivom hr.10 cm	m2	6 709,00	3,658	0,251	24 541,52	1 683,959
3	822-1	569903311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením	m3	549,00	10,534	0,000	5 783,17	0,000
4	822-1	569711112	Spevnenie zemných kajníc kam. dveným hr.6cm	m2	2 970,00	2,206	0,121	6 551,82	359,370
5	822-1	572713112	Vyrovnanie podkladu obaľovaným kamenivom asfaltom	t	47,61	49,961	1,028	2 378,64	48,943
6	822-1	573211111	Postrek živичný spojovací asf. 0,50-0,70 kg/m2	m2	9 900,00	0,267	0,001	2 643,30	9,900
7	822-1	577152123	Asfaltový betón ložný 6cm cez 3m	m2	9 900,00	9,853	0,160	97 544,70	1 584,000
8	822-1	113108441	Rozrytie kytu vozovky kryt z kam. bez živичného pojiva	m2	5 673,00	0,693	0,000	3 931,39	0,000
SPOLU								163 199,64	5 645,200

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOZKY	M.J.	MNOŽSTVO	JEDN.CENA V EURÁCH	JEDN.HMOT. V TONÁCH	CENA SPOLU V EURÁCH	HMOT.SPOLU V TONÁCH
1	822-1	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr žel.bet. DN 60 cm	m	36,00	54,722	0,947	1 969,99	34,092
2	SPCM	59221142	Rúra TZP 4-60 60X100	m	39,96	62,680	0,400	2 504,69	15,984
3	822-1	919441211	Čelo priepustu z lom. kameňa D 60 cm	kus	10,00	406,917	7,011	4 069,17	70,110
4	822-1	919443111	Vtoková nádržka z lom. kameňa D 60 cm	kus	6,00	896,472	16,047	5 378,83	96,282
5	822-1	938909311	Odstránenie nánosu z vozovky povrch živичný	m2	19 440,00	0,025	0,000	486,00	0,000
6	822-1	938909611	Odstránenie nánosu na kajniciach hr.10 cm	m2	2 970,00	0,869	0,000	2 580,93	0,000
7	822-1	919442212	Hospodársky prejazd 4 m čelá z lom. kameňa 70 cm	kus	4,00	491,149	7,764	1 964,60	31,056
							SPOLU	18 954,21	247,524

STAVBA : PROTIPOŽIANA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ
 OBJEKT : Rekonštrukcia

VYPRACOVAL : ZE-PRA s.r.o. Zlaté Moravce

CENNÍK	Č.ODDIELU	REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAV. PRÁC HSV	M.J.	TONY	JEDN.CENA	V EURÁCH
	1	ZEMNÉ PRÁCE				35 946,04
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 628,41
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				4 254,80
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				163 199,64
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE				18 954,21
		Medzisúčet :				223 983,10
	Č.POLOŽKY	PRESUN HMÔT :				
822-1	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt živičný	t	6 050,23	1,044	6 316,44
		SÚČET STAVEBNÝCH PRÁC - ZRN HSV				230 299,55

VÝKAZ VÝMER

STAVBA : PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ
 OBJEKT : Rekonštrukcia

P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	1 - ZEMNÉ PRÁCE POPIS POLOŽKY	M.J.	SÚČET MNOŽSTVO
1	800-1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m ²	m ²	340,000
2	800-1	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	12,000
3	800-1	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	3,000
4	800-1	122302203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 10000 m ³ 40% VK kol.16 1278,0*0,4	m ³	511,200
5	800-1	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 30% 511.2*0.3	m ³	153,360
6	800-1	122402203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 do 10000 m ³ 50% VK kol.16 1278,0*0,5	m ³	639,000
7	800-1	122601103	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 7 do 10000 m ³ 10% VK kol.16 1278,0*0,1	m ³	127,800
8	800-1	132401201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo pre navrhované priepusty uloženie rúr 6*(6.0*1.0*1.2) čelá 6*(3.2*0.8*0.8) vtokové nádržky 6*(1.7*1.2*1.4) výtoky 6*(3.0*1.2*0.4) drenáž pri obratisku č.1 50.0*0.8*1.0 Celkom za položku :		43,200 12,288 17,136 8,640 40,000 121,264
9	800-1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 500 m pol.č.4	m ³	511,200
10	800-1	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 500 m pol.č.6+7+8 639.0+127.8+161.3	m ³	928,100
11	800-1	171201101	Násypy neuhutnené tvrdý materiál z odkopávok do výtlkov na vozovke VK kol.17	m ³	379,000
12	800-1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku pol.č.10 - č.11 928.1-379.0	m ³	549,100
13	800-1	181101104	Úpava pláne v hor.5 so zhutnením obratiská pre požiaru techniku č1,2,3,4 50.0*15.0+40.0*10.0+50.0*20.0+40.0*25.0	m ²	3 150,000
14	800-1	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 VK kol.13 - 40% 3235.0*0.4	m ²	1 294,000

P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	1 - ZEMNÉ PRÁCE POPIS POLOŽKY	M.J.	SÚČET MNOŽSTVO
15	800-1	182101102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5 VK kol.c.13 - 60% 3235.0*0.6	m2	1 941,000
16	800-1	938902102	Čistenie priekop nespevnených V KM 0,000 - 2,700	m	2 700,000
17	800-1	938902205	Čistenie priekop spevnených pre čistenie priepustov, vtokov a výtokov 10*(12.5)	m	125,000

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO
1	831-2	326311121	Muivo nadzákl. z betónu pekladaného nad 3m3 oprava čiel a šachiet jestvujúcich priepustov č.1 až č.8 8*0,55 oprava opôr mostov č.1,2,3 (3.8*0.5*0.3)+(3.2*0.4*0.3)+(3.6*0.5*0.4) Celkom za položku :	m3	4,400 1,674 6,074
2	821-1	317321117	Rímsy železobetón zn.IV na opravu ríms mostov č.1,2,3 (4.6*0.6*0.4)+(3.2*0.6*0.4)+(4.0*0.6*0.4)	m3	2,832
3	821-1	317353121	Debnenie ríms zhotovenie (2*4.6*0.6)+(2*3.2*0.6)+(2*4.0*0.6)	m2	14,160
4	821-1	317353221	Debnenie ríms odstránenie	m2	14,160
5	831-2	348942121	Zábradlie oceľové výšky 1,1m z dvoch vodorovných rúrok pre troch jestvujúcich mostov 3x6,0	m	18,000

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO
1	831-2	462513161	Kamenná nahádzka nad 200 kg bez výplne na breh bystriny poti podomletiu cestného telesa v KM 2,100 - 2,140 40.0*1.2*0.7 za prahmi na výtokoch mostov 3*(5,0*4,0*0,5) Celkom za položku :		33,600
2	831-2	467951230	Prah devený dvojité z guľatiny hr. 400 mm za výtokmi troch jestvujúcich mostov 3*(6.0)	m3	30,000 63,600
				m	18,000

P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	5 - KOMUNIKÁCIE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO
1	822-1	564751111	Podklad kameň hrubý 32-63 mm hr.15 cm cesta v KM 2,700 - 4,530 1830.0*3.1 podklad pre výhybne 5 ks 5*((20.0*2.0)+(2*10.0*1.0)) pre výjazdy v KM 1,700, 2,400, 3,110, 3,430, 3,490 (100.0*3.1)+(20.0*3.3)+(15.0*3.2)+(80.0*3.1) (20.0*3.2) Celkom za položku :		5 673,000
2	822-1	564722111	Podklad kameň hrubý 32-63 mm vypl. kamenivom hr.10 cm pol.č. 1	m2	300,000
3	822-1	569903311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením 1830.0*(2*0.6*0.25)	m3	672,000 64,000
4	822-1	569711112	Spevnenie zemných kajníc kam. dveným hr.6cm v KM 0,000 - 2,700 2700.0*1.1	m2	6 709,000
5	822-1	572713112	Vyrovnanie podkladu obaľovaným kamenivom asfaltom V.V. kol.16 20.7*2.3	t	6 709,000
6	822-1	573211111	Postrek živичný spojovací asf. 0,50-0,70 kg/m2	m2	47,610
7	822-1	577152123	Asfaltový betón ložný 6cm cez 3m vozovka v KM 0,000 - 2,700 2700.0*3.6 výhybne 3*((20.0*2.0)+(20.0*1.0)) Celkom za položku :		9 900,000
8	822-1	113108441	Rozrytie kytu vozovky kryt z kam. bez živичného pojiva v KM 2,700-4,530 1830.0*3.1	m2	9 720,000 180,000 9 900,000
				m2	5 673,000

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO
1	822-1	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr žel.bet. DN 60 cm nové priepusty č.1 až č.6 6*(6.0)	m	36,000
2	SPCM	59221142	Rúra TZP 4-60 60X100 stratné 1% + dopavné 10%	m	39,960
3	822-1	919441211	Čelo priepustu z lom. kameňa D 60 cm pre nové priepusty D 60cm a po dve pe staré č.9 a č.10 6 + 4	kus	10,000
4	822-1	919443111	Vtoková nádržka z lom. kameňa D 60 cm pre nové priepusty D 60cm 6x	kus	6,000
5	822-1	938909311	Odstránenie nánosov z vozovky povrch živý v KM 0,000 - 2,700 2*(2700.0*3.6)	m2	19 440,000
6	822-1	938909611	Odstránenie nánosov na kajniciach hr.10 cm V KM 0,000 - 2,700 2700.0*1.1	m2	2 970,000
7	822-1	919442212	Hospodársky prejazd 4 m čelá z lom. kameňa 70 cm na výjazd v KM 3,490 1 umiestnenie podľa potreby hasičov 3 Celkom za položku :	1,000 3,000 kus	4,000