

SÚŤAŽNÁ PONUKA

Predmet zákazky:

„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vígl'aš“

Časť „KRITÉRIÁ“

Obstarávateľ: **Obec Vígl'aš**

Uchádzač: **CONSTRUCT s.r.o.**

Zoznam predkladaných dokumentov:

1. Tabuľka plnenia kritérií
2. Vyplnený výkaz výmer
3. KÓPIA PONUKY NA CD

Tabuľka plnenia kritéria

Zhotoviteľ: **CONSTRUCT s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec**

Navrhovaná cena diela bez DPH V EURO	Sadzba DPH 20%	Navrhovaná cena diela s DPH V EURO
147 368,77	29 473,75	176 842,52

Spoločnosť CONSTRUCT s.r.o. je platcom DPH.

V Lučenci 30.08.2013

.....

Ing. Milan Podhora - konateľ


P.c.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Pocet jednotiek	Celkom
1.	Svietidlo výbojkové 70 - 100W, rovné sklo: Ux-FORSTREET ATLAS 1	ks	172,080	248,00	42 675,84
2.	Vysokotlaká sodíková výbojka 70, 100W: LU70W/90/T12/E27	ks	5,380	248,00	1 334,24
3.	Výložník svietidla polohovateľný, 0,7m – 1,5m	ks	45,600	248,00	11 308,80
4.	Kábel CYKY 3Cx1,5	m	0,360	1 520,00	547,20
5.	Nápájacia svorka (svorka prudova d=16)	ks	1,820	480,00	873,60
6.	Regulátor svietidla	ks	84,000	248,00	20 832,00
7.	Rozvádzac RVO vr. skrine pre reg., náplne, astron. Hod	ks	10224,000	3,00	30 672,00
8.	Poistková skrina SPP2 s upínacím pásom a nož. Poistkami	ks	34,920	5,00	174,60
9.	Kábel AYKY 4x16	m	1,210	295,00	356,95
10.	Rúrka elektroinštalačná PVC UPRM 63 s upín. Páskami	m	0,660	96,00	63,36
11.	Plastový nadstavec na rúrku UPRM 63	ks	1,810	10,00	18,10
12.	Riadiaca jednotka regulácie	ks	1068,000	3,00	3 204,00
13.	Výkonová jednotka regulácie 3. fázová	ks	1440,000	3,00	4 320,00
14.	Demontáž svietidla vrátane výložníka a pripájacích káblov	ks	7,200	200,00	1 440,00
15.	Montáž svietidla vrátane svoriek a pripáj. kábla	ks	18,000	248,00	4 464,00
16.	Montáž výložníka	ks	14,400	248,00	3 571,20
17.	Montáž regulátora vrátane držiaka	ks	6,000	248,00	1 488,00
18.	Demontáž RVO s napáj. káblom na betón. stĺpe	ks	30,000	4,00	120,00
19.	Montáž RVO + regulácia, SPP2 vrátane napáj. káblov	ks	60,000	3,00	180,00
20.	Montáž regulácie selektívneho ovládania vrátane prepojovacích káblov	ks	2268,000	3,00	6 804,00
21.	Oživenie systému regulácie selektívneho ovládania a uvedenie verej. osvetl. do prevádzky	hod	24,000	100,00	2 400,00
22.	Stĺp pre VO, pozinkovaný, s prírubou (ST280/76P1-Z + ZR1-5-S)	ks	306,000	12,00	3 672,00
23.	Výkopové práce, pomocné murárske práce	ks	60,000	12,00	720,00
24.	Zhotovenie formy a betonárske práce	ks	42,000	12,00	504,00
25.	Betónová zmes a doprava betónu na zhotovenie pätky stĺpu	ks	24,000	12,00	288,00
26.	Osadenie stĺpa VO na prírubu	ks	10,200	12,00	122,40

27.	Elektromontážne práce	ks	18,000	12,00	216,00
28.	Stožiarová svorkovnica (ROSA-TB2)	ks	32,640	12,00	391,68
29.	Montáž stožiarovej svorkovnice	ks	9,600	12,00	115,20
30.	Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla	ks	1,200	248,00	297,60
31.	Zemnenie stĺpa, ochrana voci blesku	súb	30,000	12,00	360,00
32.	Systém riadenia a monitoringu verejného osvetlenia	súb	0,000	1,00	0,00
33.	Východzia revízna správa	hod	6,000	124,00	744,00
34.	Hĺbenie kábelovej rýhy 35 cm širokej a 90cm hlbkej	m	6,000	280,00	1 680,00
35.	Záhrn rýhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej	m	3,600	280,00	1 008,00
36.	Zriadenie kábelového lôžka + fólia	m	2,400	280,00	672,00

Celkom					147 638,77
---------------	--	--	--	--	-------------------

Intenzita
NFP

95%



VO 016675
KATHLEEN
MUSTARD